Nit.800102838-5

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 178 DE 2021

CONTRATISTA:	**BRACOL GROUP SAS R/L ALEXI BRAVO ATAYA**
OBJETO:	**ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA (OBRA).**

FECHA DE INICIO:	09 DE ABRIL DE 2021	**VALOR CONTRATO:**	$276.388.907,65
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2021	**VALOR ANTICIPO:**	$138.194.453,82
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	11 DE MARZO DE 2021	**PLAZO PACTADO:**	CINCO (05) MESES

En Arauca a los NUEVE (09) días del mes de Abril de 2021, se reunieron las siguientes personas: Arq. **OSCAR ANDRES SALGUERO MORENO** Profesional Universitario de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, en calidad de supervisor y **ALEXI BRAVO ATAYA** como Contratista y representante legal de Bracol Group SAS, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato de la referencia.

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantía por los términos establecidos en la minuta del contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ALEXI BRAVO ATAYA
R. **BRACOL GROUP SAS**
Contratista

ARQ. OSCAR SALGUERO MORENO
Profesional Universitario
Secretaría de Educación Departamental de Arauca

Proyectó y Revisó: Arq. Oscar Salguero - Profesional Universitario

BRACOL GROUP SAS
NIT. 900.455.279-5

PROYECTO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
ETAPA DE EJECUCION																					
A	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO CRISTO REY SEDE AMERICAS																				
1.0	ACABADOS - IET CRISTO REY SEDE AMERICAS																				
1.1	LAVADO Y DESINFECCION DE PISOS Y MUROS																				
1.2	RASPADO DE PINTURA SOBRE MURO																				
1.3	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA																				
1.4	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS																				
1.5	PINTURA EN ESMALTE PARA VENTANAS METALICAS																				
1.6	PINTURA EN ESMALTE PARA MALLA CONTRA IMPACTOS METALICAS																				
1.7	ENCHAPE MURO CERAMICA BURANO O SIMILAR																				
1.8	DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS																				
1.9	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO-INCLUYE ENCHAPE EN CERAMICA																				
B	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA MATECANDELA																				
1.0	PRELIMINARES																				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO																				
1.2	DESCAPOTE MANUAL																				
1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN																				
1.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA																				
2.0	CIMENTACIONES																				
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE 1500 PSI E= 05M																				
2.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI																				
2.3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.25 m																				
2.4	ACERO DE REFUERZO																				
3.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
3.1	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.25 x 0.25 m																				
3.2	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 x 0.15 m																				
3.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.25 m																				
3.4	PISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA																				
3.5	SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI. 10*40 INC. REF.																				
4.0	MAMPOSTERIA Y PISOS																				
4.1	MUROS EN LADRILLO A LA VISTA																				
4.2	ALFAJIA EN LADRILLO A LA VISTA																				
4.3	MORTERO DE NIVELACION E= 05M																				
4.4	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 57.5*57.5 CMS.																				
4.5	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10 m																				
5.0	CARPINTERIA METALICA																				
5.1	PUERTA EN LAMINA CAL 18 CON MARCO Y CERRADURA INCLUYE PINTURA																				
5.2	VENTANA EN LAMINA METALICA CAL. 18 -INCLUYE REJA PROTECTORA Y PINTURA																				
5.3	VIDRIO COLOR BRONCE 5MM																				
5.3	PINTURA EN VINILO COLOR GRIS BASALTO																				

BRACOL GROUP SAS
NIT. 900.455.279-5

PROYECTO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS URBANOS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS AMERICAS Y MATECANDELA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIPCION	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
6.0	INSTALACIONES ELECTRICAS																				
6.1	ACOMETIDA ELECTRICA BIFASICA SBTERR. 220																				
6.2	RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN TUBO CONDUIT DE 1/2" CABLE No 12+1 No 14																				
6.3	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE DOBLE Y LUMINARIAS (BIFÁSICO) 220 V																				
6.4	LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8																				
6.5	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE																				
6.6	PUNTO ELECTRICO ILUMINACION																				
6.7	PUESTA A TIERRA SENCILLA																				
6.8	TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS																				
7.0	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA																				
7.1	CERCHA EN TUBO DE HIERRO DE 3" X 1-1/2" H=0.36 m																				
7.2	CORREA EN TUBO DE HIERRO DE 3" X 1-1/2"																				
7.3	CUBIERTA EN TEJA MASTER MIL																				
7.4	CABALLETE EN TEJA MASTER MIL																				

ALEXANDRA [illegible]
R/L BRACOL GROUP SAS
CONTRATISTA