SERVI - SEG
SERVICIOS Y SEGURIDAD
Jose Elmar Trujillo
Nit. 4914381 - 9

Calzado - Ropa para Dotación - Equipos contra incendio Gases - Herramientas - Productos de Ferretería - Recarga y Asistencia Técnica de Extintores - Señalización Vial e Industrial - Alarmas - Suministros Instituciones Educativas Cielo Falsos en Hicopor , Fibra de Vidrio y Drywall Implementos de Aseo - Obras Civiles.

ABRIL 30 DE 2021

SEÑORES

SENA
Ciudad

COTIZACION DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL AREA DE REFRIGERACION DEL SENA NEIVA

ITEM	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Boquillas para soldadura con gas mapp: Con regulador de pistón interno, temperatura de la llama con propano 954 °C, con gas mapp 1.316 °C.	UNIDAD	11	19	150.000	$ 1.650.000=
2	Cilindro de gas mapp para soldadura de cobre, de uso con válvula roscada y regulable: Material de acero, sellado liviano, con entrada de seguridad, contenido de 14,1 onzas. (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor).	UNIDAD	15	19	27.000	$ 405.000=
3	Gas refrigerante R22, presentación en cilindro de 30 libras (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor)	UNIDAD	3	19	530.000	$ 1.590.000=
4	Gas refrigerante R410a, presentación en cilindro de 25 libras (el gas viene contenido en un cilindro desechable que suministra el proveedor).	UNIDAD	3	19	385.000	$ 1.155.000=
5	Juego de manómetros y mangueras para refrigeración alta, baja y servicio para refrigerantes (R22, 134a, 410a, 404) y protección para golpes, consta de tres mangueras, dos manómetros de alta y baja presión y un visor (manifold).	UNIDAD	10	19	170.000	$ 1.700.000=
6	Rollo tubería de cobre flexible de 3/4" para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	ROLLO	2	19	380.000	$ 460.000=
7	Rollo tubería de cobre flexible de 5/8" para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	ROLLO	2	19	311.000	$ 622.000=
8	Rollo tubería de cobre flexible de 7/8 " para refrigeración, en presentación de 15 metros cada uno.	ROLLO	3	19	576.000	$ 1.827.647=
9	Unidad motocompresora aire acondicionado 12.000btu a 110 voltios R22.	UNIDAD	2	19	398.000	$ 796.000=
10	Unidad motocompresora aire acondicionado 12.000btu a 220 voltios R22.	UNIDAD	2	19	375.000	$ 750.000=
11	Válvula de servicio (gusanillo) soldable de 1/4 pulgada.	UNIDAD	55	19	2850	$ 156.750=
12	Válvula pinchadora para tubería de cobre de 1/4 a 5/16 pulgadas. (viene con juegos de media luna para adaptar al diámetro de la tubería).	UNIDAD	25	19	19.000	$ 475.000=
	SUB TOTAL					**$ 11.587.397=**
	IVA					**$ 2.201.605=**
	TOTAL					**$13.789.002=**

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAZ CALENDARIO

FORMA DE PAGO DE CONTADO

Cordialmente

JOSE ELMAR TRUJILLO