Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
I EXPLANACIONES								
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	10.00	$ 127,400.00	$ 1,274,000.00
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	50.00	$ 51,000.00	$ 2,550,000.00
3	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	200.00	$ 6,500.00	$ 1,300,000.00
4	231.1	231-13		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	200.00	$ 10,000.00	$ 2,000,000.00
Subtotal								**$ 7,124,000.00**
II ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
5	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	99.00	$ 35,900.00	$ 3,554,100.00
6	610.2	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	198.00	$ 104,500.00	$ 20,691,000.00
7	630.4	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 21MPa	m3	40.00	$ 600,000.00	$ 24,000,000.00
8	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 14MPa	m3	5.00	$ 455,000.00	$ 2,275,000.00
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	2,300.00	$ 7,613.00	$ 17,509,900.00
10	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 Mpa de 900 mm DE DIÁMETRO INTERIOR	ml	45.00	$ 711,070.00	$ 31,998,150.00
11	671.1	671-13		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	10.00	$ 526,000.00	$ 5,260,000.00
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	96.00	$ 253,200.00	$ 24,307,200.00
Subtotal								**$ 129,595,350.00**
III TRANSPORTE								
13	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3	260.00	$ 1,700.00	$ 442,000.00
Subtotal								**$ 442,000.00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 137,161,350.00**
III IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD								
14	102.1P		CIRCULAR EXTERNA INVIAS No. 003 de 2020	COSTOS DIRECTOS PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD = (1)	Gl	1.00	1,169,738.00	$ 1,169,738.00
							COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (2,5%*(1)) = (2)	$ 29,243.00
							IVA COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD (19% * (2)) = (3)	$ 5,556.00
Subtotal								**$ 1,204,537.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 138,163,683.00**
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE IVA)		**$ 1,204,537.00**
VALOR TOTAL		**$ 139,368,220.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	20%
IMPREVISTO	**I=**	5%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	30%

ING. ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ
C.C. No. 9.093.686 de Cartagena