ANEXO No. 2.

REQUISITOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN.

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE
1.DISTRITO MILITAR No. 52 (DIM52) (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)				
1	SERVICIO DE CARPINTERIA :Mantenimiento puerta en madera, incluye cambio de manijas, cerraduras, reparación y ajuste de las mismas, aplicación de laca.	**UN**	**13**	CUMPLE
2	SERVICIO DE CARPINTERIA - Mantenimiento puerta metalica (aluminio), incluye cambio de manijas, cerraduras, reparación y ajuste de las mismas, aplicación de pintura de aceite.	**UN**	**2**	CUMPLE
3	SERVICIO DE CARPINTERÍA: Servicio de mantenimiento a ventanas de aluminio, incluye ajuste, cambio de manijas de cierre, reparación de las mismas, pintura, ajustes de ventanas, (incluye todos los materiales)	**UN**	**2**	CUMPLE
4	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: EN LA APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y/O YESO, 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIORES (INCLUYE ESTUCO, COLOR BLANCO, 3 MANOS FILOS Y DILATACIONES).	**M2**	**633.57**	CUMPLE
5	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 2,53 x 3,22 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
6	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,98 x 1,15 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
7	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,23 x 1,14 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
8	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,23 x 1,10 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
9	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,06 x 1,79 (incluye todos los materiales).	**UN**	**2**	CUMPLE
10	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,23 x 3,24 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
11	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,86 x 1,06 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
12	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,22 x 3,23 (incluye todos los materiales).	**UN**	**2**	CUMPLE
13	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,22 x 3,24 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
14	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 6,76 x 2,53 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE

15	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,23 x 3,20 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
16	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,23 x 1,96 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
17	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 0,80 x 3,33 (incluye todos los materiales).	**UN**	**2**	CUMPLE
18	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 0,48 X 3,24 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
19	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 1,25 X 3,25 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
20	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS: Cambio e instalación de vidrios 3,24 X 1,25 (incluye todos los materiales).	**UN**	**1**	CUMPLE
21	SERVICIO DE PINTURA :EN LA APLICACIÓN DE PINTURA No.2, COLOR BLANCO, 03 MANOS SOBRE PAREDES INTERIORES (INCLUYE, 3 MANOS EN PINTURA TIPO 2 , FILOS Y DILATACIONES). MANO DE OBRA Y MATERIALES.	**M2**	**633.57**	CUMPLE
22	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: Servicio mantenimiento - revestimiento cielo raso (incluye , cambio de estructura de lámina de PVC cambio de lámina con estructura de fijación, cubrimiento de filtraciones, sellamiento de goteras, encintar, incluye todos los materiales.	**M2**	**129.15**	CUMPLE
23	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS: Servicio mantenimiento - revestimiento cielo raso (incluye cambio de estructura de lámina de Drywall de diferentes calibres. incluye cambio de lámina con estructura de fijación, cubrimiento de filtraciones, sellamiento de goteras, resanes, retocamiento en aplicación de estuco plástico, encintar, enmasillar, aplicar dos manos de pintura tipo 2 vinilo, color blanco, incluye todos los materiales, estuco, plástico, masilla, cinta, pintura tipo. 2 vinílico.	**M2**	**130.81**	CUMPLE
24	SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA: Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de la batería sanitaria sin cambio de aparatos sanitarios del baño incluye cambio de empaques, sellado de fugas, griferías, sifones, control de flotadores, destape de cañerías, limpieza, incluye todos los materiales.	**UN**	**1**	CUMPLE
25	SERVICIOS DE FONTANERIA Y PLOMERIA: Servicio de mantenimiento red hidrosanitaria (sondeo y limpieza) del baño, destape lavamanos, lavaplatos, sifones. Incluye los materiales.	**UN**	**2**	CUMPLE
26	SERVICIOS DE FONTANERIA Y PLOMERIA : Servicio de mantenimiento y reparación de la batería sanitaria sin cambio de aparatos sanitarios, de los baños de hombres y mujeres incluye cambio de empaques, sellado de fugas, griferías, sifones, control de flotadores, destape de cañerías, cambio de tapa cisterna. Incluye los materiales.	**UN**	**5**	CUMPLE
27	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS: Servicio de mantenimiento pisos en cerámica, baldosas en porcelanato de 60x60 color beige, incluye pulir, cambio e instalación de baldosas, pegamento, (incluye todos los materiales baldosas de 60x60 en porcelanato beige, pegamento, o adhesivo, yeso, boquilla.	**M2**	**683.63**	CUMPLE
28	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS MANTENIMIENTO DE SALIDA TOMA CORRIENTE NORMAL DOBLE PUNTO CABLE TOPFLEX PARA INSTALACIONES ELÉCTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG INCLUYE CAMBIO DE TOMA CORRIENTE MANO DE OBRA Y MATERIALES	**M**	**16**	CUMPLE
29	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS MANTENIMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE CIRCUITO FALLA A TIERRA NORMAL DOBLE PUNTO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 O ALAMBRES TRIPLES AWG INCLUYE CAMBIO DE TOMA CORRIENTE MANO DE OBRA Y MATERIALES	**UN**	**2**	CUMPLE

30	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS MANTENIMIENTO DE SALIDA TOMACORRIENTE NORMALCIRCUITO FALLA A TIERRA DOBLE PUNTO CABLE TOPFLEX PARA INSTALACIONES ELÉCTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG INCLUYE CAMBIO DE TOMA CORRIENTE MANO DE OBRA Y MATERIALES.	**UN**	**4**	CUMPLE
31	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS REDONDAS LED 14 VOLTIOS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**UN**	**58**	CUMPLE
2.CARCEL Y PENITENCIARIA DE ALTA Y MEDIA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA (EJEPO) (MANO DE OBRA)				CUMPLE
1	ADECUACION E INSTALACION DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA -(incluye cambio de cableado alambre No 12 THHN, limpieza de tuberia pvc y reparación	**UN**	**120**	CUMPLE
2	MANTENIMIENTO DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE N° 12 AWG PROM. 12 M INCLUYE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERIA, INCLUYE SOLO MANO DE OBRA	**UN**	**125**	CUMPLE
3	MANTENIMIENTO DE SALIDA ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" ALAMBRE N° 12 AWG PROM. 12 M INCLUYE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE TUBERIA, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE LAMPARA SOLO MANO DE OBRA	**UN**	**50**	CUMPLE
4	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS AREA DE LOS BAÑOS DE VISITA, TIENDA, SALA DE TELEVISION CELDAS DE LA A-1-1 A LA A-1-8, PASILLOS PRINCIPALES DEL PABELLON: incluye revision de accesorios de accesorios, balastros, solo mano de obra.	**M**	**580**	CUMPLE
5	RESANE CIELO RASO BAJO PLACA EN CONCRETO (INCLUYE: RESANE DE JUNTAS CONTRA MURO Y DILATACIONES, FILOS, ACABADO VINILO TIPO 2, 3 MANOS DE PINTURA), INCLUYE RESANES EN ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 MANO EN TIPO 2 Y UNA MANO EN TIPO 1 , FILOS Y DILATACIONES, SOLO MANO DE OBRA.	**M2**	**72**	CUMPLE
6	SERVICIO DE CARPINTERÍA SERVICIO DE MANTENIMIENTO- PUERTA EN VIDRIO. INTERNA. (99X2,00 cm), puerta principal entrada en vidno de (2.00x2.00 cms). cuadre, aisles cambo de lomillos, reparación de manijas, reparación de cerraduras, mantenimiento correctivo y preventivo, Graduación. Cambo de espárragos. Nivelación. Cambo de efes pivotes, aradores. Cambio de soportes Ajustes generales, cambio de manijas, reparación y/o cambio de cerraduras de segundad. INCLUYE SOLO MANO DE OBRA	**UN**	**4**	CUMPLE
7	SERVICIO DE CARPINTERÍA SERVICIOS MANTENIMIENTO-PUERTA EN MADERA DE LA OFICINA (80X2.00 CMS). INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA, REPARACIÓN DE LAS MISMAS. PINTURA ESMALTE PARA MADERA, AJUSTES DE PUERTA, (SOLO MANO DE OBRA)	**UN**	**6**	CUMPLE
8	SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO -EN LA APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO, 3 MANOS SOBRE PAREDES INTERIORES.FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE SOLO MANO DE OBRA	**M2**	**2797**	CUMPLE
9	SERVICIO DE FONTANERIA Y MANTENIMIENTO RED SANITARIA BATERÍAS DE BAÑOS DE LAS CELDAS, DESTAPE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESAGUE SANITARIO (INCLUYE: DESTAPE CON SONDA ELÉCTRICA O MANUAL DE 1/8"), REALIZANDO LIMPIEZA Y DESTAPONAMIENTO DE LAS REDES SOLO MANO DE OBRA	**M**	**1110**	CUMPLE
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CERRADURA DE GANCHO FIJO CON PERNO DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LAS PUERTAS METALICAS DE LAS CELDAS. (lubricacion y ajustes) (INCLUYE MANO DE OBRA)	**UN**	**243**	CUMPLE

11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE PINTURA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE FILOS Y DILATACIONES. PINTURA TIPO 1 . APLICAR 2 MANOS SOBRE PAREDES EXTERIORES (INCLUYE 2 MANOS DE PINTURA TIPO 1. CUBRIMIENTO DE COLOR INSTITUCIONAL) COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOLO MANO DE OBRA	**M2**	**1600**	CUMPLE
12	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE TECHOS SERVICIO MANTENIMIENTO - REVESTIMIENTO CIELO RASO [INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE LAMINA DE DRYWALL DE DIFERENTES CALIBRES INCLUYE CAMBIO DE LÁMINA CON ESTRUCTURA DE FIJACIÓN. CUBRIMIENTO DE FILTRACIONES. SELLAMIENTO DE GOTERAS. RESANES. RETOCAMIENTO EN APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO, ENCINTAR, ENMACILLAR . APLICAR DOS MANOS DE PINTURA TIPO 2 VINILO. COLOR BLANCO, INCLUYE SOLO MANO DE OBRA	**M2**	**7351**	CUMPLE
3.BATALLÓN DE SANIDAD " SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ" (MANO DE OBRA)				CUMPLE
1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE BALDOSA P2 30X30 BALDOSINES EN PISOS: Servicio de mantenimiento en baldosa conglomerado con cemento hidraulico con adicion de pigmentos minerales cuya superficie es es susceptible de pulimento, baldosa P2 30x30, incluye pulir, cambio e instalación de baldosas, pegamento, resane, emboquillado, reaparacion, demarcacion con pintura epoxica, desmanchado, y sellado con liquidos industriales, maquinaria industrial y personal experto en el mantenimiento, arreglo y tratamiento de pisos en marmol y cemento.	**M2**	**2500**	CUMPLE
4.BATALLÓN DE A.S.P.C No. 21 (INCLUYE DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES DE LOS SERVICIOS)				CUMPLE
1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: Suministro e instalacion de cinta filo incluye filo, estuco y terminado	**M**	**284.8**	CUMPLE
2	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE ESTUCO Y ENYESADO: Suministro e instalacion de estuco plastico sobre pañete tres manos (inlcuye Materiales, Mano de Obra y dilataciones)	**M2**	**50.72**	CUMPLE
3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -OTROS SERVICIOS DE REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EMPAPELADO: Suministro e instalacion de pañete 1,5cm espesor (inlcuye Materiales, Mano de Obra y dilataciones)	**M2**	**26.22**	CUMPLE
4	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA : Suministro e instalacion de pintura epoxica para pisos tráfico pesado (dos componentes, no tóxica), linea industrial de primera calidad, semimate, sobre pisos en concreto, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja con color, color a definir (incluye Materiales y Mano de obra)	**M2**	**2596.76**	CUMPLE
5	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de Barniz Transparente sobre ladrillo a la vista Dos manos Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**460.5**	CUMPLE
6	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de Coraza a base de agua Tres Manos Exteriores Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**25.8**	CUMPLE
7	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de Esmalte Industrial Brillante base aceite sobre Pañete Dos Manos Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**1087.42**	CUMPLE
8	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de Esmalte Industrial Mate base aceite sobre Pañete Dos Manos Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**75.68**	CUMPLE
9	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de vinilo tipo 1 a base de agua sobre Estuco Tres Manos Interiores Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**1184.15**	CUMPLE
10	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES -SERVICIO DE PINTURA :Suministro e instalacion de vinilo tipo 1 sobre Techo sobre Estuco Dos manos Hmax=2,5, Incluye Materiales y mano de obra	**M2**	**24.5**	CUMPLE

11	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; DEMOLICIONY RETIRO DE MURO EXISTENTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO 0,2M X 0,2M EGEO BLANCO MURO (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**76.6**	CUMPLE
12	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; DEMOLICIONY RETIRO DE PISO EXISTENTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO 0,30M X 0,30M COLOR A DEFINIR (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**39.86**	CUMPLE
13	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; DEMOLICIONY RETIRO DE PISO EXISTENTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO 0,45M X 0,45M COLOR A DEFINIR (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**98.9**	CUMPLE
14	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; DEMOLICIONY RETIRO DE PISO EXISTENTE E INSTALACION DE ENCHAPE PORCELANATO NEGRO ABSOLUTO TRAFICO PESADO 0.60 X 0,30M (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**12.25**	CUMPLE
15	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; Mediacaña en Granito fundido y pulido in situ h=0.10, incluye materiales y equipos necesarios	**M**	**41.4**	CUMPLE
16	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO PISO 0,35M X 0,35M BEIGE (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**3.42**	CUMPLE
17	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; -SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AZULEJOS Y BALDOSINES EN PISOS; SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO PISO 0,45M X 0,45M COLOR A DEFINIR (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	**M2**	**132**	CUMPLE
18	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Demolición de Cielo raso en Acrilico y estructura, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**35.19**	CUMPLE
19	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Demolición de Cielo raso en Drywall y estructura, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**13.41**	CUMPLE
20	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Demolición de Cielo raso en drywall, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**45.02**	CUMPLE
21	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Demolición de Cielo raso en Fibra y estructura, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**100.9**	CUMPLE
22	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Desmonte de Lamparas 60x60, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**20**	CUMPLE
23	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Desmonte, disposición y cambio de vidrios 4mm, Disposicion a Sitio Autorizado	**M2**	**4.5**	CUMPLE
24	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Limpieza y desmanchado de vidrios interior y fachada Hmax= 6m	**M2**	**143.23**	CUMPLE
25	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Media caña en granito blanco contra piso, Hmax= 10cm, incluye pulida de grano	**M**	**12.94**	CUMPLE

26	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Punto Hidraulico 1/2" para Sanitario, Lavamanos u Orinal 2ML tubo max. (inlcuye accesorios necesarios para su correctar instslacion)	**UN**	**5**	CUMPLE
27	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Punto Sanitario 2" para Lavamanos u Orinal 2ML tubo max. (inlcuye accesorios necesarios para su correctar instslacion)	**UN**	**3**	CUMPLE
28	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Punto Sanitario 3" para Sanitario 2ML tubo max. (inlcuye accesorios necesarios para su correctar instslacion)	**UN**	**2**	CUMPLE
29	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de Cielo Raso en Drywall, terminado en estuco y pintura esmalte mate inlcuye estructura metalica de soporte y caja de inspeccion de 60cmx60cm	**M2**	**60**	CUMPLE
30	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de Espejo flotado 4mm, de 0,80x0,80 incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	**UN**	**2**	CUMPLE
31	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de Juego 3 piezas para Baño en acero inoxidable (Toallero, Jabonera y complemento) incluye accesorios necesarios para su correcta instalacion	**UN**	**2**	CUMPLE
32	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalación de Lavamanos de colgar con sensor electronico frontal Free, color blanco (incluye griferia, Sistema electronico fontal y materiales necesarios para su correcta instalacion)	**UN**	**2**	CUMPLE
33	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de Media caña en pvc color blanco Hmax= 10cm, incluye adhesivo	**M**	**15.48**	CUMPLE
34	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalación de Orinal de Entrada Posterior GOTTA EP, Color Blanco Consumo de agua 0.5 lpf.- 0.13 gpf, (incluye griferia, Sistema de descarga y materiales necesarios para su correcta instalacion)	**UN**	**1**	CUMPLE
35	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de pelicula de seguridad BDF NA20 Window Film Privacy and Sun Control N20, Negro (Oscuro) - 24in X 14ft.	**M2**	**9.5**	CUMPLE
36	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalación de sanitario alongado de dos piezas descarga sencilla superior power one, color blanco, Consumo de agua 3,8 Lpf. - 1,0 gpf. (incluye griferia y materiales necesarios para su correcta instalacion)	**UN**	**3**	CUMPLE
37	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalacion de vidrio crudo 4mm, incluye desistalacion del existente e instalacion del nuevo con pizavidrios y silicona transparente de sellamiento	**M2**	**1.51**	CUMPLE
38	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA Suministro e instalacion de pintura anticorrosiva y pintura a base de aceite sobre Malla Eslabonada Calibre 18 hueco 5x5 incluye preparacion de la superficie Materiales y Mano de obra (No hay que desistalarla, hay que poner proteccion sobre muro trasero).	**M2**	**101.67**	CUMPLE
39	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Acero (lamina) y vidrio, marco en acero, H=2,16 X A=0,97, vidrio H=1,24 X A=0,89, incluye desmonte, preparacion de la superficie, anticorrosivo, pintura esmalte sobre Lamina y Marco, Limpieza de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**1**	CUMPLE

40	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en aluminio y vidrio, 2,33 X 0,85, vidrio 1,30 X 0,74, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura electrostatica, cambio de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion	**UN**	**2**	CUMPLE
41	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Aluminio y vidrio, marco en aluminio, H=2,16 X A=0,97, vidrio H=1,24 X A=0,89, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura electrostatica, pintura electrostatica sobre marco en aluminio, Limpieza de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**5**	CUMPLE
42	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Lamina compuesta 2 hojas, 2,7m X 3m, marco metalico, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre lamina metalica, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion	**UN**	**1**	CUMPLE
43	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Lamina compuesta corrediza, 2,40 X 2,40, marco metalico, correas metalicas. y rieles metalicos, incluye desmonte, preparacion de la superficie, mantenimiento a rieles y correas, pintura sobre lamina metalica, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion	**UN**	**1**	CUMPLE
44	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Lamina compuesta corrediza, 2,40 X 3, marco metalico, correas metalicas. y rieles metalicos, incluye desmonte, preparacion de la superficie, mantenimiento a rieles y correas, pintura sobre lamina metalica, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion	**UN**	**1**	CUMPLE
45	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Lamina compuesta, 2,4m X 1m, marco metalico, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre lamina metalica, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion	**UN**	**1**	CUMPLE
46	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Lamina Metalica y vidrio, 2,20 X 1,50, vidrio 1,10 X 0,55, incluye desmonte, preparacion de la superficie, anticorrosivo, esmalte, cambio de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**1**	CUMPLE
47	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Madera con Dintel superior en vidrio y marco metalico, H=2,54 X A=0,84, vidrio H=0,40 X A=0,84, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre madera, pintura sobre marco metalico, cambio de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**2**	CUMPLE
48	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Madera con Dintel superior en vidrio y marco metalico, H=2,57 X A=0,88, vidrio H=0,40 X A=0,84, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre madera, pintura sobre marco metalico, cambio de vidrios, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**4**	CUMPLE
49	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Madera Fina y marco madera, H=2,30 X A=1,20 incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre madera lamina y marco, proteccion adicional, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**1**	CUMPLE
50	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Madera y marco metalico, H=2,10 X A=0,84, incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre madera, pintura sobre marco metalico, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**1**	CUMPLE
51	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Madera y marco metalico, H=2,30 X A=0,95 incluye desmonte, preparacion de la superficie, pintura sobre madera, pintura sobre marco metalico, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion.	**UN**	**2**	CUMPLE
52	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Mantenimiento de puerta en Reja Metalica, 4 X 6, correas metalicas, Motor alto alcance, rieles metalicos, soprtes electricos, incluye desmonte, preparacion de la	**UN**	**4**	CUMPLE

No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección carrera 50 N° 18-92 puente Aranda Tel:4261458 ext.38808
E-mail cenacpue@buzonejercito.mil.co

	superficie, mantenimiento a rieles y correas, pintura sobre lamina metalica, mantenimiento de cerrajeria, e instalacion			CUMPLE
53	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura Electrostatica sobre perfileria en aluminio, incluye pintura electrostatica, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M**	**219.26**	CUMPLE
54	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura en esmalte de Reja tipo Bancraia 1/2", 3 mm de espesor, incluye suministro de materiales, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**2.3**	CUMPLE
55	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura en esmalte de Reja tipo Bancraia varilla 1", 3 mm de espesor, incluye suministro de materiales, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**8.4**	CUMPLE
56	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura Sobre Armerillo Metalico con H=1,35m y B=0,64, Tapa 1,10X0,35, Base 0,88X1,10 y Laterales 3mm de espesor, Anticorrosivo, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**UN**	**1**	CUMPLE
57	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura Sobre Caneca metalica con R=0,60m y H=0,84 3mm de espesor, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**UN**	**2**	CUMPLE
58	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura Sobre lamina metalica calibre 24 3mm de espesor, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor H= 7M	**M2**	**5**	CUMPLE
59	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Pintura Sobre perfileria metalica calibre 12 3mm de espesor, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M**	**152.86**	CUMPLE
60	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro de puerta en Madera un solo cuerpo, 2,4m X 0,m, marco metalico, incluye cerrajeria e instalacion	**UN**	**2**	CUMPLE
61	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de Division de Ducha en acrilico y aluminio, con anclajes en acero inoxidable, unicuerpo rigido	**M2**	**4.8**	CUMPLE
62	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de Division de Sanitario en acrilico y aluminion, con anclajes y cerrajeria en acero inoxidable, puerta abatible	**M2**	**17.2**	CUMPLE
63	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de esmalte sobre lamina de techo incluye suministro de materiales, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**101**	CUMPLE
64	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de mueble para baño en Lamina Aglomerada RH, con puertas de corredizas, visagras en acero inxidable y divisiones internas en aglomerado H=0,80 A= 2,08	**UN**	**1**	CUMPLE
65	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de mueble para baño en Lamina Aglomerada RH, con puertas de corredizas, visagras en acero inxidable y divisiones internas en aglomerado H=1,20 A= 0,8	**UN**	**1**	CUMPLE

66	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de mueble superior de concina semintegral H=0,5, L= 2,5m compuesto realizado con frentes de cocina con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica, núcleo de tablero de partículas para ambiente seco y cantos termoplásticos de ABS, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas para ambiente seco, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiraderas, pomos, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.	**UN**	**1**	CUMPLE
67	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion de puerta en Madera y marco metalico, H=2,30 X A=0,95 incluye, Desmonte y disposicion de la pta existente, Materiales, Mano de obra, cerrajeria y todos los elementos necesarios para que funcione normalmente.	**UN**	**1**	CUMPLE
68	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIO DE CARPINTERIA: Suministro e instalacion Malla Gallinero yangulo calibre 14 soldado, incluye anticorrosivo y esmalte sintetico. H= 7M	**M2**	**4.3**	CUMPLE
69	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y BARANDILLAS Pintura pasos de escalera de 3mm de espesor para pasos existentes, esmalte, cinta antideslizante, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**12.83**	CUMPLE
70	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS Y BARANDILLAS: Pintura en esmalte de 3 mm de espesor para barandas existentes, incluye suministro de materiales, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M**	**54.32**	CUMPLE
71	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS DE VIDRIO: Desmonte, disposición y cambio de vidrios 4mm, Disposicion a Sitio Autorizado	**M2**	**2.4**	CUMPLE
72	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS DE VIDRIO: Limpieza y desmanchado de vidrios interior y fachada Hmax= 6m	**M2**	**19.9**	CUMPLE
73	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS DE VIDRIO: Suministro e instalacion de puerta en vidrio Templado 6mm con sandblastic parcial, dos hojas, 2,5m X 1,5m, Herrajes en acero inoxidable (incluye materiales e instalcion)	**UN**	**1**	CUMPLE
74	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y VENTANAS DE VIDRIO: Suministro e instalacion de Ventaneria en vidrio 4mm con sandblastic parcial, corrediza en un solo sentido Marco en aluminion anolog color a defnir, Herrajes en aluminio (incluye materiales e instalcion)	**M2**	**16**	CUMPLE
75	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS: Retiro, disposicion, suministro e instalacion Panel Led 48w Cuadrado 60×60 De Incrustar Ultradelgado 3360 Lms	**UN**	**41**	CUMPLE
76	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS: Suministro e instalacion Panel Led 48w Cuadrado 60×60 De Incrustar Ultradelgado 3360 Lms	**UN**	**23**	CUMPLE
77	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA Desistalacion e Instalacion de Sanitario existente, inlcuye cambio de griferia completa	**UN**	**3**	CUMPLE
78	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE FONTANERÍA Y PLOMERÍA Desistalacion e Instalacion de Lavamanos existente, inlcuye cambio de griferia completa	**UN**	**2**	CUMPLE

79	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Extractor industrial pared 41x41x14.5cm inlcuye cableado y terminacion de filos	**UN**	**1**	CUMPLE
80	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Bala Tipo LED Integrado 560 Lúmenes 7w Luz Fría Blanca	**UN**	**6**	CUMPLE
81	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Interruptor sencillo levington o simoilar trabajo pesado incluye cableado Max 5 ml y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	**UN**	**45**	CUMPLE
82	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Lampara de emergencia Tipo LED recargable, 110V Autonomia minimo 3 Horas	**UN**	**1**	CUMPLE
83	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de red de conduccion en Cable No 12, tuberia emt conduit 1/2" descolgada (incluye Materiales necsarios para su correcto funcionamiento y Mano de Obra)	**M**	**125**	CUMPLE
84	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de tomacorriente Doble Polo a Tierra Trabajo pesado 15A, 110V/250V incluye cableado Max 4 ml y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	**UN**	**90**	CUMPLE
85	MANTENIMIENTO SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Bandeja tipo Malla para cableado estructurado, incluye anclajes y soportes complementarios sea en muro o en techo	**M**	**2.8**	CUMPLE
86	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS Suministro e instalacion de Lampara de emergencia Tipo LED recargable, 110V Autonomia minimo 3 Horas	**UN**	**39**	CUMPLE
87	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE CANAL PVC 1,5cm hasta 23,5cm para cableado electrico y de datos (Materiales y Mano de obra)	**M**	**64**	CUMPLE
88	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARA Hermetica Mas Dos Tubos Led 18w Blanco 110V/220V 1,25m x 0,11m (Materiales y Mano de obra, 4 Ml de cable No 12, y amarres a estructura existente)	**UN**	**69**	CUMPLE
89	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Luminaria LED Redondo de sobreponer 1200 Lúmenes 18w Luz Blanca 6500K Blanco (Materiales y Mano de obra)	**UN**	**8**	CUMPLE
90	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Luminaria Panel Led 48w Cuadrado 60×60 De Incrustar Ultradelgado 3360 Lms (Materiales y Mano de obra)	**UN**	**2**	CUMPLE
91	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:INSTALACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Suministro e instalacion de Luminaria LED Redondo de sobreponer 1200 Lúmenes 18w Luz Blanca 6500K Blanco	**UN**	**37**	CUMPLE
92	SERVICIOS DE INSTALACION CABLES Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRICOS:SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Suministro e instalacion de Alarma De Humo Y Monoxido De Carbono con Batería inlcuida duracion de bateria minima de 10 años (incluye Materiales y Mano de obra) Debe presentar ojas de calidad y remiision a nombre de la Brigada Logistica del Ejercito Puente Aranda	**UN**	**17**	CUMPLE
93	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Mantenimiento de sistema de alarma (inlcuye reorganizacion de cableado, mantenimiento a sistema y marquillas)	**UN**	**2**	CUMPLE

94	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS Suministro e instalacion de Alarma De Humo Y Monoxido De Carbono con Batería inlcuida duracion de bateria minima de 10 años (incluye Materiales y Mano de obra) Debe presentar ojas de calidad y remiision a nombre de la Brigada Logistica del Ejercito Puente Aranda	**UN**	**10**	CUMPLE
95	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO Suministro e instalacion De Extractor de axial de aire industrial, metálico, pintura en poliéster con resistencia a la corrosión. Monofásico de 127v, paramo ver altos volúmenes de aire 3190m3/h, presión sonora de 60 db. 50cmx50cm inlcuye Todos los materiales para su correcto funcionamiento.	**UN**	**17**	CUMPLE
96	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS: Suministro e instalación de cielo raso en PVC con las siguientes características espesor :8mm ancho de lámina: 30cm.porcentaje de PVC : 70%, a prueba de : humedad , moho, humo , fuego , resistente a la corrosión. envejecimiento, debe contar con certificación de norma iso9001-2000 directamente por el fabricante. (para esta actividad se deberá entregar remisión del fabricante directamente a la brigada logística del ejercito puente Aranda), incluye estructura, tornillería, uniones, perforaciones para iluminación y perforaciones de 60cm x 60cm para servicio e inspección en cada recinto y todo lo necesario para la correcta instalación y puesta en funcionamiento , es de tener en cuenta las lámparas led para posibles refuerzos que se requieran para mantener el cielo raso estable y no pierda la linealidad.	**M2**	**456.46**	CUMPLE
97	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demarcación línea continua a= 0.2mt, (e= 15 mils acrílica base agua. incluye suministro y aplicación con equipo. incluye microesferas	**M**	**120**	CUMPLE
98	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demarcación línea seccionada peatonal a=0,88 x l= 0,30 (e= 15 mils acrílica base agua. incluye suministro y aplicación con equipo. incluye microesferas.	**UN**	**40**	CUMPLE
99	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demarcación línea seccionada bicicletas a=0,10 x l= 0,73 (e= 15 mils acrílica base agua. incluye suministro y aplicación con equipo. incluye microesferas.	**UN**	**11**	CUMPLE
100	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demarcación, (e= 15 mils acrílica base agua. incluye suministro y aplicación con equipo. incluye microesferas	**M2**	**49.5**	CUMPLE
101	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demolición de Cielo raso en Fibra y estructura, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**102.85**	CUMPLE
102	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demolición de Cielo raso en Machimbre y estructura, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado	**M2**	**38.63**	CUMPLE
103	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demolición de enchape de piso, trasiego y retiro de escombros Espesor max 6 cm	**M2**	**135.42**	CUMPLE
104	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demolición de muro en DryWall, trasiego y retiro de escombros Espesor max 15 cm	**M2**	**13.04**	CUMPLE
105	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Demolición de muro en mamposteria, trasiego y retiro de escombros Espesor max 15 cm	**M2**	**96.83**	CUMPLE
106	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Desmonte de Rocetas, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**2**	CUMPLE

107	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Desmonte de Sanitarios y Lavamanos, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**4**	CUMPLE
108	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Desmonte de sanitarios y Lavamanos existentes, retiro, trasiego y dispocision en sitio autorizado o entrega al supervisor del contrato	**UN**	**5**	CUMPLE
109	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Limpieza, Desmanchado y sellado de fachada en piedra (incluye columnas redondas Hmax= 7m	**M2**	**85**	CUMPLE
110	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Flecha direccional "de frente" (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	**M2**	**5.5**	CUMPLE
111	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Limpieza, Desmanchado y sellado de fachada en Ladrillo a la vista (incluye columnas redondas Hmax= 7m	**M2**	**5.2**	CUMPLE
112	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Disistalacion, disposicion y cambio de Tela impermeable negra incluye anclaje,	**M2**	**49**	CUMPLE
113	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Mantenimiento de cubierta por goteras inlcuye Retiro, dispocision y remplazo de cubierta en teja en termoacustica tipo sandwich No 9 dañada, arreglo de tejas levemente dañadas y ajuste de tejas, dispocision a sitio autorizado o entrega al supervisor del contrato	**M2**	**350**	CUMPLE
114	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Mantenimiento y pintura carcamo vehicular de 3mm de espesor, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**1.86**	CUMPLE
115	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Mantenimiento y pintura esmalte mate sobre reja de entrada Perfil 2" cuadrado, de 3mm de espesor, esmalte, preparación de superficie mediante limpieza manual o mecánica, equipo de pintura, mano de obra y herramienta menor	**M2**	**38**	CUMPLE
116	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: MURO DOBLE CARA EN LAMINA DRY WALL DE 1/2" ESTRUCTURA NECESARIA, TERMINADO CON TRES MANOS DE PINTURA VINILO TIPO 1 INCLUYE LINEALES DE CONFINACION	**M2**	**126.72**	CUMPLE
117	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Muros en Bloque Liviano No 5 altura 2.50 - 5.00 metros, mortero de pega 1:4 espesor 1 centimetros, en canto	**M2**	**7.5**	CUMPLE
118	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Muros en Ladrillo Macizo a la vista altura 2.50 - 5.00 metros, mortero de pega 1:4 espesor 1 centimetros, en canto	**M2**	**7.5**	CUMPLE
119	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro y dispocision de puerta en madera H=2,30 A=1,20 incluye marco metalico	**UN**	**1**	CUMPLE
120	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro y dispocision de puerta en madera H=2,30 A=1,20 incluye marco metalico retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**1**	CUMPLE
121	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro y dispocision de puerta en madera H=2,4 A=1 incluye marco metalico retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**2**	CUMPLE

122	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro y dispocision de puerta en Metalica H=2,70 A=1 incluye marco metalico retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**4**	CUMPLE
123	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro y dispocision de Reja Bancaria retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**M2**	**7.65**	CUMPLE
124	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro, dispocision y remplazo de cubierta en teja en asbesto cemento tipo 3, dispocision a sitio autorizado o entrega al supervisor del contrato	**M2**	**76**	CUMPLE
125	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Retiro, dispocision y remplazo de cubierta en teja en asbesto cemento tipo canal No 9, dispocision a sitio autorizado o entrega al supervisor del contrato	**M2**	**42**	CUMPLE
126	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Señal Identificacion de Oficina Multiple Tipo 3 (0,40m x 0,25m) en plastico Rigido Calibre 2mm, con terminacion Transparente (incluye accesorios para su instalacion)	**UN**	**10**	CUMPLE
127	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Señal Identificacion de Oficina Principal Tipo 2 (0,40m x 0,15m) en plastico Rigido Calibre 2mm, con terminacion Transparente (incluye accesorios para su instalacion)	**UN**	**10**	CUMPLE
128	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Señal Plano Ruta de evacuacion (0,60m x 0,85m) en plastico Rigido Calibre 4mm, con terminacion Transparente, soporte de plano (incluye accesorios para su instalacion)	**UN**	**1**	CUMPLE
129	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Señal Ruta de evacuacion Tipo 1 (0,30m x 0,15m) en plastico Rigido Calibre 2mm, con terminacion Fotoluminiscente Color Verde (incluye accesorios para su instalacion)	**UN**	**25**	CUMPLE
130	MANTENIMIENTO OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Pintura y embellecimiento de Insignia Battallon AGUILA incluye pintura, detalles, pintura de soporte y emebellecimiento artistico	**UN**	**1**	CUMPLE
131	MANTENIMIENTO INSTALACIONES; OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Triangulo direccional (e=15 mils, Acrílica Base Agua. Inc. Sumin. y Aplic. con Equipo. Incl. Microesferas)	**M2**	**1**	CUMPLE
132	MANTENIMIENTO INSTALACIONES;OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN: Desmonte de Luminarias tipo tubo, trasiego y retiro de escombros a sitio autorizado o entrega a supervisor del contrato	**UN**	**8**	CUMPLE

CUMPLE

VARIABLES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los siguientes requerimientos mínimos técnicos adicionales habilitantes de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes:

El proponente en documento independiente firmado por el representante legal debe presentar certificación en la cual se compromete bajo gravedad de juramento a cumplir con los siguientes requisitos:

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Las siguientes son variables técnicas adicionales, de obligatorio cumplimiento por parte de los oferentes donde estos adicional a los documentos que se requieran deberá presentar

mediante documento aparte suscrito por el representante legal de la misma constancia del cumplimiento de las mismas.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION
1	**MEDIOS**	Todos los mantenimientos a realizar incluyen mano de obra; se incluirán todos los elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento donde se requieran según la necesidad descrita en las especificaciones técnicas.
2	**SEGURIDAD INDUSTRIAL**	El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la obra y manejo de escombros y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento de instalaciones y como mínimodeberá cumplir con las siguientes exigencias: PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal que labora se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el Supervisor reciban el área correspondiente a plena satisfacción. ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. Se deberá coordinar con el Supervisor, la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales. Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el Supervisor. Las oficinas,

No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección carrera 50 N° 18-92 puente Aranda Tel:4261458 ext.38808
E-mail cenacpue@buzonejercito.mil.co

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION
		campamentos, casinos y demás instalaciones del Contratista del mantenimiento de instalaciones, así como todos los espacios internos, se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente para tal labor. DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio por cuenta del Contratista, deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La dotación exigida será la requerida por las normas y leyes de seguridad vigentes, para el caso de los overoles deberán ser de un mismo color previa coordinación con el Supervisor. Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control.
3	**RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES**	Tanto los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los desperdicios, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan, y transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni desperdicios. El retiro de los sobrantes estará a cargo del contratista y se realizará hasta los botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad y la efectuará con sus propios medios. Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos indispensables para la labor.
4	**PERSONAL MINIMO REQUERIDO**	El contratista deberá contar como mínimo con un maestro de obra certificado por el COPNIA y dos auxiliares de obra, los cuales deberán estar disponibles para realizar cada mantenimiento.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION
		El contratista deberá garantizar que tiene la capacidad de respuesta cuando se presenten varios mantenimientos simultáneamente El contratista debe adjuntar con su oferta la hoja de vida del maestro de obra, el certificado COPNIA y sus respectivos soportes académicos y de experiencia mínima de dos (2) años. (No se aceptan auto certificaciones) El personal que realizará el mantenimiento debe estar certificado con CURSO TRABAJO SEGURO EN ALTURA- RESOLUCION 1409 DEL 2012 – CERTIFICACION VIGENTE A LA FEHCA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, lo cual será verificado por el supervisor del contrato.
5	**RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL**	La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas. El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo de los servicios de mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – CENAC DE PUENTE ARANDA y el personal que desarrollará los trabajos.
6	**NORMAS VIGENTES**	Todos los mantenimientos deben cumplir las normas técnicas y legales vigentes para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. El contratista adjudicatario deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, trabajos en altura, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán

No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección carrera 50 N° 18-92 puente Aranda Tel:4261458 ext.38808
E-mail cenacpue@buzonejercito.mil.co

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION
		asumidas exclusivamente por el prestador del servicio.
7	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	El oferente deberá certificar por escrito que cumple con la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el decreto 1072 de 2015, especialmente cumpliendo las obligaciones establecidas en el art.2.4.6.8 obligaciones de los empleadores que entre otras disponen: • Política de seguridad y salud en el trabajo, firmada por el representante legal • Matriz de identificación de pliegos evaluación y valoración de riesgos para el objeto del contrato la cual debe estar firmada por el representante legal • Plan de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo durante la duración del contrato, firmado por el representante legal • Programa de gestión de riesgo para subcontratistas firmada por el representante legal • Matriz de elementos de protección personal, firmada por el representante legal Mencionadas certificaciones serán objeto de verificación por parte del comité técnico, su ausencia será causal de subsanación, lo anterior so pena de decretarse rechazada la oferta por el no cumplimiento de mencionado requisito de ley.
8	**PERMISO O AUTORIZACIÓN DE REACTIVACIÓN**	Permiso o autorización de reactivación económica expedido por la autoridad competente, de acuerdo con la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar y normas complementarias de acuerdo con la actividad económica para controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.
9	**EQUIPO DISPONIBLE**	El CONTRATISTA debe tener disponible para la ejecución de las obras, el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y herramienta menor que el CONTRATISTA deba utilizar para las labores de mantenimiento y adecuación, deben ser adecuados y suficientes de acuerdo a las características y la

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION
		magnitud de los trabajos a ejecutar, los andamios deben ser certificados. De igual forma el contratista debe de garantizar que los trabajadores tengan todos sus elementos de protección personal (EPP) conforme a las políticas de SST.
10	**DOCUMENTACION ADICIONAL**	El contratista deberá entregar un informe de ejecución contractual incluyendo el registro fotográfico de las actividades desarrolladas, el cual será entregado al término del plazo de ejecución como requisitoadicional para la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio.

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

Como requisito mínimo habilitante, el Oferente debe acreditar su experiencia presentando certificación o copia de contratos ejecutados recibidos a entera satisfacción debidamente suscritos, y/o contratos con sus actas de liquidación cuyo objeto se encuentre directamente relacionado con el objeto del presente proceso, cuya sumatoria sea equivalente mínimo al cien (100%) por ciento del presupuesto oficial.

Las constancias a través de las cuales se certifiquen los contratos, deben contener como mínimo la siguiente.

Información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.
2. Nombre de la persona natural o jurídica contratada, con identificación.
3. Objeto del contrato.
4. Valor del contrato.
5. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (mes, año)
6. Firma del funcionario competente.
7. Indicación de la dirección comercial y teléfono del contratante o la del dueño del proyecto.
8. Indicación sobre el cumplimiento del contratista.

Nota 1: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.

Nota 2: El CENAC PA se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información suministrada por el oferente.

Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE

ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).

Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA:

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales es necesario que se aporte experiencia por los consorciados o unidos. Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, para efectos de acreditar la experiencia solicitada por la entidad, se realizará la sumatoria de la que se allegue por cada uno de sus integrantes.

En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los integrantes deberá ser igual al cien (100%) de los requisitos solicitados.

Cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.

En todo caso el proponente deberá declarar bajo la gravedad de juramento que la experiencia que acredita corresponde exactamente a los servicios desarrollados por él de manera directa, o que se han desarrollado mediante subcontratos pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

Para efectos de acreditar la experiencia aquí requerida en cuanto a mantenimiento se tendrán como válidos los contratos ejecutados, recibidos a entera satisfacción debidamente suscritos, y/o contratos con sus actas de liquidación.

El CENAC PA se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA".

Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones que den cuenta de esta por un mínimo del 100% del valor total del presupuesto oficial del proceso expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) colombianos. Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior.

Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a continuación:

1. Nombre o razón social del contratante.
2. Nombre o razón social del contratista.

3. Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura.
4. Año celebración del contrato
5. Valor del contrato
6. Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de contacto.
7. La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia.
8. La información se entiende bajo la gravedad de juramento.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella se determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. La información se entiende bajo la gravedad de juramento.

GARANTÍA TÉCNICA

Para el presente proceso de selección el proponente deberá presentar la garantía técnica en documento independiente, debidamente suscrito por el proponente. la garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los servicios.
2. Que ampare cada uno de los materiales utilizados en los mantenimientos, tal y como los solicito la administración.
3.Que sea de un (1) año a partir de la entrega de recibo a satisfacción del servicio.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

En el caso de presentarse problemas de calidad respecto de los servicios objeto del contrato, el futuro contratista realizará los cambios correspondientes en un término máximo de un (1) día hábil, dicho plazo se contará a partir de la solicitud que realice el supervisor del contrato, y acepta que los gastos correspondientes a cambios por garantía técnica correrán por su cuenta.

NOTA: Los términos de garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento independiente debidamente suscrito por el oferente. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Cordialmente

SANTIAGO PERDOMO OZUNA
CC. 1.110.579.524