ANEXO No. 2
FORMATO PARA OFERTA ECONOMICA

PASTO, 27 DE MAYO DE 2021

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA - DACP
Ciudad

Referencia: Proceso No. IP-2020–60

OBJETO: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Gobierno a realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Sub Sistema Circuito Cerrado de Televisión y el mantenimiento al Canal de Datos que interconecta el CAD (Centro Automático de Despacho) y la Policía Metropolitana de Pasto de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo Técnico.

Item	DETALLE- MANTENIMIENTO SUBSISTEMA CCTV	MEDIDA	CANTIDAD	PROMEDIO	
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA: Realizar mantenimiento preventivo y correctico el cual debe contener como mínimo el remplazo de la Bomba de transferencia Original, cambio de filtros y pruebas de encendido para dejarla operando, también se debe incluir la instalación de un Sistema de Extracción de Calor	UNIDAD	1	$ 5.824.000	$ 5.824.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV (DISPONIBILIDAD CUADRILLA): Realizar el Mantenimiento PREVENTIVO de punto de cámara Fase I, II, III y IV. máximo dos (2) cámaras diarias y con disponibilidad de la Cuadrilla de 7am a 6pm de Lunes a Sábado	MES	2	$ 13.920.000	$ 27.840.000
3	REMPLAZO DE CRISTALES: Realizar el cambio de cristales de las Fases 1, 2 y 3 de acuerdo a lo establecido por la Supervisión	UNIDAD	10	$ 390.400	$ 3.904.000
4	MOVIMIENTO CAMARA: Realizar un (1) movimiento de cámara según lo establecido por el Supervisor	GLOBAL	1	$ 704.000	$ 704.000
5	MANTENIMIENTO MONITORES: Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, el cual debe incluir todos los repuestos necesarios para poner en operación el dispositivo	UNIDAD	4	$ 352.000	$ 1.408.000
6	REPARACIONES DE FIBRA Y ENLACE CON MEPAS: Realizar el remplazo del tramo de la fibra óptica del punto de cámara ubicada en el Parque Nariño y el tramo de fibra que interconecta el CDA (centro) y la MEPAS (torobajo)	GLOBAL	1	$ 5.696.000	$ 5.696.000
7	SWICHE ADMINISTRABLE: 24 puertos 10/100 Mbps, 4 puertos 1000 Mbps y 4 puertos SFP 1000 Mbps, VLAN 255	UNIDAD	1	$ 2.880.000	$ 2.880.000
8	TRANSEIVER: SFP Mono singular (single-mode) Mayor a 1Gbps mayor a 9Km IEEE802.3z 100BASELX 1310 nm Dúplex LC.	UNIDAD	3	$ 384.000	$ 1.152.000
			VALOR TOTAL PROMEDIO		$ 49.408.000

De ustedes atentamente

NOMBRE DEL OFERENTE: SINERGY ASAB S.A.S.
DIRECCIÓN: CALLE 26 # 102-20
CIUDAD: BOGOTÀ D.C.
TELÉFONO: 315 7449008
FAX:
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@sinergycol.com
NIT: 901.033-229-1



CRISTIAN ANDRES BRAVO BOLIVAR
REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
C.C 1.026.275.781 de BOGOTÀ D.C.