SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. IP-2021-60

OBJETO: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Gobierno a realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Sub Sistema Circuito Cerrado de Televisión y el mantenimiento al Canal de Datos que interconecta el CAD (Centro Automático de Despacho) y la Policía Metropolitana de Pasto de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo Técnico.

ANEXO. No. 2

FORMATO PARA OFERTA ECONÓMICA

Lugar y fecha: San Juan de Pasto, mayo 26 de 2021

Señores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - DACP

Ciudad

Referencia: Proceso No. IP-2021-60

OBJETO: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaría de Gobierno a realizar mantenimiento preventivo y correctivo del Sub Sistema Circuito Cerrado de Televisión y el mantenimiento al Canal de Datos que interconecta el CAD (Centro Automático de Despacho) y la Policía Metropolitana de Pasto de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el Anexo Técnico.

Ítem	DETALLE - MATENIMIENTO SUBSISTEMA CCTV	Medida	Cantidad	Oferta DOO	
				Valor Unitario	Valor Total
1	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo el cual debe contener como mínimo el remplazo de la Bomba de transferencia Original, cambio de filtros y pruebas de encendido para dejarla operando, también se debe incluir la instalación de un Sistema de Extracción de Calor	Unidad	1	7.280.000	7.280.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV (DISPONIBILIDAD CUADRILLA): Realizar el Mantenimiento PREVENTIVO de punto de cámara Fase I, II, III y IV. máximo dos (2) cámaras diarias y con disponibilidad de la Cuadrilla de 7am a 6pm de lunes a sábado	Mes	2	17.400.000	34.800.000
3	REMPLAZO DE CRISTALES: Realizar el cambio de cristales de las Fases 1, 2 y 3 de acuerdo a lo establecido por la Supervisión	Unidad	10	488.000	4.880.000
4	MOVIMIENTO CAMARA: Realizar un (1) movimiento de cámara según lo establecido por el Supervisor	Global	1	880.000	880.000
5	MANTENIMIENTO MONITORES: Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo, el cual debe incluir todos los repuestos necesarios para poner en operación el dispositivo	Unidad	4	440.000	1.760.000
6	REPARACIONES DE FIBRA Y ENLACE CON MEPAS: Realizar el remplazo del tramo de la fibra óptica del punto de cámara ubicada en el Parque Nariño y el tramo de fibra que interconecta el CDA (centro) y la MEPAS (torobajo)	Global	1	7.120.000	7.120.000
7	SWICHE ADMINISTRABLE: 24 puertos 10/100 Mbps, 4 puertos 1000 Mbps y 4 puertos SFP 1000 Mbps, VLAN 255	Unidad	1	3.600.000	1.440.000
8	TRANSEIVER: SFP Mono singular (single-mode) mayor a 1Gbps mayor a 9Km IEEE802.3z 100BASE LX 1310 nm Dúplex LC.	Unidad	3	480.000	1.440.000
				Valor TOTAL	**61.760.000**