ANEXO N°1
CARTA DE PRESENTACIÓN

El Peñol, xxxx de xxxx de 2021

Señores;
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Asunto: propuesta económica

Nombre del oferente: _____

Cedula de ciudadanía: _____

Representante legal de: _____ (persona jurídica)

NIT: _____ (persona Jurídica)

Proceso competitivo N° _____

Objeto: _____

Cordialmente,

_____
Firma
Nombre
C.C.
Teléfono
Dirección
Email.

ANEXO N°2
DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Peñol, de de 2021

Señores;
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Asunto: Declaración de inhabilidades e incompatibilidades.

Yo, _____ identificado con cedula de ciudadanía N°_____ declaro que a la fecha no incurro en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad de las que trata la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 019 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como las demás normas constitucionales y legales vigentes sobre inhabilidades; por lo tanto me encuentro en óptimas condiciones legales y jurídicas para celebrar contratos con el Estado.

Cordialmente,

_____
Firma
Nombre
Cc.
Teléfono
Dirección
Email:

ANEXO Nº3

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Ciudad y Fecha

Señores: **ALCALDÍA DE EL PEÑOL– ANTIOQUIA**

ASUNTO: Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento o audito, se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar

Atentamente,

Nombre:

Firma:

Cargo:

Nota: Este documento deberá ser firmado por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

ANEXO Nº4

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Ciudad y Fecha

Señores
MUNICIPIO DE EL PEÑOL – ANTIOQUIA
Ciudad

Asunto: Declaración de multas y/o sanciones.

Yo _____ identificado con cédula de ciudadanía Nro. _____de _____, y representante legal de _____, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años.

Atentamente,

Nombre, Apellidos o Razón Social

Firma: Identificación Número

ANEXO Nº 5

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN EL SECTOR PUENTE HONDITA PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESOS EROSIVOS

PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION DE PROCESOS EROSIVOS EN EL SECTOR PUENTE HONDITA							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNT**	**VALOR TOTAL**	**APORTE MPIO**	**APORTE J.A.C**
1	Realizar excavación manual y remoción de material heterogéneo de 0 a 4 mts	M3	20	45.591			
2	Realización de llenos con material de la obra	M3	30,13	26.356			
3	Suministro y construcción de zapata de 1 x 2 x 0,30 mts, en concreto reforzado con hierro de 1/2" cada 20 cm en ambas direcciones.	M3	5	584.610			
4	Mampostería en bloque de concreto de 20x20x40 con Gotinga de concreto.	M2	16	104.291			
5	Suministro e instalación de hierro cualquier dimensión	KG	250	6.741			
6	Desmonte de muro de gavión existente por deterioro de la malla	M3	39	38.241			
7	Revegetalizacion de terreno con grama	M2	18	8.000			
8	Realización de excavación manual en material heterogéneo de 0 a 2 metros.	M3	41	27.612			
	Construcción de muro en gavión (utilizando la piedra de los gaviones que se desmontaron por deterioro de la malla), para ello se utilizaran mallas de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales, Las mallas de los gaviones se ligarán sólidamente empleando alambre No.13. Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 y 20 centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el menor espacio posible. La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe recubrir con Geotextil no cocido, se colocarán tirantes de alambre en sentido horizontal, del mismo calibre del que forma la malla, cada 33 cm de altura, con el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material; estos tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre	M3	39	166.888			

	sí, en el sentido longitudinal, , se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para que coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal ; en cada punto se hará una sutura con alambre. Por último y luego de terminado el cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos para dar una íntima trabazón a toda la obra.						
10	Construcción de muro de gavión en piedra en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión, formando ojos hexagonales, Las mallas de los gaviones se ligarán sólidamente empleando alambre No.13. Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 y 20 centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el menor espacio posible. La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe recubrir con Geotextil no cocido, se colocarán tirantes de alambre en sentido horizontal, del mismo calibre del que forma la malla, cada 33 cm de altura, con el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material; estos tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre sí, en el sentido longitudinal, , se procederá a cerrar la tapa, forzando las aristas para que coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal ; en cada punto se hará una sutura con alambre. Por último y luego de terminado el cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión, con las correspondientes de los gaviones contiguos para dar una íntima trabazón a toda la obra.	M3	72	389.968			
11	Realización de lleno con material de préstamo	M3	20	52.357			
12	Realización de ajustes en concreto ciclópeo	M3	4	610.068			
13	Administración y acompañamiento a la realización de las obras.	MES	3	2.800.000			
	TOTAL						

_____

Representante Legal