| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 2020 -2021**<br><br>**BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS** | **Capitulo** | **MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021** |
| | **SubCap.** | **MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES - MONUMENTOS 2021** |
| | **Actividad** | **8924 APLICACIÓN DE PINTURA VINILICÁ 2021** |
| | **U.M.** | **m²** |

## 1 Materiales

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL DEL LIJA VARIOS CARBUROS | Unidad (un) | 1,100 | 0.2500 | 275 |
| Rodillo de felpa para pintar, a.=9" (22,5 cm), con unión metálica y mango plástico. CTO INTER SUMINISTROS | unidad | 8,437 | 0.0135 | 114 |
| CARRO TANQUE PROVISIONAL DE AGUA | Metro Cubico ( | 3,962 | 0.0200 | 79 |
| Pintura Exterior de alta resistencia, base agua, fabricada a partir de polímeros 100% acrílicos de acabado mate, de duración prolongada y alta resistencia a la suciedad. CTO INTER SUMINSTRO | Galon (gl) | 47,090 | 0.0500 | 2,355 |
| Brocha Mona 4" en cerda natural 100% de suavidad con mango de Polipropileno y fleje en lamina calibre 21. CTO INTER SUMINSTROS | unidad | 7,618 | 0.0300 | 229 |
| | | | **Total Materiales** | **3,052** |

## 2 Equipo

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| Herramienta menor ( % sobre la m.o. )/ EPP | Porcentaje | 44,597 | 2.0000 | 892 |
| kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo) norma CE-0299-25kn-EN362 | Porcentaje | 44,597 | 2.0000 | 892 |
| HIDROLAVADORA 2800 PSI - GASOLINA 11.5 L/M - 6.5 HP CTO INTER SUMINSTROS | unidad (u) | 1,624,621 | 0.0020 | 3,249 |
| | | | **Total Equipo** | **5,033** |

## 3 Mano de Obra

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| DIA PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC MONUMENTOS | Dia (d) | 188,734 | 0.0500 | 9,437 |
| DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE RESTAURACIÓN | Dia (d) | 586,000 | 0.0600 | 35,160 |
| | | | **Total Mano de Obra** | **44,597** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE | FECHA<br>01/04/2020 |
| FIRMA DEL PROPONENTE | LICITACION No. |

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 2020 -2021**<br><br>**BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS** | **Capitulo** | **MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021** |
| | **SubCap.** | **MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES - MONUMENTOS 2021** |
| | **Actividad** | **8924 APLICACIÓN DE PINTURA VINILICÁ 2021** |
| | **U.M.** | **m²** |

## 4 Transporte

| Descripción | U.M. | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES CTO IDPC 2021 | Dia (d) | 380,000 | 0.0100 | 3,800 |
| | | | **Total Transporte** | **3,800** |

| | |
|---|---|
| **Total Costos Directos Actividad:** | **56,482** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROPONENTE | FECHA<br>01/04/2020 |
| FIRMA DEL PROPONENTE | LICITACION No. |