ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS 2020 -2021 **BRIGADA DE ATENCIÓN A MONUMENTOS**	**Capitulo**	**MON-2 OBRAS BAM MONUMENTOS 2021**
	SubCap.	**MON-2.1 ACTIVIDADES BIENES MUEBLES - MONUMENTOS 2021**
	Actividad	**8926 ELIMINACIÓN MECÁNICA DE VEGETACIÓN - MONUMENTOS 2021**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESPATULA METALICA FLEXIBLE 3"	unidad (u)	9,200	0.2000	1,840
Manguera tipo swan 1/2 pulgada x 50 metros verde	unidad (u)	139,000	0.0040	556
GASOLINA	Galón (gal)	9,500	0.1000	950
			Total Materiales	**3,346**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Herramienta menor (% sobre la m.o.)/ EPP	Porcentaje	29,102	1.0000	291
kit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mosqueton de 18mm, 1 eslinga de 1.8 m de largo punto fijo) norma CE-0299-25kn-EN362	Porcentaje	29,102	2.0000	582
Alquiler Hidrolavadora	Dia (d)	24,000	0.0050	120
			Total Equipo	**993**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
DIA PROFESIONAL DE RESTAURACIÓN IDPC MONUMENTOS	Dia (d)	188,734	0.0300	5,662
DIA CUADRILLA IDPC MONUMENTOS 4 AUXILIARES DE RESTAURACIÓN	Dia (d)	586,000	0.0400	23,440
			Total Mano de Obra	**29,102**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES CTO IDPC 2021	Dia (d)	380,000	0.0050	1,900
			Total Transporte	**1,900**

Total Costos Directos Actividad:	**35,341**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 01/04/2020
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.