tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	2

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLAGARZON, PUTUMAYO.							
1.0				**Roceria y limpieza:** De zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento), garantizando en todo momento un altura máxima del material vegetal a 30 cm, por el tiempo de duración del contrato. Incluye la limpieza de las áreas perimetrales internas y aplicación de matamalezas (Combatra, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad. Incluye retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.	Ha	131,72	$ 296.758,00	$ 39.088.964,00
1.1				**Recargo para la roceria y limpieza en zonas donde se requiere la aplicación de procedimientos especializados:** Se estimara un recargo del treinta por ciento (30%) al precio unitario del Item 1.0 para la ejecución de actividades de roceria, corte, limpieza, remoción y disposicion de material vegetal en las zonas cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, entre otros. Donde su altura supere 1m medido desde la superficie del terreno natural. Unicamente sera previsto como un recargo al precio unitario para las zonas en que la remocion del material vegetal requiera el uso de maquinaria, personal y/o tecnicas especialzadas. Incluye retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Incluye retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.	Ha	19,76	$ 89.027,00	$ 1.758.996,00
2.0				**Limpieza manual del cerramiento (mallas):** Retirar todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico y/o matamaleza, en la base del cerramiento y a un (1) metro de distancia en ambas caras. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	ml	9.297,10	$ 2.640,00	$ 24.544.344,00
3.0				**Limpieza y reconformación de canales de drenaje con maquinaria:** Evacuación sedimentos, restituir la geometria del canal mediante reconstrucción de canales, mantenimiento, corte y reconstrucción de taludes a ambos lados, y limpieza de cauce; a cualquier ancho de canal. Incluye retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	ml	2.604,67	$ 8.675,00	$ 22.595.530,00
4.0				**Tala y/o poda de arboles y arbustos:** Desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Und	33,00	$ 375.741,00	$ 12.399.453,00
5.0				**Limpieza en canales de drenaje tierra o concreto:** Incluye desmalezado y evacuación sedimentos, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.	ml	10.418,69	$ 1.919,00	$ 19.993.462,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 120.380.749,00**

SUBTOTAL OBRAS				**$ 120.380.749,00**
IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 1.280.851,17
VALOR TOTAL				**$ 121.661.600,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	13%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	5%
	UTILIDAD	**U=**	7%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	**25%**