FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CMC-060-2021

OBRA PÙBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÒN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE LOS LLANOS DE CUIVÀ EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR UNTARIO OFRECIDO SIN AIU OFRECIDO	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR							
	1			RETIRO DE DOS CAPAS DE MATERIAL DE FACHADA HASTA DEJAR SOLO LA PARED EN REVOQUE, EN LAS AREAS DETERMINADAS POR EL SUPERVISOR	M2	602,80	$ 3.784,00	$ 3.784,00	$ 4.843,52	$ 2.919.673,86
	2			RETIRO DE REVOQUES DETERIORADOS, CAJEO TRAZADO EN FORMAS RECTANGULARES CON PULIDORA HASTA MAMPOSTERIA	M2	120,00	$ 9.460,00	$ 9.460,00	$ 12.108,80	$ 1.453.056,00
	3			REVOQUE 1:4 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	120,00	$ 25.071,00	$ 25.071,00	$ 32.090,88	$ 3.850.905,60
	4			COMPRA E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 1" PARA REPARACION DE FUGAS DE RED DE ACUEDUCTO EN LA TERRAZA DE LOS TANQUES	GLOBAL	1,00	$ 31.804,00	$ 31.804,00	$ 40.709,12	$ 40.709,12
	5			COMPRA Y APLICACIÓN DE TRES CAPAS DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA CALIDAD 100% ACRILICA.	M2	602,80	$ 12.766,00	$ 12.766,00	$ 16.340,48	$ 9.850.041,34
	6			COMPRA Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA PARA INTERIORES DE ALTA CALIDAD INCLUYE RESANES	M2	271,54	$ 11.413,00	$ 11.413,00	$ 14.608,64	$ 3.966.830,11
	7			COMPRA Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE PINTURA BITUMINOSA PARA PISOS EXTERIORES DE ALTA CALIDAD.	M2	20,00	$ 15.597,00	$ 15.597,00	$ 19.964,16	$ 399.283,20
	8			REPARACIÓN Y PINTURA A BASE DE ACEITE EN PUERTAS Y DIVISIONES METÁLICAS DE BAÑOS	M2	40,00	$ 14.707,00	$ 14.707,00	$ 18.824,96	$ 752.998,40
	9			FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJA PARA CALABOZO DE 2,43 X 1,06 MT, BARROTES HORIZONTALES DE HIERRO LISO DE 3/4" CADA 10 CM A CENTRO DE VARILLA; PLATNA DE 3/16" X 1-1/2" VERTICALES CADA 40 CM; MARCO EN ÁNGULO DE 1-1/2" X 3/16" Y SOBRE UN MARCO EN ÁNGULO DE 2" X 3/16"; 2 PASADORES PARA CANDADO; PINTURA ANTICORROSIVA + PINTURA ABASE DE ACEITE EN COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR	UNI	1,00	$ 1.580.183,00	$ 14.707,00	$ 2.022.634,24	$ 2.022.634,24
				Subtotal						**$ 25.256.131,87**
									SUBTOTAL OBRAS	**$ 25.256.132**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 25.256.132**
VALOR TOTAL	**$ 25.256.132,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	**PORCENTAJE**

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	0%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados	**UTILIDAD**	**U=**	5%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	28%
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados			