ANEXO 1. FORMATO COTIZACIÓN

Fecha:	**POPAYAN 18/05/2021**
Empresa:	**GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES**
NIT:	**900533956-8**
Dirección:	**CALLE 44N # 8-65**
Teléfono:	**3137653963 - 3043612068**

SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
POPAYÁN

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	Item	ID	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Suministro de señal vertical con pedestal y antigraffiti para Vías urbanas principales o de menor jerarquía y carreteras con ancho de coronas menor de 6 m, lámina retroreflectiva conformada por microprismas no metalizados con esquinas cúbicas, conocida como alta intensidad, correspondiente al tipo IX o XI que cumpla con los coeficientes mínimos de reflectividad según la Norma Técnica Colombiana NTC 4739. Los tableros de las señales verticales deberán cumplir con las especificaciones contenidas en la norma técnica colombiana NTC 4739.	1	SR-01 PARE	UND	4	$ 350.000	$ 1400,000
	2	SR-03 Siga de frente	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	3	SR-04 NO PASE	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	4	SR-05 Giro solamente izquierda	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	5	SR-06 Prohibido giro a la izquierda	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	6	SR-07 Giro a la derecha solamente	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	7	SR-08 Prohibido giro a la derecha	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	8	SR - 09 Giro en u solamente	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	9	SR-10 Prohibido girar en U	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	10	SR-28 Prohibido parquear	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	11	SR-30 Velocidad máxima	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
	12	SR-31 Peso máximo total permitido	UND	2	$ 350.000	$ 700,000

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	Item	ID	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
La señal vertical debe ser entregada en la ciudad de Popayán en la Secretaria de Tránsito. No incluye instalación.	13	SR-38 Sentido único de circulación 75*25cm	UND	3	$ 230.000	$ 690,000
	14	SR-39 Sentido de circulación doble 75*25cm	UND	2	230.000	$ 690,000
	15	SP-25 Proximidad resalto	UND	4	$ 350.000	$ 1400,000
	16	SP-25 A Ubicación resalto	UND	4	$ 350.000	$ 1400,000
	17	SP-47 Zona escolar (Amarillo Limón)	UND	2	$ 365.000	$ 730,000
	18	SP-47B Ubicación Cruce escolar (Amarillo Limón) placa de 36.7*36.7cm.	UND	2	$ 365.000	$ 730,000
	19	SP - 48 Niños jugando	UND	2	$ 350.000	$ 700,000
SUMATORIA						$15.440.000
IVA 19% (CUANDO APLIQUE)						$ 2933,600
TOTAL						$ 18.373,600

Valor total en letras: DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEICIENTOS PESOS M/C

Vigencia: 60 días



Representante Legal o Area de Licitaciones