FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS	Código: FGN-12.3.1-GC-F-02
	CANTIDADES Y COSTOS DE OBRA	Versión: 01
		Página: 1 de 1

Cuadro para presentar oferta Mantenimiento, reparacion y cambio de instalaciones Hidrosanitarias

Item	SEDES MEDELLIN AREA METROPOLITANA	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial
1	**SEDES MEDELLIN AREA METROPOLITANA**				**$ 19,395,000.00**
	REPOSICIÓN SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS Y ORINALES INSTITUCIONALES				
1.1	Cambio de valvula de descarga para Sanitario, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared, por sistema antivandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del antivandalico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	7.00	$ 532,000.00	$ 3,724,000.00

1.2	Cambio de válvula de descarga Orinal con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	7.00	$ 595,000.00	$ 4,165,000.00
	MANTENIMIENTO SANITARIOS Y LAVAMANOS INSTITUCIONALES				
1.3	mantenimiento lavamanos tipo sensor con caja de control externo incluye cambio control completo y sensor	global	8.00	$ 307,000.00	$ 2,456,000.00
1.4	Reparación Fluxometro, incluye cambio de diafragama y empaque vulcanizado mediano.	Unidad	5.00	$ 93,100.00	$ 465,500.00
1.5	Reparación Fluxometro, incluye cambio de racor; diafragama y empaque vulcanizado mediano.	Unidad	4.00	$ 110,000.00	$ 440,000.00
1.6	Reparación Fluxometro, incluye cambio de diafragama; empaque vulcanizado mediano Orring y empaques de tubo de enlace.	Unidad	4.00	$ 104,000.00	$ 416,000.00

	REPARACION FUGA EMBEBIDA EN LOSA Y CONEXIÓN RED DE ALCANTARILLADO				
1.7	Reparación fuga embebida en losa o pared incluye perforación reparación y acabado en las mismas condiciones como se encontraba antes del daño	global	8.00	$ 500,000.00	$ 4,000,000.00
1.8	Caja de paso y conexión desague sanitarios en 6" a una distancia de 12 mts. Inclluye la fabricaión de la caja de paso y reparación del piso en vinilo.	global	1.00	$ 3,728,500.00	$ 3,728,500.00
2	**SEDES CHOCO, INCLUYE DESPLAZAMIENTOS**				**$ 7,695,000.00**
	REPOSICIÓN SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS Y ORINALES INSTITUCIONALES				
2.1	Cambio de válvula de descarga para Sanitario, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared, por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	5.00	$ 582,000.00	$ 2,910,000.00

2.2	Cambio de válvula de descarga para Orinal, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	5.00	$ 645,000.00	$ 3,225,000.00
	MANTENIMIENTO LAVAMANOS INSTITUCIONALES				
2.3	mantenimiento lavamanos tipo sensor con caja de control externo incluye caja de control y sensor.	global	5.00	$ 312,000.00	$ 1,560,000.00
					$ 27,090,000.00
	IVA			19%	$ 5,147,100.00
	VALOR TOTAL				$ 32,237,100.00

el proponnete debe incluir todos los costos directos e indirectos