ANEXO 6
OFERTA ECONOMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 016 de 2018

"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".

PROPONENTE: SIPCO SAS

El suscrito VIVIANA MARCELA BARBOSA CARDONA identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal, me permito propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso seleccion abreviada de menor cuantia No. 016 de 2018 convocado por el Instituto De Financiamiento, Promoción Y Desarrollo De lbagué "INFIBAGUE", en los términos prescritos en la invitación a ofertar que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, las disposiciones comerciales y civiles pertinentes y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de "CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ — INFIBAGUÉ, PARA EL ÁREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ".. Lo ofertado es conforme con las especificaciones técnicas que se encuentran detalladamente enunciadas en el anexo 5 de la invitación a ofertar. Los ítems y/o servicios se encuentran detalladamente enunciados en la invitación a ofertar y en los aspectos técnicos requeridos y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales, para lo cual oferto:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - MUNICIPIO DE IBAGUÉ					
CONSTRUCCIÓN TALLER DE PODAS - INFIBAGUÉ					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,01	Desmonte cubierta asbesto cemento	m2	103,63	$ 6.000	$ 621.780
1,02	cargue manual retiro y disposición final de sobr anteshast a 16 kms	m3	12	$ 30.000	$ 360.000
2	**MUROS**				
2,01	Muro en superboard base 9 totalmente terminado	m2	130	$ 120.000	$ 15.600.000
3	**PAÑETES**				
3,01	pañete exterior 1:3 (impermeable)	m2	51,25	$ 22.000	$ 1.127.500
3,02	pañete liso 1 :4	m 2	370,27	$ 17.000	$ 6.294.590
4	**CUBIERTA**				
4,01	teja thermoacustica	m2	133,87	$ 55.000	$ 7.362.850
4,02	correa laminad a cal18 (10x4) cmt s sencilla	ml	165,33	$ 15.000	$ 2.479.950
4,03	Canal en lámina galvanizadacal=18 con anticorrosivo	m2	18,37	$ 60.000	$ 1.102.200
7	**PINTURA**				
7,01	anticorrosivo para cerchas	ml	50,75	$ 7.000	$ 355.250
7,02	anticorrosivo para correas	ml	165,33	$ 8.000	$ 1.322.640
7,03	pintura para cerchas	ml	50,75	$ 7.000	$ 355.250
7,04	pintura para correas	ml	165,33	$ 8.000	$ 1.322.640
7,07	vinilo tipo I en interior sobre pañete dos manos	m2	421,52	$ 7.000	$ 2.950.640
7,08	vinilo tipo I en exterior sobre pañete dos manos	m2	42,46	$ 7.000	$ 297.220
8	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				
8,0 1	tubería sanitaria SPVC de 4··	ml	67,43	$ 25.000	$ 1.685.750
8,02	tubería de presión de 1/2""	ml	20,63	$ 6.000	$ 123.780
8,03	punto de agua fria pvc	und	6	$ 50.000	$ 300.000
8,04	llave de paso 1/2""corriente	und	1	$ 30.000	$ 30.000
8,05	tapa plástica para registro 15x15	und	1	$ 8.000	$ 8.000
8,06	suministro e instalación grifería 8º"tipo fenix	und	4	$ 100.000	$ 400.000

8,07	ducha sencilla	und	2	$ 60.000	$ 120.000
8,08	orinal pared	und	1	$ 400.000	$ 400.000
8,09	aparatos sanitarios	und	2	$ 250.000	$ 500.000
8,1	lavamanos acuacaer blanco	und	4	$ 85.000	$ 340.000
9	**ALCANTARILLADO**				
9,0 1	corte de pavimento rígido con cortadora	ml	48	$ 11.458	$ 550.000

9,02	rotura concreto rígido	m3	8,06	$ 100.000	$ 806.000
9,03	excavación a mano de O a 2m en seco en material común	m3	43,64	$ 25.000	$ 1.091.000
9,04	cargue y retiro de sobrantes hasta 8 km a mano	m3/comp	43,64	$ 25.000	$ 1.091.000
9,05	suministro e instalación lecho en grava para cama tubería d=l/2 a 3/4	m3	1,92	$ 100.000	$ 192.000
10	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3722-1 Y NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100%DEHERMETICIDAD)**				
10,01	de O a 2 m de diámetro 10 pulgadas	ml	32	$ 100.000	$ 3.200.000
10,02	suministro de recebo en zanja compactada cada 15 cms medio mecánico	m3/cmp	38,24	$ 60.000	$ 2.294.400
10,03	anden en concreto e=0.1 m (incluye alistado y nivelación)	m2	10	$ 70.000	$ 700.000
11	**CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION**				
11,01	base y cañuela en concreto de 3000 PSI e=0,3 m	und	1	$ 400.000	$ 400.000
11,02	pañete interior	ml	1,5	$ 100.000	$ 150.000
11,03	cilindro en ladrillo e=0,3m	ml	2,8	$ 400.000	$ 1.120.000
11,04	cono de reduccion h=0,65m	und	1	$ 400.000	$ 400.000
11,05	pasos en hierro de 3/4 con anticorrosivo c/0.4m	und	7	$ 15.000	$ 105.000
11,06	suministro e instalación de arotapa vibrocompactadora	und	1	$ 500.000	$ 500.000
11,07	señalización en guadua cada 3 m en Polisombra h=2m	ml	50	$ 12.000	$ 600.000
11,08	caja de inspección 80*60*100 cms concreto de 2500 PSI tapa reforzada en concreto de 3000 PSI	und	3	$ 400.000	$ 1.200.000
11,09	cámara de caída diámetro de 8 pulgadas revestida en concreto, malla con vena		2,2	$ 200.000	$ 440.000
12	**ENCHAPES**				
12,01	guarda escoba en tablón	ml	77,2	$ 8.000	$ 617.600
12,02	enchape pared 20x20	m2	52	$ 45.000	$ 2.340.000
12,02	**PISOS**				
12,03	piso duro piso o similar	m2	18,3	$ 45.000	$ 823.500
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
13,01	punto electrico salida luminaria y/o tomacorriente	und	18	$ 70.000	$ 1.260.000
14	**CARPINTERIA DE ALUMINIO**				
	Puerta en aluminio tipo liviano, Con Adaptador y Pisa vidrio Plan o y Marco en Aluminio 1.00 x 2.00 M	und	2	$ 500.000	$ 1.000.000
	Puerta en aluminio tipo liviano en perfil de 2xl , Con Adaptador y Pisa vidrio Plano y Marco en Aluminio 0.80 x 2.00 M	und	4	$ 500.000	$ 2.000.000
14,01	Ventana en perfil 5020 con seguro media luna y vidrio de 4mm 0.40 x 0.60 M	und	8	$ 145.000	$ 1.160.000
15	**OTROS**				
15,01	loker 3 cuerpos 6 puertas de l .80x.90.30 estructura lamina lisa cold rolled calibre 0.20, frente puertas con manijasplásticas con punzon ada y/o ventanas , porta candados y base con niveladores.	und	3	$ 500.000	$ 1.500.000
15,02	meson en concreto de 3000 PSI y grano pulido#2	ml	2,37	$ 190.000	$ 450.300
15,03	silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sent adero en malla cafetera, refuerzos en platina, acabado s en pintura electrostática pulverizada, medidas: l. 50x.40x.43	und	1	$ 200.000	$ 200.000
15,04	Estructura en tubo redondo cold Silla para vestier Estructura en t ubo redondo cold rolled 2", sent adero en malla cafetera,refuerzosen platin a, acabados en pintura electrostática pulverizada medidas 1.00x40*41	und	1	$ 180.000	$ 180.000

VALOR COSTO DIRECTO		**$ 71.830.840**
ADMINISTRACION	14%	$ 10.056.318
IMPREVISTO	3%	$ 2.154.925
UTILIDAD	5%	$ 3.591.542
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 682.393
VALOR TOTAL PROPUESTA		**$ 88.316.018**



VIVIANA MARCELA BARBOSA CARDONA
CC No. 1.022.347.505
REPRESENTANTE LEGAL
SIPCO SAS