DISTRIBUIDORA EL GRAN MARQUEZ S.A.S.

SERVICIOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROVEEDURÍA EN GENERAL
Av. 3 # 13-25 Centro – Tel. 5834234 – e-mail: distrimarquez@gmail.com
Nit. 901.057.781-8

San José de Cúcuta, 17 de Marzo de 2021

Señores
CORPONOR
La Ciudad

Cotización:

Por medio de la presente hago llegar la siguiente cotización:

MANTENIMIENTOS

CARACTERÍSTICAS MOTOBOMBAS	*CANT*	*MARCA*	*UBICACIÓN*	*OBSERVACIÓN*	*VR. SIN IVA*	*IVA 19%*	*VR. TOTAL IVA INCLUIDO*
CONTROL Y VIGILANCIA LOS PATIOS							
MOTOBOMBA ELÉCTRICA MARCA 1HM-1HP SERIAL 63889F00A2-18101669	*1*	*IHM-11/2A1,0MW RSS*	*Ubicada en el parque cerca al depósito de madera externamente - riego*	*Mantenimiento preventivo, revisar rodamiento, sellos, ajustar ubicación*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
Motobomba eléctrica, PEAR de 1HP Serial CEP-10F16S	*1*	*PEARL-CEP10F165-X140900449-220V*	*Ubicada detrás de la oficina de laboratorio, Bombeo agua del tanque subterráneo al tanque exterior*	*Mantenimiento preventivo revisar ajuste sistema eléctrico, rodamiento, sellos y empaques, pintada, flotador eléctrico*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
MOTOBOMBA ELECTRICA BARNES 1HP serial 10257199 TRIFÀSICA 2X2 14010201M-110-220V	*1*	*BARNES*	*Ubicada detrás de la oficina de laboratorio, bombeo del tanque externo al laboratorio*	*Ajuste sistema eléctrico, rodamiento, sellos y empaques, pintada flotador eléctrico.*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
ELECTROMOTOBOMBA PEDROLLO, DE 1HP-03-16 220V/60HZ	*1*	*PEDROLLO 03-16-110-220V*	*Control y Vigilancia, bombeo agua a los tanques aéreos*	*Ajuste sistema eléctrico, rodamiento, sellos y empaques, pintada flotador eléctrico.*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*

DISTRIBUIDORA EL GRAN MARQUEZ S.A.S.

SERVICIOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROVEEDURÍA EN GENERAL
Av. 3 # 13-25 Centro – Tel. 5834234 – e-mail: distrimarquez@gmail.com
Nit. 901.057.781-8

CARACTERÍSTICAS MOTOBOMBAS	*CANT*	*MARCA*	*UBICACIÓN*	*OBSERVACIÓN*	*VR. SIN IVA*	*IVA 19%*	*VR. TOTAL IVA INCLUIDO*
SEDE PRINCIPAL							
ELECTRO MOTOBOMBA SERIAL 63979000A	*1*	*SIEMENS*	*Bomba de trabajo pesado para evacuar aguas negras, residuales y lluvias. Empleada para controlar inundaciones y desagües en la Sede Principal- Su ubicación Sótano*	*mantenimiento Preventivo Revisar rodamiento, sellos, empaquetadura, ajuste, eléctrico eléctrico, válvula de pie, fugas, tubería*	*$ 331.933*	*$ 63.067*	*$ 395.000*
BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO 3HP/220 33gpm/DESCARGA DE 2"	*1*	*SAER*	*Bomba sumergible para bombeo agua mantenimiento jardinería, su ubicación frente a la cafetería*	*mantenimiento Preventivo Revisar rodamiento, sellos, empaquetadura, ajuste eléctrico*	*$ 331.933*	*$ 63.067*	*$ 395.000*
ELECTROBOMBA MARCA NIDEC-10HP/220 SERIAL 3080	*1*	*SAER*	*Bomba para bombeo agua mantenimiento cuenca, ubicada frente al puente de madera cuenca*	*mantenimiento Preventivo Revisar rodamiento, sellos, empaquetadura, ajuste flotador eléctrico, válvula de pie, fugas, tubería*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
MOTOMBOBA ELÉCTRICA de alta presión serial placa 980047 contra incendio sede de 2 salida	*1*	*SIEMENS*	*Motobomba externa para bombeo de agua para cubrir emergencia. Ubicada en el sótano*	*Hacer pruebas de emergencia, revisar empaques y sellos, adecuar salida de agua hacia el tanque para hacer pruebas*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
MOTOBOMBA ELECTRICA, SERIAL 512710972050 DE 1HP	*1*	*HIDRO MAC*	*Motobomba para bombear agua del pozo subterráneo a los tanques aéreos- T-B*	*mantenimiento Preventivo Revisar rodamiento, sellos, empaquetadura, ajuste flotador eléctrico, válvula de pie, fugas, tubería, totalizador*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
MOTOBOMBA ELECTRICA, SERIAL 512710972051 DE 1HP	*1*	*HIDRO MAC*	*Motobomba para bombear agua del pozo subterráneo a los tanques aéreos T-A*	*mantenimiento Preventivo Revisar rodamiento, sellos, empaquetadura, ajuste flotador eléctrico, válvula de pie, fugas, tubería, totalizador*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*

DISTRIBUIDORA EL GRAN MARQUEZ S.A.S.

SERVICIOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROVEEDURÍA EN GENERAL
Av. 3 # 13-25 Centro – Tel. 5834234 – e-mail: distrimarquez@gmail.com
Nit. 901.057.781-8

CARACTERÍSTICAS MOTOBOMBAS	*CANT*	*MARCA*	*UBICACIÓN*	*OBSERVACIÓN*	*VR. SIN IVA*	*IVA 19%*	*VR. TOTAL IVA INCLUIDO*
HOGAR DE PASO EL ZULIA							
Motobomba eléctrica, Barnes 5HP/2020 serial 1025719919 Barnes	*1*	*PEDROLLO*	*Está ubicada al frente del lugar donde se encuentran los animales, su función distribuye agua del pozo a las Oficinas*	*MTTO PREVENTIVO REVISAR AJUSTE SISTEMA ELÉCTRICOS, RODAMIENTO, SELLOS Y EMPAQUES, PINTADA*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*
MOTOBOMBA ELÉCTRICA BARNES 5HP serial 1025719919 trifásica 2x2	*1*	*BARNES*	*Está ubicada al frente del lugar donde se encuentran los animales, su función distribuye agua del pozo principal al tanque de almacenamiento*	*Ajuste de sistema eléctrico, cambio de totalizador, hidro tanque y rodamiento, sellos, manómetro, empaques y pintada*	*$ 252.101*	*$ 47.899*	*$ 300.000*

REPUESTOS Y SUMINISTROS:

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*VR. UNIT*	*VR. TOTAL*
1	*BALINERAS MOTOBOMBA 10HP*	*$ 235.000*	*$ 235.000*
1	*BALINERAS MOTOBOMBA 3HP*	*$ 210.000*	*$ 210.000*
1	*BALINERAS MOTOBOMBA 1HP*	*$ 170.000*	*$ 170.000*
1	*BALINERAS MOTOBOMBA 2HP*	*$ 200.000*	*$ 200.000*
1	*BALINERAS PARA MOTOBOMBA DE 1HP*	*$ 250.000*	*$ 250.000*
1	*BREAKER DE 2X30*	*$ 75.000*	*$ 75.000*
1	*CINTA TEFLON ¾"X15X0.30*	*$ 10.000*	*$ 10.000*
1	*CODO GALVANIZADO DE 4"*	*$ 100.000*	*$ 100.000*
3	*CONTACTOR DE 3 ENTRADA Y 3 SALIDAS REFERENCIA A1-220V-60HZ-A2 DE 20AMP*	*$ 280.000*	*$ 840.000*
1	*EJE MOTOBOMBA DE 1HP*	*$ 90.000*	*$ 90.000*
1	*EJE MOTOBOMBA DE 2HP*	*$ 100.000*	*$ 100.000*
1	*EJE MOTOBOMBA DE 3HP*	*$ 98.000*	*$ 98.000*
1	*EJE MOTOBOMBA DE 10HP*	*$ 190.000*	*$ 190.000*
1	*EJE MOTOBOMBA DE 7.5HP*	*$ 110.000*	*$ 110.000*
1	*EMPAQUES PARA MOTOBOMBA DE 1HP*	*$ 85.000*	*$ 85.000*
1	*EMPAQUETADURA MOTOBOMBA A GASOLINA*	*$ 115.000*	*$ 115.000*
1	*EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 2HP*	*$ 115.000*	*$ 115.000*
1	*EMPAQUETADURA 1HP*	*$ 115.000*	*$ 115.000*
1	*EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 2HP*	*$ 115.000*	*$ 115.000*
1	*EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 5HP*	*$ 115.000*	*$ 115.000*
1	*EMPAQUETADURA MOTOBOMBA DE 7.5HP*	*$ 115.000*	*$ 115.000*

DISTRIBUIDORA EL GRAN MARQUEZ S.A.S.

SERVICIOS A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
PROVEEDURÍA EN GENERAL
Av. 3 # 13-25 Centro – Tel. 5834234 – e-mail: distrimarquez@gmail.com
Nit. 901.057.781-8

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	FLOTADOR ELÉCTRICO	$ 400.000	$ 1.200.000
2	FLOTADRO MECANICO	$ 400.000	$ 800.000
1	HEMBRA EN PVC DE 4"	$ 20.000	$ 20.000
1	PLATO SELLO- MOTOR 10HP	$ 65.000	$ 65.000
1	PRESOSTATO DE 30 A 50	$ 85.000	$ 85.000
1	PRESOSTATO MOTOBOMBA DE 1HP, 2HP. 5HP Y 7.5HP	$ 95.000	$ 95.000
1	ROTOR GS 100-	$ 110.000	$ 110.000
1	RODAMIENTO MOTOBOMBA DE 1HP	$ 95.000	$ 95.000
1	RODAMIENTO MOTOBOMBA DE 2HP	$ 95.000	$ 95.000
1	RODAMIENTO MOTOBOMBA DE 3HP	$ 95.000	$ 95.000
1	RODAMIENTO MOTOBOMBA DE 5HP	$ 470.000	$ 470.000
1	RODAMIENTO MOTOBOMBA DE 7.5HP	$ 490.000	$ 490.000
1	SELLO MECANICO PARA MOTOBOMBA DE 1HP	$ 270.000	$ 270.000
1	SELLO MECANICO PARA MOTOBOMBA DE 2HP	$ 270.000	$ 270.000
1	SELLO MECANICO PARA MOTOBOMBA DE 3HP	$ 270.000	$ 270.000
1	SELLO MECANICO PARA MOTOBOMBA DE 5HP	$ 270.000	$ 270.000
1	SELLOS PARA MOTOBOMBA A GASOLINA	$ 295.000	$ 295.000
1	TEFLOM 50MX19MMX0.1MM	$ 15.000	$ 15.000
1	TORNILLO DE PRECISIÓN	$ 28.000	$ 28.000
1	TOTALIZADOR DE 3X100A	$ 98.000	$ 98.000
6	TUBERÍA PVC DE 1/1/2" (MTS)	$ 120.000	$ 720.000
1	UNIÓN DE PVC 1 1/2"	$ 32.000	$ 32.000
2	VÁLVULA DE PIE 2"	$ 180.000	$ 360.000
1	VÁLVULA DE PIE 4"	$ 140.000	$ 140.000
1	SUMINISTRO A INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA ALTA PRESIÓN 2" SUC 2" DESC- 5 HP 220/1F	$ 3.300.000	$ 3.300.000
1	SUMINISTRO A INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA de Agua Centrifuga de 3Hp /110-202 de 1" de descargue	$ 3.900.000	$ 3.900.000
		GRAN TOTAL	**$ 17.041.000**

NOTA: Estos precios incluyen IVA

En espera de poder servirles, sin otro particular.

Atentamente,

GONZALO MEDINA VALDERRAMA
Representante Legal