SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL NIT: 800.187.597-1 FECHA:4/09/2018

CONTRATO Nro. 133

SEÑOR: GUBO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900631133-3
DIRECCION: CALLE 167ª Nro 16c-42 TELEFONO: 3102642292
EMAI: GUBOCONSTRUCTORES@GMAIL.COM

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Vlr.Unitario	IVA	Vlr Total

Item	SEDES MEDELLIN AREA METROPOLITANA	Un	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial
1	**SEDES MEDELLIN AREA METROPOLITANA**				**$ 19.395.000,00**
	REPOSICIÓN SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS Y ORINALES INSTITUCIONALES				
1.1	Cambio de valvula de descarga para Sanitario, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared, por sistema antivandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del antivandalico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	7,00	$ 532.000,00	$ 3.724.000,00
1.2	Cambio de válvula de descarga Orinal con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	7,00	$ 595.000,00	$ 4.165.000,00
	MANTENIMIENTO SANITARIOS Y LAVAMANOS INSTITUCIONALES				
1.3	mantenimiento lavamanos tipo sensor con caja de control externo incluye cambio control completo y sensor	global	8,00	$ 307.000,00	$ 2.456.000,00
1,4	Reparación Fluxometro, incluye cambio de diafragama y empaque vulcanizado mediano.	Unidad	5,00	$ 93.100,00	$ 465.500,00
1,5	Reparación Fluxometro, incluye cambio de racor; diafragama y empaque vulcanizado mediano.	Unidad	4,00	$ 110.000,00	$ 440.000,00

1,6	Reparación Fluxometro, incluye cambio de diafragama; empaque vulcanizado mediano Orring y empaques de tubo de enlace.	Unidad	4,00	$ 104.000,00	$ 416.000,00
	REPARACION FUGA EMBEBIDA EN LOSA Y CONEXIÓN RED DE ALCANTARILLADO				
1,7	Reparación fuga embebida en losa o pared incluye perforación reparación y acabado en las mismas condiciones como se encontraba antes del daño	global	8,00	$ 500.000,00	$ 4.000.000,00
1,8	Caja de paso y conexión desague sanitarios en 6" a una distancia de 12 mts. Incluye la fabricaión de la caja de paso y reparación del piso en vinilo.	global	1,00	$ 3.728.500,00	$ 3.728.500,00
2	**SEDES CHOCO, INCLUYE DESPLAZAMIENTOS**				**$ 7.695.000,00**
	REPOSICIÓN SISTEMAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS Y ORINALES INSTITUCIONALES				
2.1	Cambio de válvula de descarga para Sanitario, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared, por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	5,00	$ 582.000,00	$ 2.910.000,00
2.2	Cambio de válvula de descarga para Orinal, con el fin de pasarlo de sistema de sensor embebido en pared por sistema antibandalico tipo push de pared. Incluye desmonte del existente, suministro del anti vandálico instalación puesta en marcha y acabado en baldosa del mismo color existente.	global	5,00	$ 645.000,00	$ 3.225.000,00
	MANTENIMIENTO LAVAMANOS INSTITUCIONALES				
2.3	mantenimiento lavamanos tipo sensor con caja de control externo incluye caja de control y sensor.	global	5,00	$ 312.000,00	$ 1.560.000,00
					$ 27.090.000,00
	IVA			19%	$ 5.147.100,00
	V/R TOTAL				**$ 32.237.100,00**

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDNETAL
GRUPO DE CUENTAS
CARRERA 64C Nro 67-30 PISO 3 BLOQUE C
TELÉFONO 4446677 EXT. 4308 FAX: 4446545

SON: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIEN PESOS*****

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVICIOS SANITARIOS (INODOROSA, SANITARIOS, LAVAMANOS) Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA FGN.

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO **UNSPSC - 72101500** – SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PLOMERIA

FORMA DE PAGO: 30 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURACION

PLAZO DE EJECUCION: 105 DIAS CALENDARIO

RUBRO PRESUPUESTAL: MANTENIMIENTO- RECURSO 10
ITEM - MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES

CERTIFICADO CDP SIIF Nro.
CUENTA AHORROS BANCO DE BOGOTA Nro.605233824

OBSERVACIONES: **CONSTITUIR POLIZAS**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% LA DEL CONTARTO Y 4 MESES MÁS
CALIDAD DEL SERVICIO 10% LA DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5% LA DEL CONTRATO Y TRES AÑOS MAS
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS 10% LA DEL CONTRATO Y UN AÑO MÁS.

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO PTAL	RECURSO	VALOR
27318	20451	10	32.237.100.00

SECRETARIO
ARBELAEZ CORREA MIRYAM

REGISTRO SIIF

C.D.P 27318 COMPROMISO 1526 18

FECHA 04 SEP 2018

RECIBI

AUTORIZADO FECHA

PROVEEDOR:

ORDENADOR
YAÑEZ ORDOÑEZ GRACIELA

JEFE PRESUPUESTO

C.C. O NIT
FECHA

ELABORO:_____ REVISO:_____ NRO FOLIOS: _____

SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO NOROCCIDNETAL
GRUPO DE CUENTAS
CARRERA 64C Nro 67-30 PISO 3 BLOQUE C
TELÉFONO 4446677 EXT. 4308 FAX: 4446545