

2F0108 - COTIZACION

INSTRUMENTACION - MONTAJE - AUTOMATIZACION - TRAFICO VIAL
SEMAFOROS -SENALES- TECNICAS INDUSTRIALES DE CONTROL
CRA. 19 A # 15A-41 B/ GUAYAQUIL
TEL/FAX: (57)(2) 489 3017
CELULARES: 318-2152340 /// 317-3835185
E-mail: director@solutraffic.com; licitaciones@solutraffic.com
Cali - Valle del Cauca



Fecha:
18-Mar-21

Informacion del Cliente

Id _____ **Nombre** **ALCALDIA MUNICIPAL UBATE CUNDINAMARCA**
Direccion : CARRERA 4 No.10-00 **Email** secretariadetransito@ubate-cundinamarca.gov.co
Telefono _____ **Ciudad** **UBATE CUNDINAMARCA**
CONSECUTIVO DOCUMENTO: **2021-74** **contacto:** **OMAR ROBAYO**

DESCRIPCION ALTERNA	CANT	UND	PRECIO DE VENTA UNITARIO	PRECIO DE VENTA TOTAL
SEMAFORIZACION ELECTRONICA				
Servicio de lavada, pintada y mantenimiento mecánico de poste (Poste T2)	4	un	777,050	\$3,108,200
Mantenimiento de sistema solar, limpieza, corrección y ajuste de conexiones eléctricas de panel solar, limpieza ajuste y verificación de la correcta operación del controlador de carga, reposición, suministro e instalación de batería	4	un	1,090,056	\$4,360,224
Suministro e instalación de sistema ininterrumpido de potencia con doble fuente de alimentación (red pública y sistema de energía solar en modo suplencia ante eventuales cortes o perturbaciones del fluido eléctrico)	6	un	861,000	\$5,166,000
Suministro e Instalación de poste T1 Mastil. Tubo de 4" y 3,8 mts de alto	2	un	1,819,350	\$3,638,700
Suministro e Instalación de sistema solar para poste T1/T2 (panel solar 50 - 80 W, soporte para panel solar, gabinete, batería, controlador de carga 20A y cableado interno de los elementos)	2	un	2,975,550	\$5,951,100
Suministro e instalación de LUZ LED ROJO VEHICULAR para semáforo, con lente de (8"Ø) en policarbonato, contiene 100 LEDES , 120V, 4 W, 50.000 horas de vida útil, cableado interno.	8	un	273,950	\$2,191,600
Suministro e instalación de LUZ LED AMARILLO VEHICULAR para semáforo, con lente de (8"Ø) en policarbonato, contiene 100 LEDES , 120V, 4 W, 50.000 horas de vida útil, cableado interno.	8	un	273,950	\$2,191,600
Suministro e instalación de LUZ LED VERDE VEHICULAR para semáforo, con lente de (8"Ø) en policarbonato, contiene 100 LEDES , 120V, 4 W, 50.000 horas de vida útil, cableado interno.	8	un	333,500	\$2,668,000
Suministro e instalación de semáforo (S3) PEATONAL de DOS MÓDULOS de 200 mm, de alta resistencia al impacto, con soporte para mástil, lentes de (8"Ø) en policarbonato, con LUZ LED color rojo y verde, 120V, 4 W, 45.000 horas de vida, con borneras y cableado interno.	4	un	972,000	\$3,888,000
Suministro e instalación de Sistema Inalámbrico CPU MAESTRO + ESCLAVO para control semafórico con capacidad interna de 2 grupos y expansión de hasta 8 módulos esclavos	1	un	5,706,500	\$5,706,500
Suministro e instalación de Sistema Inalámbrico ESCLAVO para control semafórico con capacidad de expansión de hasta 2 grupos en configuración peatonal y/o vehicular	5	un	3,727,500	\$18,637,500
Suministro e instalación de cable encauchetado 3 x 12 AWG	90	ml	16,750	\$1,507,500
Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 16 AWG	12	ml	13,750	\$165,000
SUB-TOTAL				\$59,179,924
SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL				
Demarcación de línea central o borde de pavimento en pintura acrílica base solvente para tráfico amarillo/blanco 0,12 mts con sembrado de microesferas retroreflectivas	400	ml	5,600	\$2,240,000
Demarcación de línea a de detención en pintura acrílica base solvente, continua con ancho de 0,2 mts	50	ml	8,950	\$447,500
Demarcación de restricción de bloqueo en cruce peatonal tipo cebrá en pintura acrílica base solvente, franjas de (2,0) x (0,4) mts espaciadas entre sí (0,4) mts	2	cruce	539,651	\$1,079,302
Demarcación de cruce con restricción de bloqueo en pintura acrílica base solvente, continua con ancho de 0,3 mts	100	ml	13,900	\$1,390,000

Demarcación de flecha de sentido de circulación dimensiones y geometria de acuerdo al manual de señalización vial	4	un	67,500	\$270,000
Suministro e instalación de Señal de tránsito SP-26, SR-01 y SR-04 POSTE 3.5m (semaforo, no pase, pare y cruce peatonal)	4	un	381,500	\$1,526,000
Suministro e instalación de Señal vertical grupo de preventivas SR-38 tipo rectángulo (75cm x 25cm), sentido de vía para instalación en fachada	3	un	297,176	\$891,528
Suministro e instalación de tachón plástico reflectivo de alta resistencia de L:40cm x Ancho:15cm x Alto:8cm	125	un	43,649	\$5,456,125
Suministro e instalación de tacha amarilla/amarilla - roja/blanca sin espigo	100	un	14,500	\$1,450,000
SUB-TOTAL				\$14,750,455

\$73,930,379

IVA (%)

14,046,772

TOTALES

87,977,151

Moneda:

dollar a la TRM del día de pago

TIEMPO DE ENTREGA:

Quince días

CONDICIONES DE PAGO:

50% ANTICIPO Y 50% A 30 DIAS

VIGENCIA DE LA COTIZACION:

30 días

Alonso Barco
Atentamente,
Alonso Barco

NOTA 1: Estimado cliente, para cumplir con el plazo de entrega ofrecido, le recomendamos confirmar la aceptación de esta propuesta dentro de los siguientes cinco (5) días de recepción de la misma. Esto con el fin de poder hacer nuestra programación de producción y ofrecer el mejor servicio.

NOTA 2: Al enviar O.C. Relacionar No. De cotización Articulos en bodega salvo venta previa, se aplica TRM a precio en USD/EUROS a la FECHA DE FACTURA (si la cotizacion es en dolares o euros)