



TABLEROS Y CELDAS ELECTRICAS DE COLOMBIA LTDA.
Nit. 900.266.614-9
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA. REGIMEN COMUN.

COTIZACIÓN No.	01-F-02-18091958
Fecha de Emision	
10/10/2018	

CLIENTE: DOMOTICA ING ELECTROMECHANICA SAS		NIT		
DIRECCION: CRA 70 # 22 - 75 INT 15 APTO 101		TELEFONO:	3108657110 - 3585508	
DIRIGIDA A: ADRIANO MORA		CIUDAD:	BOGOTA	
DETALLE	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VALOR	
1, CELDA ENTRADA-SALIDA (DUPLEX)		8.175.000,00	\$ 8.175.000,00	
celda 200X110X120 (cr. Cal 16, pintura electrost)	1,00		-	
barraje 1/4x 3/4 (250 A)	4,00		-	
montaje (incluye unicamente colocacion seccionadores)	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores, portaplano	1,00		-	
seccionador de entrada-salida y derivacion 17,5 kv / 630 A	1,00		-	
			-	
CELDA MEDIDA (MT)		13.375.000,00	13.375.000,00	
celda 200X110X120 (cr. Cal 16, pintura electrost)	1,00		-	
barraje 1/4x 3/4 (250 A)	4,00		-	
montaje fuerza(incluye unicamente Colocacion y empletinada trafos)	1,00		-	
montaje señal (conexionado cable señal trafos-bornera-salida medidor)	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores	1,00		-	
trafo corriente Medida tension 10/5 clase 0,5 20-40/0,5 S	3,00		-	
trafo potencial Media tension 11,4 kv/ 120 v clase 0,5	3,00		-	
bornera prueba	1,00		-	
			-	
CELDA PROTECCION		7.375.000,00	7.375.000,00	
celda 200X110X120 (cr. Cal 16, pintura electrost)	1,00		-	
barraje 1/4x 3/4 (250 A)	4,00		-	
montaje (incluye unicamente colocacion seccionadores)	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores, portaplano	1,00		-	
seccionador proteccion 17,5 kv/ 630 A	1,00		-	
fusible HH 40 A	1,00		-	
			-	
TGD		14.200.000,00	14.200.000,00	
Tablero 180X100X50 (cr 16, pint electrostátic)	1,00		-	
Barraje principal 3/8x 2 (1000 A)	5,50		-	
interconexion 3/16X 5/8 (140 A)	1,20		-	
interconexion 1/8x 5/8 (100 A)	1,20		-	
interconexion 1/8x 1/2 (80 A)	3,60		-	
Montaje	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores, terminales, portaplano	1,00		-	
KIT T6N 800 TMA+ controlador ABB ATS021	1,00		-	
breaker ABB formula A1B 125 A 25ka/240	2,00		-	
breaker ABB formula A1B 100 A 25ka/240	3,00		-	
breaker ABB formula A1B 70 A 25ka/240v	1,00		-	
breaker ABB formula A1B 60 A 25ka/240	1,00		-	
breaker ABB formula A1B 40 A 25ka/240	3,00		-	
			-	
TGR		1.700.000,00	1.700.000,00	
Tablero 70X70X30 (cr 16, pint electrostátic)	1,00		-	
Barraje principal 3/16X 5/8 (140 A)	2,00		-	
interconexion 1/8x 1/2 (80 A)	2,00		-	
Montaje	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores, terminales, portaplano	1,00		-	
breaker ABB formula A1B 125 A 25ka/240	1,00		-	
breaker ABB formula A1B 30 A 25ka/240	2,00		-	
breaker ABB formula A1B 40 A 25ka/240	1,00		-	
			-	
TRANSF BCI		10.200.000,00	10.200.000,00	
Tablero 150X70X40 (cr 16, pint electrostática)	1,00		-	
Barraje 1/4x 1 (320 A)	4,50		-	
Montaje	1,00		-	
plaquetas y publicidad	1,00		-	
tornillos, aisladores, terminales, portaplano	1,00		-	
contactor AF 305-30-11	2,00		-	
contactor ABB A9-30-10 29 A /AC-1	2,00		-	
enclavamiento mecanico VM19	1,00		-	
minibreaker ABB SH202-C6 2x6 6ka/240v	1,00		-	
minibreaker ABB SH 203-C06 3x6 6ka/230v	2,00		-	
borna gris cable 22-12	2,00		-	
piloto led ABB 22 mm	2,00		-	
portabloque + 2 bloques NO	2,00		-	
bloque NC	2,00		-	
cabeza selectora modular 2 posc mantenida	1,00		-	
cabeza selectora modular 3 posc mantenida	1,00		-	
tarjeta controladora VORKOM	1,00		-	
breaker LG LS MTU 320 mag reg 2688, 3072, 3456, 3840 A	2,00		-	
			-	

<i>forma de pago</i> 60% como anticipo, 40% restante contra entrega	SUBTOTAL	55.025.000,00
<i>Tiempo de entrega</i> (sujeto a produccion):30 días hábiles una vez perfeccionado el anticipo y entregados los materiales		
<i>Sitio de entrega</i> : En plataforma de camión en nuestras instalaciones	IVA	8.804.000,00
No incluye puesta en marcha - Garantia 9 meses en nuestras instalaciones por defectos en m.o.	TOTAL	63.829.000,00

En espera de una pronta y favorable respuesta,

Francisco Gutierrez
Gerente

Carrera 18 No 19 A -36 PBX: 2824199 Cel.: 3014091741 - 3002283415 - E-mail: gerencia@tablecel.net Nit 900.266.614-9
BOGOTA - COLOMBIA
Carrera 18 No 19ª -36 PBX: 2824199 Cel.: 3014091741 - 3002283415

