



Cotizacion



Presupuesto: 189-31

Proyecto:

CENTRO DE

SALUD

Ciudad:

BOGOTA

Cliente:

Fecha: 22/08/2019

Señores, con respecto a su solicitud nos permitimos cotizar suministro e instalación de la Ventanearía para el Proyecto CENTRO DE SALUD – ALC CONSTRUCTORA

13	VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS		VALOR
13.01	D. ACRIST. MULTIPAC 6T/12/3+3	m2	\$ 520.000
	Acristalamiento, tipo Termopanel o equivalente técnico o superior, constituido por doble vidriado hermético (DVH) formado por cristal exterior de 6mm templado con borrado de borde mecánico y terminación de pulido KSr en su bordes, separador de 11,5 mate con silicona estructural como sello secundario y cristal interior laminado compuesto por un cristal incoloro de 3mm extraclear con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes, PVB incoloro de 0,38mm y cristal incoloro de 3mm extraclear con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.02	D. ACRIST. MULTIPAC 6T/12/3+3 OPAL	m2	\$ 555.000
	Acristalamiento, tipo Termopanel o equivalente técnico o superior, constituido por doble vidriado hermético (DVH) formado por cristal exterior de 6mm templado con borrado de borde mecánico y terminación de pulido KSr en su bordes, separador de 11,5 mate con silicona estructural como sello secundario y cristal interior laminado compuesto por un cristal incoloro de 3mm extraclear con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes, PVB Opal de 0,38mm y cristal incoloro de 3mm extraclear con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.03	VIDRIO LAMINAR 4+4	m2	\$ 115.000
	Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 4mm de espesor y vidrio transparente de 4mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.04	VIDRIO LAMINAR 4+4 OPAL	m2	\$ 170.000
	Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 4mm de espesor, PVB Opal de 0,38mm y vidrio transparente de 4mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.05	CERRAMIENTO VIDRIO MOLDEADO U-GLASS	m2	\$ 476.000
	Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colocado en forma de U, U-GLAS o similar, de 60/262/60 mm. y 7mm. de espesor. Con acabado P504 o similar, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral y estructura portante, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico.	1.0	
13.06	ACRISTALAMIENTO VIDRIOS VANCEBA 10+10.2mm	m2	\$ 320.000

	Acristalamiento tipo Vanceba de Astiglas o equivalente compuesto por doble vidrio laminado 10mm tipo Vanceba con PVB intercalado (los colores de los PVB serán aprobados por el Arquitecto Redactor), fijado sobre carpintería en U de aluminio (superior e inferiormente) y perfilaría vertical de aluminio. Los vidrios se colocarán a hueso entre sí con anchos variables y alternancia de colores según planos de diseño. Totalmente terminado, incluso colocación, nivelado, limpieza y p.p. de refuerzos en zonas que lo requieran mediante costillas transversales de vidrio de similares características.	1.0	
13.07	ACRISTALAMIENTO VIDRIOS VANCEBA 15+15.2mm	m2	\$ 480.000
	Acristalamiento tipo Vanceba de Astiglas o equivalente compuesto por doble vidrio laminado 15mm tipo Vanceba con PVB intercalado (los colores de los PVB serán aprobados por el Arquitecto Redactor), fijado sobre carpintería en U de aluminio (superior e inferiormente) y perfilaría vertical de aluminio. Los vidrios se colocarán a hueso entre sí con anchos variables y alternancia de colores según planos de diseño. Totalmente terminado, incluso colocación, nivelado, limpieza y p.p. de refuerzos en zonas que lo requieran mediante costillas transversales de vidrio de similares características.	1.0	
13.08	ACRISTALAMIENTO VIDRIOS VANCEBA 6T/16/5+5mm	m2	\$ 520.000
	Acristalamiento con doble acristalamiento tipo Vanceba de Astiglas o equivalente compuesto de exterior a interior por vidrio templado de 6mm de espesor, cámara de aire de 16mm y doble vidrio laminado 5+5mm tipo Vanceba (los colores de los PVB serán aprobados por el Arquitecto Redactor), fijado sobre carpintería en U de aluminio (superior e inferiormente) y perfilaría vertical de aluminio. Los vidrios se colocarán a hueso entre sí con anchos variables y alternancia de colores según planos de diseño. Totalmente terminado, incluso colocación, nivelado, limpieza y p.p. de refuerzos en zonas que lo requieran mediante costillas transversales de vidrio de similares características.	1.0	
13.09	ACRISTALAMIENTO VIDRIOS VANCEBA 6+6mm	m2	\$ 210.000
	Frente acristalado tipo Vanceba de Astiglas o equivalente compuesto por doble vidrio laminado 6mm tipo Vanceba con PVB intercalado (el número de láminas y los colores de los PVB serán conformes a las fichas de carpinterías), fijado sobre carpintería en U de aluminio (superior e inferiormente) y perfilaría vertical de aluminio. Los vidrios se colocarán a hueso entre sí con anchos variables y alternancia de colores según planos de diseño. Totalmente terminado, incluso colocación, nivelado, limpieza y p.p. de refuerzos en zonas que lo requieran mediante costillas transversales de vidrio de similares características.	1.0	
13.10	VIDRIO LAMINAR 6+6	m2	\$ 250.000
	Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 6mm de espesor y vidrio transparente de 6mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.11	VIDRIO LAMINAR 6+6 c/3 LÁMINAS PVB VANCEBA	m2	\$ 310.000
	Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 6mm de espesor y vidrio transparente de 6mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Con 3 láminas de PVB tipo Vanceba (colores según fichas de carpinterías). Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	
13.12	VIDRIO LAMINAR 4+4 c/1 LÁMINA PVB VANCEBA	m2	\$ 200.000
	Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 4mm de espesor y vidrio transparente de 4mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Con 3 láminas de PVB tipo Vanceba (colores según fichas de carpinterías). Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	1.0	



Aluvalen

13.13	VIDRIO LAMINAR 6+6 c/1 LÁMINA PVB VANCEBA Acristalamiento formado por una luna de vidrio transparente de 6mm de espesor y vidrio transparente de 6mm de espesor, ambos vidrios con terminación de pulido canto recto opaco en sus bordes. Con 3 láminas de PVB tipo Vanceba (colores según fichas de carpinterías). Incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos.	m2 1.0	\$ 210.000
-------	--	---------------	-------------------

Nota

1. Los cambios en especificaciones pueden implicar actualización en precio del producto ofrecido.
2. Validez de la oferta, 30 días calendario.
3. Tiempo de entrega, según pactado.
4. Esta cotización está sujeta a cambios por medidas, diseños y/o especificaciones.
5. Enviar orden de compra firmada en caso de aceptación.

CONDICIONES DE NEGOCIACION

1. Condiciones de pago: 50% Anticipo 40% a la entrega y resto a satisfacción.

Cualquier inquietud estaremos prestos a atenderle

Cordialmente,

David Monllor
Gerente
Cel: 3126278110
www.aluvalen.com

