(1) Presupuesto de Construcción del Galpon para 200 Gallinas Ponedoras de 7mx 5mt. 35mt²

Cantidad	Descripción	Unidad	Vr Unitario	Vr. Total
11	Poste	2,80 mts	$ 20.000=	$220.000=
2	Poste	3,80 mts	$ 25.000=	$ 50.000
6	Asentaderas	3.50 mts	$ 30.000=	$ 210.000
3	Viga	5. mts	$ 40.000=	$ 120.000
16	Varetas.	3. mts.	$ 20.000=	$ 320.000
12	P cinta	3.50 mts.	$ 15.000	$ 180.000
4	Marcos.	2. mts	$ 15.000	$ 60.000
8	Tablas	3.50 mts	$ 25.000	$ 200.000
4	Tablas	2.50 mts.	$ 20 000	$ 80.000
4	Tablas.	2. mts	$ 20.000	$ 80 000
5	Plasticos.	4. mts	$ 45.000	$ 225.000
3	Cajas de Clavos.	5. Pulgada	$ 6.500	$ 20.000
6	Cajas de Clavos.	3 Pulgada	$ 6.500	$ 40.000
22	laminas zinc	2.40 mts.	$ 30.000	$ 660.000
200	Amarres	30 cm	$ 40.000	$ 80.000
1	rollo de Angeo	180 X 36 mts	$ 120.000	$ 115 000
3	Cal	12 K.	$ 25.000	$ 75.000
3	Visagra	4 Pulgada	$ 5000	$ 15000
				2.750.000