ME&ntegral de Colombia S.A.S
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL

NIT: 900701071-6

OFERTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Elemento filtrante de aceite (para motor diesel)	UND	1	130.900	130.900
2	Elemento filtrante de combustible (para motor diesel)	UND	2	178.500	357.000
3	Elemento filtrante para liquido refrigerante	UND	1	97.580	97.580
4	Correa de 2" de alta temperatura para union de sistema de preclaentamiento con bloque (Incluye Abrazaderas)	UND	1	166.600	166.600
5	Galones de aceite lubricante multigrado	GLN	10	94.010	940.100
6	Unidad refrigenrante DCA-4	GLN	10	36.890	368.900
7	Bateria 12V 1800amp/4D	UND	2	1.011.500	2.023.000
	MANO DE OBRA				
8	**Sistema mecanico** Lavado de radiador, Verificar adecuado funcionamiento del sistema de ventilación. Ajustar soporte del ventilador. Drenaje de sedimentos de combustible Chequear, limpiar y ajustar tensionador de correa. Chequear y limpiar correas. Limpieza del respiradero del carter. Chequear y ajustar sistema de aceleración. Cambio de aceites y filtro(s) del motor. Cambio de filtros de combustible. Cambio del refrigerante. Cambio del filtro de aire.	UND	1	618.800	618.800
9	**Sistema electrico** Chequear carga y acidez de baterías. Limpiar y ajustar bornes de baterías. Chequear y limpiar conexiones del tablero de instrumentos. Chequear ajustar y limpiar conexiones del arranque automatico. Chequear, limpiar y ajustar conexiones del generador. Chequear y limpiar conexiones del sistema de control. Chequear, ajustar y limpiar conexiones del motor de arranque. Chequear, ajustar y limpiar conexiones del alternador.	UNID	1	571.200	571.200
10	**Pruebas del motor diesel y generador** Prueba del motor y generador para inspección de fugas de aceite, aire, agua y combustible; y adecuado funcionamiento de paros y alarmas. Prueba del motor y generador para registro de temperatura, presión de aceite, carga de baterías, frecuencia, voltaje, amperaje y horometro y compararlos con los valores adecuados Pruebas de aislamiento a generador verificacion, pruebas y estado de conexiones **Pruebas finales** Se efectuan pruebas de carga una vez terminado el trabajo, se hará constar el estado en el cual se entregan los equipos y las labores que se efectuaron.	UND	1	416.500	416.500
	TOTAL				**5.690.580**

CARRERA 7 # 22N-16 TELEFONO 8353613 CEL: 3168682004 -3147691619
MAIL: meincolsas@gmail.com

Nota:

El valor ofertado, debe corresponder al valor unitario, el cual no podrá superar el valor unitario determinado en el estudio previo, en el análisis desde lo comercial

ATENTAMENTE

JESUS ERNESTO SARRIA ASTAIZA
C.C 10.300,391
Representante legal
ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS
NIT: 900.701.071-6
Carrera 6A # 8N-16
meincolsas@gmail.com
8353613 -3168682004
Popayán



FIRMA DEL REPRESNTANTE LEGAL