	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Policarbonato blanco/transparente de 4mm, incluye accesorios		OBRA:	0		
UNIDAD:	M2		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Policarbonato 4mm trnsparente		M2	1,00	73.000,00	$ 73.000,00
	Estampado institucional		M2	0,25		
						$ -
					SUBTOTAL	$ 73.000,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,4	$ 18.923,20
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,2	$ 16.084,60
					SUBTOTAL	$ 35.007,80

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 110.698,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Gato hidrailuco 40kg, 400NW, tamaño extendido de 700mm, tamaño recogido de 300mmm		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Gato hidrailuco 40kg, 400NW, tamaño extendido de 700mm, tamaño recogido de 300mmm		UND	1,00	310.000,00	$ 310.000,00
						$ -
					SUBTOTAL	$ 310.000,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,130	$ 6.150,04
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,130	$ 10.454,99
					SUBTOTAL	$ 16.605,03

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 329.295,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	**Rak: Soportes curvos, verticales y horizontales en tubería galvanizada 1", base en ángulo estructural de (1-1.5") calibre 3,5-4 mm. Pintura: anticorrosiva Premium y acabados con dos capas de alta resistencia a la intemperie del color que indique el cliente, para 5 bicicletas/ML**		OBRA:			
UNIDAD:	ML		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.		V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$	2.690,34
	Soldador		HR	25.000	0,80	$	20.000,00
					SUBTOTAL	**$**	**22.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.		V/R PARCIAL
	tubería galvanizada 1"		M2	11,70	10.100,00	$	118.170,00
	Angulo estructural de (1-1.5") calibre 3,5-4 mm		ML	2,50	1.850,00	$	4.625,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,40	40.000,00	$	16.000,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,30	70.000	$	21.000,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	1,00	15.000	$	15.000,00
					SUBTOTAL	**$**	**159.795,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.		V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,50	$	23.654,00
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,50	$	40.211,50
					SUBTOTAL	**$**	**63.865,50**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$**	**246.351,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Candado de 5 Dígitos de Acción de Zinc-Acero Código de Bloqueo de Contraseña		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	0	0,3717	$ -
					SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Candado de Dígitos de Ación de Zinc contraseña del bloqueo es una combinación de 5 dígitos		UND	1,00	102.000,00	$ 102.000,00
					SUBTOTAL	$ 102.000,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	-	$ -
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	-	$ -
					SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 102.000,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Tapa semicircular en lámina cal. 14, incluye anticorrosivo, pintura prime esmalte exterior		OBRA:	0		
UNIDAD:	M2		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Lámina galvanizada cal.14		M2	1,00	126.736,00	$ 126.736,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,15	40.000,00	$ 6.000,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,15	70.000,00	$ 10.500,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,20	15.000	$ 3.000,00
					SUBTOTAL	**$ 146.236,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,08	$ 3.784,64
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,08	$ 6.433,84
					SUBTOTAL	**$ 10.218,48**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 159.145,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Tubería galvanizada de 2"; inluye anticorrosivo y pintura	OBRA:	0		
UNIDAD:	ML	FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor	Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
				SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Tubería galvanizada de 2"; 2.5mm	ML	1,00	21.300,00	$ 21.300,00
	Anticorrosivo Premium	GLN	0,12	40.000,00	$ 4.800,00
	Pintura prime esmalte exterior	GLN	0,12	70.000,00	$ 8.400,00
	Soldadura MIG/MAG	KG	0,10	15.000,00	$ 1.500,00
				SUBTOTAL	**$ 36.000,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,2	$ 9.461,60
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,2	$ 16.084,60
					SUBTOTAL	**$ 25.546,20**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 64.237,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Tubería galvanizada de 2 1/2", inluye anticorrosivo y pintura		OBRA:	0		
UNIDAD:	ML		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Tubería galvanizada de 2 1/2", 2.5mm		ML	1,00	28.333,00	$ 28.333,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,12	40.000,00	$ 4.800,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,12	70.000,00	$ 8.400,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,10	15.000,00	$ 1.500,00
					SUBTOTAL	**$ 43.033,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,2	$ 9.461,60
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,2	$ 16.084,60
					SUBTOTAL	**$ 25.546,20**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 71.270,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Cadena galvanizada 1/8", Fabricada en acero alto carbón templado, Cadena grado 30, Eslabones electro soldados.	OBRA:	0		
UNIDAD:	ML	FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor	Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
				SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Cadena galvanizada 1/8", Fabricada en acero alto carbón templado, Cadena grado 30, Eslabones electro soldados.	M2	1,00	18.000,00	$ 18.000,00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 18.000,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,011	$ 520,39
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,011	$ 884,65
					SUBTOTAL	$ 1.405,04

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 22.095,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Perlin rectangular 80x40 2mm, HR50, inluye anticorrosivo y pintura		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Perlin rectangular 80x40 2mm, HR50		M2	1,00	32.000,00	$ 32.000,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,15	40.000,00	$ 6.000,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,15	70.000,00	$ 10.500,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,12	15.000,00	$ 1.800,00
					SUBTOTAL	**$ 50.300,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,04	$ 1.892,32
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,04	$ 3.216,92
					SUBTOTAL	**$ 5.109,24**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 58.100,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Platina confinamiento 1"x 3mmx70mm, inluye anticorrosivo y pintura		OBRA:	0		
UNIDAD:	ML		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Platina confinamiento 1"x 3mmx70mm		UND	1,00	14.200,00	$ 14.200,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,12	40.000,00	$ 4.800,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,12	70.000,00	$ 8.400,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,10	15.000,00	$ 1.500,00
					SUBTOTAL	**$ 28.900,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,2	$ 9.461,60
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,2	$ 16.084,60
					SUBTOTAL	**$ 25.546,20**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 57.137,00**

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Angulo de confinamiento 1"x1/2"		OBRA:			
UNIDAD:	ML		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
	Soldador		HR	25.000	0,20	$ 5.000,00
					SUBTOTAL	**$ 7.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Angulo estructural de (1"-1/2") calibre 3,5-4 mm		ML	1,00	1.516,67	$ 1.516,67
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,05	40.000,00	$ 2.000,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,05	70.000	$ 3.500,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,02	15.000	$ 300,00
					SUBTOTAL	**$ 7.016,67**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,07	$ 3.311,56
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,07	$ 5.629,61
					SUBTOTAL	**$ 8.941,17**

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.648,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Manija 3/8", según diseño L= 28cm, inluye anticorrosivo y pintura		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Acero de 3/8" 60000psi		KG	0,46	5.800,00	$ 2.668,00
	Tubo galvanizado 1/2"		ML	0,10	10.100,00	$ 1.010,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,06	40.000,00	$ 2.400,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,06	70.000,00	$ 4.200,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,10	15.000,00	$ 1.500,00
					SUBTOTAL	$ 11.778,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,07	$ 3.311,56
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,07	$ 5.629,61
					SUBTOTAL	$ 8.941,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 23.410,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Platina para placa base de anclaje, 7 1/2cm x 5cmx e=5mm, inluye anticorrosivo y pintura		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Pletina para placa base de anclaje, 2" X 3/16"		ML	0,10	20.000,00	$ 2.000,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,02	40.000,00	$ 800,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,02	70.000,00	$ 1.400,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,03	15.000,00	$ 450,00
					SUBTOTAL	$ 4.650,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,05	$ 2.365,40
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,05	$ 4.021,15
					SUBTOTAL	$ 6.386,55

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.727,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Platina de empalme para candado de seguridad, 6x7cm e=5mm, inluye anticorrosivo y pintura	OBRA:	0		
UNIDAD:	UND	FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor	Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
				SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Platina de empalme para candado de seguridad, 2" X 3/16"	ML	0,10	20.000,00	$ 2.000,00
	Anticorrosivo Premium	GLN	0,02	40.000,00	$ 800,00
	Pintura prime esmalte exterior	GLN	0,02	70.000,00	$ 1.400,00
	Soldadura MIG/MAG	KG	0,03	15.000,00	$ 450,00
				SUBTOTAL	$ 4.650,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,05	$ 2.365,40
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,05	$ 4.021,15
					SUBTOTAL	$ 6.386,55

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.727,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Platina soporte en U bisagra (12.5cmx6.5cmx e=5mm)		OBRA:	0		
UNIDAD:	UND		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Platina confinamiento 3" x 1/4"		ML	0,32	22.000,00	$ 6.930,00
	Anticorrosivo Premium		GLN	0,02	40.000,00	$ 800,00
	Pintura prime esmalte exterior		GLN	0,02	70.000,00	$ 1.400,00
	Soldadura MIG/MAG		KG	0,03	15.000,00	$ 450,00
					SUBTOTAL	$ 9.580,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,07	$ 3.311,56
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,07	$ 5.629,61
					SUBTOTAL	$ 8.941,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 21.212,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Platina aclaje gato hidráulico (8,5cmx4cm e=5mm)	OBRA:	0		
UNIDAD:	UND	FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor	Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
				SUBTOTAL	$ 2.690,34

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Platina aclaje gato hidráulico (8,5cmx4cm e=5mm)	ML	0,10	20.000,00	$ 2.000,00
	Anticorrosivo Premium	GLN	0,02	40.000,00	$ 800,00
	Pintura prime esmalte exterior	GLN	0,02	70.000,00	$ 1.400,00
	Soldadura MIG/MAG	KG	0,03	15.000,00	$ 450,00
				SUBTOTAL	$ 4.650,00

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,05	$ 2.365,40
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,05	$ 4.021,15
					SUBTOTAL	$ 6.386,55

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.727,00

	BICIESTACÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE POPAYÁN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	

ITEM:	Estampado vinilo transparente según diseños		OBRA:	0		
UNIDAD:	M2		FECHA:	0	CODIGO:	-

I. EQUIPO

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	TARIFA	RENDI.	V/R PARCIAL
	Herramienta menor		Glb	1.000	0,3717	$ 2.690,34
					SUBTOTAL	**$ 2.690,34**

II. MATERIALES

COD	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R PARCIAL
	Estampado vinilo transparente		M2	1,00	45.000,00	$ 45.000,00
						$ -
					SUBTOTAL	**$ 45.000,00**

III. TRANSPORTE

COD	DESCRIPCION	VOLUMEN	DISTANCIA	M3/KM	TARIFA	V/R PARCIAL
					SUBTOTAL	

IV. MANO DE OBRA

COD	DESCRIPCION	JORNAL	PREST.	JOR. TOTAL	RENDI.	V/R PARCIAL
	Ayudante (1)	25.571,89	0,85	47.308,00	0,02	$ 946,16
	Oficial (1)	43.471,89	0,85	80.423,00	0,02	$ 1.608,46
					SUBTOTAL	**$ 2.554,62**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 50.245,00**