Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	PRESUPUESTO DE OBRA
PROYECTO: REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA PARA LA ADECUACIÓN DEL I.E PHILLIP BEACKMAN	

UBICACIÓN: SAN ANDRÉS ISLA
PLAZO: TRES (3) MESES
FECHA: MARZO 2021
RESPONSABLE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Item	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Retiro de cubierta en teja Ethernit, incluye retiro de estructura en madera, transporte y disposición final donde lo defina la Supervisión.	M2	889,00	18.765,00	16.682.085,00
1,2	Demolición de muro de cerramiento, incluye demolición de cimientos, retiro y botada de escombros.	ML	130,00	84.751,00	11.017.630,00
2	CUBIERTA				
2,1	Instalacion de cubierta en policarbonato ekoroof, incluye acarreo de material, corte de la teja y tornillos. Incluye estructura en perfilería de aluminio, tornillería en acero inoxidable, caballete en perfil galvanizado de 16x6, y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	889,00	149.052,28	132.507.476,92
3	MURO CERRAMIENTO				0
3,1	Viga cimiento en concreto 4000psi de 0.30x0.30 reforzada con 4Ø5/8" y flejes Ø3/8" cada 0.15. Incluye formaleta, recubrimiento hierro con sika armatec 108.	ML	130,00	247.198,00	32.135.740,00
3,2	Zapatas de 0,50x0,50x0,30 en concreto de 4000 psi, incluye parrilla en refuerzo 7 ϕ 5/8" en ambos sentidos, protección en Armatec 108 sika o similar.	UN	60,00	284.076,00	17.044.560,00
3,3	Viga corona de 0,20x0,15 en concreto de 3500 psi, incluye refuerzo en varilla 4ϕ1/2", estribos ϕ3/8" cada 0,10, formaleta, protección Armatec 108 sika o similar.	ML	130,00	183.393,00	23.841.090,00
3,4	Columneta de 0,20x0,20 en concreto de 3500 psi, incluye refuerzo en varilla 4ϕ1/2", estribos ϕ3/8" cada 0,10, formaleta, protección Armatec 108 sika o similar.	ML	118,44	226.408,00	26.815.764,00
3,5	Levante en bloque de 0.15x0.20x0.40, incluye mortero de pega 1:4, para 3 niveles de gradas	M2	295,24	103.905,00	30.676.912,00
3,6	Pañete impermeabilizado sobre muro con mortero 1:4	M2	321,62	53.741,00	17.284.180,00
3,7	Pintura exterior, incluye base acronal	M2	300,61	19.429,00	5.840.552,00
				COSTO DIRECTO	**$ 313.845.990,00**
				A.I.U. 30%	**$ 94.153.797,00**
				VALOR TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO AL PESO	**$ 407.999.787,00**

MARJORY FORBES ARCHBOLD
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E)

DELFORD BRACKMAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó NASLY MARSIGLIA GONZÁLEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Revisó ING. HABBID SANTAMARÍA GONZÁLEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CESAR MARTÍNEZ ARCHBOLD
ING. CONTRATISTA