Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2697354
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(22/07/2021 7:39:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CM-250-2021
Objeto del contrato	"EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR."
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(29/07/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2021 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

CLUB MILITAR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Número de documento 901189763

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CAJA SOCIAL	Ahorros	24086081117

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PILAR TAVERA* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2021 12:21:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2021 2:58:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_2697354_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	CONTRATACIÓN
Proceso de Contratación	CM-SAMC-008-2021
Título de la oferta	Club Militar_ SRT
Cuantía del contrato	57.595.025 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/03/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/03/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(30/07/2021 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2021 7:07:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.7276214	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.158.258,75 COP	Seguros del Estado	20/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
	CO1.WRT.7250045	Seriedad de la oferta	Sin documento	33.320,00 COP	Sin documento	1/09/2021 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2697354
Proveedor SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV CRA 50 NO 15-20
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AV CRA 50 NO 15-20
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 50 #15-80	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá
2	CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA PAIPA- BOYACA	COLOMBIA > Boyacá > Paipa

3	CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.2697354

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								79.926.523,00	57.595.025,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 1 Almacén AYB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Conexión de parametría mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Tubería mt Cambio Lámpara de iluminación Instalación Rubatex para los cuartos Mantenimiento desagües Cambio de resistencias Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación de Fugas Carga de gasfiltro secador Cambio tubería de cobre Soldaduras Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	2.378.015,01	1.713.597,00	2.378.015,01	1.713.597,00
2		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 2 Almacén AyB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Conexión de parametría mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Tubería mt Cambio guarda motor Cambio Aceite Cambio Filtro secador Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	2.796.077,95	2.014.853,00	2.796.077,95	2.014.853,00
3		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 3 Almacén AyB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General sistema eléctrico Caja Conexión de parametría Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Cambio Tubería mt Cambio Lámpara de iluminación Cambio Filtro secador Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación de Fugas Carga de gas R22 Cambio tubería de cobre Cambio 3 motores axiales de 14" Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	3.291.851,51	2.372.108,00	3.291.851,51	2.372.108,00
4		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 4 Almacén AyB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Instalación medias cañas Aislamiento en Rubatex de tubería mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio guarda motor Cambio Aceite Cambio Filtro secador Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	2.835.189,00	2.043.037,00	2.835.189,00	2.043.037,00
5		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 5 Almacén AyB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Instalación medias cañas Aislamiento en Rubatex de tubería mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	2.616.195,53	1.885.230,00	2.616.195,53	1.885.230,00
6		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 6 Almacén AyB Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Instalación medias cañas Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tubería mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio ruedas en teflon Cambio Aceite Cambio medias cañas Carga gas refrigerante R22 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	3.073.265,17	2.214.594,00	3.073.265,17	2.214.594,00
7		72101511	BOGOTA Cuarto Frio Salón Colombia Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Instalación empaque sello magnético Aislamiento en Rubatex de tubería Cambio motor ventilador manejadora Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Aceite Carga gas refrigerante 404 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	2.158.401,80	1.555.344,00	2.158.401,80	1.555.344,00
8		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 1 Cocina Principal Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Cambio Resistencias de descongelación Aislamiento en Rubatex de tubería Caja Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	1.782.351,60	1.284.362,00	1.782.351,60	1.284.362,00
9		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 2 Cocina Principal Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tubería Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio ruedas en teflon Cambio Aceite Carga gas refrigerante Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	1.882.689,40	1.356.665,00	1.882.689,40	1.356.665,00
10		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 3 Cocina Principal Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parameaería Aislamiento en Rubatex de tubería Caja Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	1.785.000,00	1.286.271,00	1.785.000,00	1.286.271,00
11		72101511	BOGOTA Cuarto Frio No 4 Cocina Principal Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Eléctricas Conexión de parametría Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tubería mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00

12	72101511	BOGOTA Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro E Instalación De Unidad Compresora Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	2.001.778,16	1.442.481,00	2.001.778,16	1.442.481,00
13	72101511	BOGOTA Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	809.686,96	583.460,00	809.686,96	583.460,00
14	72101511	BOGOTA Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empeque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	809.686,96	583.460,00	809.686,96	583.460,00
15	72101511	BOGOTA Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empeque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	833.000,00	600.259,00	833.000,00	600.259,00
16	72101511	BOGOTA Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empeque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	833.000,00	600.259,00	833.000,00	600.259,00
		BOGOTA Congelador horizontal dos puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 60 amp / gas R134A / Cocina Principal Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La						

17	72101511	Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. BOGOTA Nevecon una puerta Zinger /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión	1,00	UN	714.000,00	514.508,00	714.000,00	514.508,00
18	72101511	Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. BOGOTA Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La	1,00	UN	833.000,00	600.259,00	833.000,00	600.259,00
19	72101511	Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. BOGOTA Nevecon dos puertas Turbo Air / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La	1,00	UN	929.143,11	669.540,00	929.143,11	669.540,00
20	72101511	Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. BOGOTA Nevera horizntal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La	1,00	UN	929.143,11	669.540,00	929.143,11	669.540,00
21	72101511	Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. BOGOTA Nevera horizntal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La	1,00	UN	791.278,57	570.195,00	791.278,57	570.195,00
22	72101511	Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E	1,00	UN	833.000,00	600.259,00	833.000,00	600.259,00

		Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.						
23	72101511	BOGOTA Nevera horzintal tipo botellero Samsung / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	833.000,00	600.259,00	833.000,00	600.259,00
24	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 6 Congelación Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led Suministro y Cambio de cauchos puertas	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
25	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 7 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
26	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 8 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
27	72101511	PAIPA BOYACA MAQUINA DE HIELO - placas 3650 suministro y Cambio de tapa Mantenimiento y Limpieza a unidad. Limpieza interna cámara de hielo mantenimiento y Pintura por oxido Mantenimiento y Limpieza de evaporador. mantenimiento Detención y arreglo de fugas	1,00	UN	1.406.182,24	1.013.294,00	1.406.182,24	1.013.294,00
28	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 4 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
29	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 5 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
30	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 1 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
31	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 2 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
32	72101511	PAIPA BOYACA Cuarto Frio No 3 Carga de refrigerante Suministro y Cambio de pilotos y controles Suministro y cambio de cauchos puertas mantenimiento y arreglo de drenajes Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led	1,00	UN	1.901.517,60	1.370.233,00	1.901.517,60	1.370.233,00
33	72101511	PAIPA BOYACA Nevera de CONGELACION BAR Marca NIBEC, PLACA 36505 Suministro y Cambio de Caucho de las tres puertas. mantenimiento y Pintura de las parrillas Suministro e instalación Lamina de protección al motor. Suministro y Cambio de ventilador Recarga de gas. Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	1,00	UN	1.066.574,33	768.573,00	1.066.574,33	768.573,00
34	72101511	PAIPA BOYACA Nevera una puerta panorámica pastelería-"FRIOMIX" - placa - 37294 Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Suministro y Cambio de cauchos de la puerta Cargas de gas Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	1.066.574,33	768.573,00	1.066.574,33	768.573,00
35	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Meson Refrigeracion -MESA SANDUCHERA No refrigera Placa 1826 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	1.066.574,33	768.573,00	1.066.574,33	768.573,00
36	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Mesón Refrigeración -MESA SANDUCHERA Placa 1823 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	707.326,71	509.699,00	707.326,71	509.699,00
37	72101511	PAIPA BOYACA Nevera horizontal Refrigeración Suministro e instalación de controlador de temperatura Cambio de cauchos de las dos puertas Mantenimiento y Limpieza de evaporador Suministro y cambio de manijas de las puertas Detención y arreglo de fugas suministro y Cambio de ventilador	1,00	UN	1.286.995,82	927.409,00	1.286.995,82	927.409,00
38	72101511	PAIPA BOYACA REFRIGERADOR BASE DEL CHEF- SERIAL 1412STKY0 1854 mantenimiento y Limpieza de evaporadores mantenimiento Detención y arreglo de fugas mantenimiento y Limpieza de tarjeta	1,00	UN	369.760,67	266.449,00	369.760,67	266.449,00
39	72101511	PAIPA BOYACA Nevera de congelación y refrigeración marca "GUTIERREZ" - placa 3645 Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas. Suministro y cambio de cauchos puertas Cargas de gas	1,00	UN	707.326,71	509.699,00	707.326,71	509.699,00
40	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Congelación Vertical Cocina de socios Revisión y arreglo de tarjetas Cambio de cauchos Detención y arreglo de fugas. Mantenimiento y Limpieza de evaporador. arreglo termómetro análogas Carga de gas	1,00	UN	809.686,96	583.460,00	809.686,96	583.460,00
		PAIPA BOYACA Nevera Mesón						

41	72101511	Refrigeracion (Neveras)-MESA SANDUCHERA- Placa 1820 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	707.326,71	509.699,00	707.326,71	509.699,00
42	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Mesón Refrigeración MESA SANDUCHERA Placa 1825 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador Detención y arreglo de fugas	1,00	UN	595.000,00	428.757,00	595.000,00	428.757,00
43	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Mesón Refrigeración MESA SANDUCHERA Placa 1825 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador Detención y arreglo de fugas	1,00	UN	707.326,71	509.699,00	707.326,71	509.699,00
44	72101511	PAIPA BOYACA Nevera Meson Refrigeracion -MESA SANDUCHERA Placa 1827 Carga de gas Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	707.326,71	509.699,00	707.326,71	509.699,00
45	72101511	PAIPA BOYACA Nevera de Congelación Horizontal Carga de gas Cambio de cauchos de las dos puertas. Mantenimiento y Limpieza de evaporador. Detención y arreglo de fugas.	1,00	UN	809.686,96	583.460,00	809.686,96	583.460,00
46	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS, N°11 (COCINA DE SOCIOS, PRODUCTOS CONGELADOS) Cambio Suministro E Instalación De Unidad Compresora De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	3.808.000,00	2.744.044,00	3.808.000,00	2.744.044,00
47	72101511	NILO CUNDINAMERCA CUARTO DE VERDURAS MODELO LCZ028E40Q SERIE 0051055AM1613 MARCA DANFOSS UBICADO EN LA DESPENSA Cambio De Aceite Sintético Polyester A Compresor Hasta El Nivel Indicado De La Mirilla Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante y Aceite De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 404a A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empeque A La Puerta de Acceso Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines De La Unidad Condensadora Y Evaporadora Incluida Limpieza A Válvula De Expansión Cambio Suministro E Instalación De Manómetros De Baja Y Alta Para Las Lecturas De Presión En El Compresor, (Incluido Racores) Limpieza y engrase De Motores Ventiladores Del Evaporador Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	2.120.856,80	1.528.289,00	2.120.856,80	1.528.289,00
48	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA ARRIBA Y ABAJO VERTICAL, 2 PUERTAS (COCINA DE SOCIOS, PESCADOS) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	1.048.493,31	755.544,00	1.048.493,31	755.544,00
49	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS, N°4 Y 5 (COCINA DE SOCIOS, Nº 4 VERDURAS Y Nº5 Cambio Suministro E Instalación De 04 motores ventiladores de 1/70 HP, 110 Voltios con sus respectivas aspas cada uno (2 para las evaporadoras y 2 para las unidades condensadoras) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Unidades Condensadoras Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	1.543.943,00	1.112.565,00	1.543.943,00	1.112.565,00
		NILO CUNDINAMERCA NEVERA VERTICAL, 1 PUERTA, N°3 (COCINA DE SOCIOS, PRODUCTOS PROCESADOS) Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con						

50	72101511	Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	1.048.493,31	755.544,00	1.048.493,31	755.544,00
51	72101511	NILO CUNDINAMERCA MERCEDES NEVERA Nº 7 VERTICAL (COCINA DE SOCIOS, SALSAS) Cambio, Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Cambio, Suministro e instalación de 02 bisagras en acero inoxidable de la puerta de acceso del equipo Cambio Suministro E Instalación De 03 motores ventiladores de 1/70 HP, 220 Voltios con sus respectivas aspas cada uno, (2 para las evaporadoras y 1 para la unidad condensadora) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 404 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	988.829,00	712.550,00	988.829,00	712.550,00
52	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA PANORAMICA , 2 PUERTAS, N°1 Y 2 (COCINA DE SOCIOS, Nº 1 FRUTAS Y MISE EN PLACE Y PROCESADOS - Nº2 PRODUCTOS PARA CONGELAR) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	988.829,00	712.550,00	988.829,00	712.550,00
53	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA STARKOOK, (COCINA DE SOCIOS, JUGOS Y FRUTAS) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	988.829,00	712.550,00	988.829,00	712.550,00
54	72101511	NILO CUNDINAMERCA NEVERA STARKOOK, (COCINA DE SOCIOS, SALSAS) Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	988.829,00	712.550,00	988.829,00	712.550,00
		NILO CUNDINAMERCA NEVERA Nº 9 CUARTO FRIOS, (COCINA DE SOCIOS, VERDURAS) Cambio, Suministro E Instalación De Chapa Especial En Acero Inoxidable Con Sistema Anti encerramiento. Cambio, Suministro instalación y puesta en funcionamiento De 02 Motores De 1/25 Hp 220 Voltios- 1.4 Amperios Cambio, Suministro, Instalación y puesta en servicio De Control De Temperatura Full Gauge						

55	72101511	Mt512e Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo R-22 a Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de unidad evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1,00	UN	1.525.339,15	1.099.159,00	1.525.339,15	1.099.159,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato REFRIGERACION V2.pdf	Contrato REFRIGERACION V2.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HECTOR ALFONSO ME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73126706	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2021 2:58:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	57.595.025
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	57.595.025

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	19621	CDP	Con Compromiso	80.000.000 COP	57.595.025 COP	15-10-00-000	Editar

Saldo de CDP	80.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	57.595.025 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/07/2021 1:04 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	78121	Presupuestal (CDP)	27/07/2021 12:00 AM	Generado	57.595.025 COP	57.595.025 COP	Sin documento	A-05-01-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	57.595.025 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	57.595.025 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/07/2021 1:04 PM