IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

INVITACIÓN DIRECTA CON OFERTA No. 118 de 2018

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CADA CUATRO MESES) POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA EL COMPRESOR MARCA COMPAIR (GARDNER DENVER) TIPO L 22 FS – 09, NO. CD10017937001; CON UNIDAD DE SECADO FO125HS-A23016016 TXU-BO, SERIE NO. 398652150001

1. **ALCANCE DEL OBJETO**

La **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA** requiere la contratación el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (CADA CUATRO MESES) POR EL TÉRMINO DE UN AÑO PARA EL COMPRESOR MARCA COMPAIR (GARDNER DENVER) TIPO L 22 FS – 09, NO. CD10017937001; CON UNIDAD DE SECADO FO125HS-A23016016 TXU-BO, SERIE NO. 398652150001,** de acuerdo con las siguientes características**:**

Descripción del bien o servicio	*Unidad de Medida**	*Cantidad*
Visitas cuatrimestrales durante la vigencia del contrato, incluye:	Unidad	3
• Revisar el historial de fallos en el sistema de control, • Revisar estado cámara entrada de aire. • Revisar estado de motor del ventilador. • Revisar/limpiar aletas refrigerantes. • Limpiar condensación. • Revisar componentes eléctricos. • Engrasar cojín motor. • Cambiar elementos del separador aceite. • Puesta a punto válvula inyección de aceite. • Cambio de la válvula termostática. • Puesta a punto de válvula de presión mínima. • Revisar y graduar válvulas e interruptores. • Revisar y limpiar condensaciones. • Revisar y limpiar conducto de retorno. • Revisar y graduar temperaturas y presiones. • Comprobación del estado de mangueras y tuberías para detectar fugas, • Revisión total del sistema de control, • Verificación de línea de barrido, • Comprobar trampa de condensado,		

• Comprobar el funcionamiento de la válvula reguladora de aspiración, y la válvula sustractiva de piloto, • Comprobar el estado de las correas, • Comprobar protecciones eléctricas y verificación del sistema eléctrico, • Limpiar partes internas del compresor, del secador y cerramiento, • Reemplazo kit de filtros y cambio de aceites, • Revisar pantalla de control automático, • Verificación de funcionamiento y operación del tablero de control automático de los dos (2) compresores. • Hidrolavado del equipo.		