
PROPUESTA ECONOMICA

PROPONENTE: CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S en C

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VALOR ITEM	VALOR FINAL PRESUPUESTO
1	**CUBIERTA**				
1,1	Suministro e instalación de aislante térmico	m2	850	$ 125.123	$ 106.354.550
1,2	Desmote, retiro trasiego, de teja existente y suministro e instalación de teja termo acústica trapezoidal con longitud de 12m	m2	20	$ 295.372	$ 5.907.440
1,3	Mantenimiento e impermeabilización de canales y bajantes de aguas lluvias	ml	150	$ 61.486	$ 9.222.900
2	**FACHADA**				
2,1	Suministro e instalación de producto para limpieza de fachada “ladrillo a la vista ”(incluye equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad)	m2	140	$ 45.393	$ 6.355.020
2,2	Suministro e instalación de Pintura exterior, tipo coraza gris para dinteles en fachada, (incluye equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad	m2	16	$ 28.834	$ 461.344
2,3	Suministro e instalación de impermeabilizante transparente de fachada tipo Sikaguard hidrófugo, incluye equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad)	m2	140	$ 39.466	$ 5.525.240
3	**ESTANTERIA**				
3,1	Mantenimiento general de estantería metálica para almacenamiento de archivo	ml	3000	$ 13.491	$ 40.473.000
3,2	Suministro e instalación de estructura metálica para comunicar el área de oficinas con estantería en bodega (incluye rack de piso metálico Fabricados en lámina cold rolled calibre 20-22, con refuerzo central, anclados al Paral con tornillo hexagonal cincado	m2	6	$ 346.436	$ 2.078.616
3,3	Desmonte y trasiego de piso existente en estantería destinada para la circulación del archivo y suministro e instalación de Módulos de Piso, Fabricados en lámina cold rolled calibre 20-22, con refuerzo central, anclados al Paral con tornillo hexagonal cincado	m2	650	$ 97.154	$ 63.150.100
	SUBTOTAL				**$ 239.528.210**
	ADMINISTRACIÓN			12%	$ 28.743.385
	IMPREVISTOS			6%	$ 14.371.693
	UTILIDAD			5%	$ 11.976.411
	IVA / UTILIDAD			19%	$ 2.275.518
	TOTAL DESPUÉS DE IMPUESTOS				**$ 296.895.216**



Ing. JORGE LUIS GUERRERO DEVIA

Representante Legal CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S en C