


COLUMBARIOS

ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL PREDIO DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ

BOGOTÁ

Localización de los Columbarios respecto al Cementerio Central



Planteamiento del problema

El problema central identificado es el deterioro, desvalorización y pérdida de sentido de los patrimonios asociados a los Columbarios del Cementerio Central de Bogotá, como un referente simbólico, histórico y arquitectónico, lo que no ha permitido que se consolide como un espacio que interpele las memorias de la ciudad a través de su reapropiación colectiva y urbana.

Los Columbarios se encuentran en un alto deterioro dado el crecimiento de vegetación, caída de parte de la cubierta, inundación de algunas zonas y el deterioro de elementos portantes tanto en cubierta como en columnas perimetrales.

De no realizar una acción inmediata que permita frenar de manera eficaz el deterioro que presentan los módulos, puede presentarse un colapso de una porción considerable de la cubierta de los módulos San Javier y San Joaquín.

Estas condiciones físicas contribuyen al deterioro de la obra de la artista Beatriz González en la que se hace reflexión sobre el conflicto armado.

Aspectos normativos
Declaratorias


Los Columbarios forman del Sector Funerario del barrio Santa Fe (declarado como Sector de Interés Cultural del Distrito Capital por el Decreto No. 391 de 2003) que agrupa además del Cementerio Central los cementerios Inglés, Alemán y Hebreo.

Están localizados dentro del área de afectación del Cementerio Central (Resolución 4311 del 19 de diciembre del 2018, expedida por el Ministerio de Cultura)

Son declarados como patrimonio distrital por recomendación del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural (CDPC), en sesión No. 3 de 2020 celebrada el 9 de septiembre de 2020 y decisión adoptada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte mediante Resolución 197 de 18 de marzo de 2021.


Aspectos normativos
PEMP Cementerio Central (en formulación)
Delimitación de área afectada

- Zona de influencia
- Área afectada
- Proyectos de intervención
- Proyecto de obra nueva



Aspectos normativos
PEMP Cementerio Central
Proyectos asociados

- Área de estudio
- Ampliación cementerios
- Estación metro CLL 26
- Parque de La Memoria
- Alameda CLL 24
- REGIOTRAM
- Reserva vial AV. Mariscal Sucre
- Ciclo alameda AV Quito
- Troncal Metro
- PEMP Centro Histórico
- PEMP Teusaquillo
- Plan Parcial Estación Central
- Plan Parcial Cementerios



- **A** Recuperación Columbarios
- **B** Liberación del costado oriental
- **C** Liberación del costado Sur


Antecedentes: Primeros auxilios Columbarios

La propuesta de primeros auxilios se basa en:

- Sobrecubierta prefabricada, en **estructura metálica**, es **reutilizable** y **movible** a las áreas afectadas y a los lugares de puntuales de trabajo **sin afectar el BIC**.

- El apuntalamiento se hará con elementos de madera rolliza inmunizada, se construirá teniendo en cuenta las labores específicas de cuidado y prevención de los elementos originales de la construcción.

- En la parte interna del columbario se realizarán anclajes con una base en madera, en la parte externa del columbario se debe fundir un dado en concreto superficial




Aerofotografías de levantamiento. IDPC 2020









Antecedentes: Primeros auxilios Columbarios, sobre cubierta y apuntalamientos





Detalle apuntalamientos



Justificación

Para dar continuidad a las acciones que se vienen desarrollando, se requiere adelantar los estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los Columbarios y garantizar su recuperación y sostenibilidad.

En esta etapa, para la intervención del bien de interés cultural Columbarios se elaborarán los estudios técnicos para la consolidación y el reforzamiento estructural de las construcciones funerarias.

Productos esperados:

1. Mapeo de los participantes, cooperantes, beneficiarios, afectados, relacionados con la zona objeto del proyecto
2. Estrategia de participación que vincule a las partes interesadas en el proyecto
3. Estudios preliminares bien inmueble, Columbarios
4. Estudios técnicos y levantamiento del inmueble
5. Estudios de valoración patrimonial
6. Estudio geotécnico
7. Estudio de calificación y patologías del inmueble
8. Estudio de vulnerabilidad sísmica, propuesta de consolidación estructural
9. Estudios y Diseños hidrosanitarios
10. Estudios y Diseños eléctricos
11. Estudio administrativo, financiero y jurídico del inmueble
12. Autorizaciones, licencias, resoluciones y permisos del inmueble.
13. Presupuesto detallado del inmueble



Objetivo general

Garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial representado en los Columbarios reconociendo de esta manera el valor simbólico de estos y de su entorno como un lugar donde se conjugan múltiples memorias de los ciudadanos alrededor de la muerte, los ritos funerarios, la segregación que se evidencia en este antiguo cementerio de "pobres", las variadas formas de violencia y su interrelación con el conflicto armado.

Objetivos Específicos

¿Qué debemos hacer para cumplir el objetivo general?

Realizar los estudios y diseños técnicos que permitan el reforzamiento estructural de los Columbarios y su consolidación.

Generar espacios de interacción y diálogo ciudadano desde lo social, lo histórico y desde el reconocimiento de las múltiples memorias, a través de los cuales se reconozcan los valores patrimoniales y simbólicos del inmueble y de su entorno.



Priorización y viabilidad recursos INC telefonía móvil

ELEGIBILIDAD

Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 ***"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI".***

- Programa estratégico '10 - Cambio cultural y diálogo social'
  - Programa '42 - Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza'
    - Proyecto de Inversión '7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá'

PRIORIDAD

En los Columbario
s se presenta un deterioro, desvalorización y pérdida de sentido de los patrimonios asociados a los Columbarios del Cementerio Central de Bogotá

- Crecimiento de vegetación en gran parte de las edificaciones.
- Caída de parte de la cubierta.
- Inundación de algunas zonas generando un asentamiento diferencial en la base de los Columbarios.
- Deterioro de elementos portantes tanto en cubierta como en las columnas perimetrales.
- Afectación de las bóvedas o nichos que se encuentran en la base de los Columbarios.
- Afectación de la obra de la artista Beatriz González

Esta situación está afectando las bóvedas, la galería, los cielos rasos, soleras, y el sistema portante (columnas y cubierta), así como la obra de la artista Beatriz González

VIABILIDAD

El proyecto contribuye al proceso de consolidar a los Columbarios como referente simbólico, histórico y patrimonial, que reconozca las múltiples memorias, el valor los ritos funerarios, dignifique a las víctimas del conflicto, interpele a la sociedad sobre el pasado violento y la construcción de la paz



Priorización y viabilidad recursos INC telefonía móvil

LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA 5. Desarrollar actividades conservación, mantenimiento periódico e intervención de BIC, dando prioridad a los declarados del ámbito nacional y a aquellos que se encuentren en riesgo o en situación de emergencia.

PROYECTO PRIORIZADO

Estudios técnicos y diseños para la consolidación y reforzamiento estructural de los Columbarios ubicados en el predio del costado occidental del Cementerio Central de Bogotá

PLAZO


Nueve (9) meses

INVERSIÓN ESTIMADA

$ 832.994.875

RECURSOS INC

$ 530.649.362



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural