					SINCROCAR		TOM CARS		PROMEDIO	
ÍTEM	**SERVICIO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	CAMBIO DE GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTAS	MEDIDA DE 160 ANCHO X 50 ALTO X 40 PROFUNDIDAD CMS. UBICADO SOBRE EL LAVAPLATOS CON DIVISIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL. CON 3 PUERTAS (2 DE 55 CM Y UNA DE 50 CM)	GLOBAL	1	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
2	REPARACIÓN DE TECHO DE LA CARROCERÍA	MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA CARROCERIA PARTE INTERNA Y EXTERNA (PINTURA EPOXICA, FIBRA DE VIDRIO E IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO DE ALTA CALIDAD) MEDIDA 5,20 METROS X 2,20 METROS	GLOBAL	1	1.850.000	1.850.000	1.700.000	1.700.000	1.775.000	1.775.000
3	TURBINA PARA EL LAVAPLATOS	PROVEER TURBINA DE 1/2 HP	GLOBAL	1	350.000	350.000	200.000	200.000	275.000	275.000
4	TANQUES DE AGUA	CAMBIO DE TANQUES AGUA POTABLE Y RESIDUAL LAVAPLATOS HIDRAULICA) MEDIDA 100 X 60 CM CADA UNO EN ACERO INOXIDABLE, PROVEER TURBINA PARA CADA UNO DE LOS TANQUES DE 1/2 HP DE FUERZA	UNIDAD	2	850.000	1.700.000	750.000	1.500.000	800.000	1.600.000
5	REPARACION DE PUERTAS LATERALES	REPARACION DE PUERTAS LATERALES CAMBIO DE LÁMINA INOXIDABLE DE 8MM Y PINTURA ANTICORROSIVA.	GLOBAL	2	1.300.000	2.600.000	1.000.000	2.000.000	1.150.000	2.300.000
6	CAMBIO DE GATOS HIDRAULICOS	CAMBIO DE GATOS HIDRÁULICOS DE LAS PUERTAS LATERALES DEL FURGÓN 2 POR CADA LADO CADA, GATO DE 50 KILOGRAMOS DE FUERZA	UNIDAD	4	850.000	3.400.000	750.000	3.000.000	800.000	3.200.000
7	CAMBIO TUBERÍA EN PVC Y METÁLICA	AGUA POTABLE Y RESIDUAL, TUBERÍA DE MEDIA PULGADA EN PVC 7 METROS, TUBERÍA METÁLICA DE MEDIA 4 METROS, ACOPLES (6 ACOPLES DE MEDIA EN PVC Y 7 ACOPLES METÁLICOS DE MEDIA PULGADA PARA CONEXIÓN.)	GLOBAL	1	800.000	800.000	750.000	750.000	775.000	775.000

8	MANTENIMIENTO GASODOMESTICO:	ARREGLO CAMBIO DE VÁLVULA TERMOSTATO DEL HORNO Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL MISMO (OXIDO). REPARACIÓN DE LOS 8 FOGONES Y 8 QUEMADORES TAPADOS (DESTAPARLOS Y PINTARLOS) 4 PLANCHAS (DESENGRASAR Y PINTAR CON PINTURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 8 FLAUTAS) 4 BRIQUETAS (LIMPIAR, DESOXIDAR Y PINTAR CON PINTURA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS 8 FLAUTAS). AJUSTE DE LA PARTE FRONTAL DE LAS 2 LÍNEAS CALIENTES DESAJUSTADA. (PROVEER Y AJUSTAR TORNILLERÍA)	GLOBAL	1	3.800.000	3.800.000	3.500.000	3.500.000	3.650.000	3.650.000
9	PERRILLAS PARA EL MODULO CENTRAL	PROVEER 12 PERILLAS CONTROL DE GAS EN ALUMINIO.	UNIDAD	12	40.000	480.000	25.000	300.000	32.500	390.000
10	REPARACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO	SOLDADURA EN ESCALONES, CAMBIO DE RODAMIENTOS PARA SUBIR Y BAJAR LA ESCALERA AL PISO (2 CHUMACERAS P204 KOYO), FIJACIÓN DE LOS PASAMANOS DE SEGURIDAD.	GLOBAL	1	800.000	800.000	550.000	550.000	675.000	675.000
11	SWITCH DELECTRÓNICO	PARA EL CONTROL DE ABRIR Y CERRAR PISOS LATERALES COMO ESCALERA DE INGRESO DESDE LA PARTE EXTERNA. (SWICH 115 VOLTIOS – 6 A)	GLOBAL	1	250.000	250.000	150.000	150.000	200.000	200.000
12	BARANDA SEGURIDAD ALERONES IZQUIERDO Y DERECHO	PROVEER TUBO GALVANIZADO DE PULGADA Y MEDIA (1 ½ PULGADA EN PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA) E INSTALARLOS EN LOS ALERONES	UNIDAD	4	550.000	2.200.000	250.000	1.000.000	400.000	1.600.000
13	REPARACION MESA DE TRABAJO FRIA (REFRIGERADOR)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REFRIGERADOR (INSTALACIÓN DEL MESÓN, CAMBIO DEL CAUCHO IMANADO DE LAS 2 PUERTAS, CAMBIO DE LA UNIDAD DEL MOTOR,(1/3R134) LIMPIEZA DEL VENTILADOR, LAVADO DEL EQUIPO Y REVISIÓN DE LA TUBERÍA.	GLOBAL	1	850.000	850.000	700.000	700.000	775.000	775.000
			SUBTOTAL			**20.330.000**		**16.350.000**		**18.340.000**
			IVA 19%			**3.862.700**		**3.106.500**		**3.484.600**
			TOTAL			**24.192.700**		**19.456.500**		**21.824.600**

HAROL ZARATE PORRAS
INSTRUCTOR COCINA

VoBo: **Roger Rodríguez Amaya**. Administrador de Centro

Firmado digitalmente por Roger Rodriguez Amaya

Proyectó: **Carlos Villar Rodríguez**. Apoyo a la Contratación

Firmado digitalmente por CARLOS MARIO VILLAR RODRIGUEZ