TECHNICAL ADJUSTMENTS

Servicio de Mantenimiento y Construcción de Comercio Especializado.

Guadalajara de Buga, JULIO 27 2021

OFERTA ECONOMICA

Código	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. Unit	Vr. Total
1	**ANDEN**				
80108	LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS	M.L	122	$ 1.500	$ 183.000
80107	EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	41	$ 15.500	$ 635.500
80206	RELLENO COMP.MAT.SELECC.SIN TRANSP (ROCA)	M3	41	$ 26.985	$ 1.106.385
10201	ARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA VARIOS	M3K	492	$ 1.545	$ 760.140
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3	41	$ 14.500	$ 594.500
10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	164	$ 2.495	$ 409.180
80521	SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	M.L	122	$ 49.550	$ 6.045.100
200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	164	$ 43.950	$ 7.207.800
120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	440	$ 3.695	$ 1.625.800
300209	PRADO GATEADORA	M2	276	$ 8.450	$ 2.332.200
300220	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	69	$ 61.500	$ 4.243.500
2	**SEÑALIZACION**				
330311	PALETERO DIURNO	HR	30	$ 8.500	$ 255.000
330308	CHALECO REFLECTIVO	DIA	8	$ 1.950	$ 15.600
330301	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM250MT	UND	1	$ 75.485	$ 75.485
330309	SEÑAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO	DIA	8	$ 2.375	$ 19.000
330305	SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	DIA	8	$ 4.750	$ 38.000
	SUBTOTAL				**$ 25.546.190**
	INCREMENTO POR DISTANCIA				
	SUBTOTAL OBRA				$ 25.546.190
	ADMINISTRACIÓN	**22%**			$ 5.620.162
	IMPREVISTO	**1%**			$ 255.462
	UTILIDAD	**5%**			$ 1.277.310
	AIU	28%			$ 7.152.933
	BIOSEGURIDAD	1%			$ 255.462
	TOTAL OBRA + AIU				**$ 32.954.585**

YONNY ALBERTO SEPULVEDA SERNA. CC14`884.464 de Buga.

