ANEXO No. 8
CONDICIONES TECNICAS MC-24-2021

El oferente deberá presentar Anexo Técnico de los servicios a contratar, debidamente diligenciado y firmado por el representante legal, el cual contiene la propuesta Técnica y detalla las especificaciones y requisitos técnicos mínimos requeridos o las condiciones técnicas esenciales para el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.

El Anexo Técnico será verificado por el Comité Evaluador, aplicando el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.

El contratista se obliga para con la Entidad el suministro e instalación del sistema de vigilancia por circuito cerrado de televisión (CCTV), para el palacio de justicia de Turbaco - Bolívar, es importante resaltar que los trabajos deben ser realizados por personas idóneas conforme a la necesidad de forma ágil y oportuna y cumplimiento las siguientes características:

1. Descripción

Se relacionan a continuación son servicios a ser prestados y el lugar de los mismos:

DESCRIPCIO N	ITEM	CANTIDADE S
NVR IP PoE 16 Canales- 1080P/720P - 15/30FPS HASTA 6MP 4 SATA H.265+	CCT V	1
DISCO DURO 6 TB SATA3 64MB INTELLIPOWER		1
MONITOR 32" Conectividad: HDMI - Con soporte escualizable		2
Cámara IP POE - 2mp Bala H262+Dwdr D/Nf2.8 Ir30m Ip67 Semimetal - Exteriores		3
Cámara IP POE - 2mp Domo H-264+DWDR D/NF2,8 IR30M IP67 IK10 semimetal		10
Unidad UPS de 3000 KVA - 1200W - 8 Salidas Reguladas de 120VAC		1
GABINETE PARED 60 x 50 x 9U (AxPxAL)		1
Cable UTP Cat 6 - MTS		585
CABLE HDMI MACHO DE 5 MTS		1
KIT Extensor Hdmi Por Utp Rj45 45 Metros Cat5e Cat6 Hd 1080p		1
MANO DE OBRA DE INSTALACION, CONECTORES Y JACK RJ45, DEMAS ACCESORIOS, CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS (INCLUYE CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONSULTA DE REGISTROS DEL SISTEMA).		1
Panel de 8 zonas a 32 zonas pc1832	SISTEMA ALARMAS	1
Teclado Lcd PK5501		1
Expansor 8 zonas dsc pc5108		1
Sensores de movimiento		6
Magnéticos livianos		2
Bateria de 12 v 7amp		1
Sirena de 30w		1
Cable UTP Cat 6 - MTS		360
Comunicador Gms/Gprs		1
Boton de pánico		1
Caja metalica 30x30		1
Transformador 120V a 16.5V		1
MANO DE OBRA DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS NUEVOS, ACCESORIOS, (INCLUYE CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE ALARMAS.		1

LOS ELEMENTOS DEBEN TENER GARANTÍA DE UN (01) AÑO.

NOTA 1: los interesados en participar en el presente proceso de selección deben ofrecer marcas reconocidas en el mercado, en los elementos adjuntos como el caso del disco duro,

DVR y las cámaras. Deberán presentar certificación de distribución de las marcas ofrecidas en la ciudad de Cartagena.

El oferente debe ofreceré y garantizar que cuenta con los equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de los trabajos.

Declaro bajo mi responsabilidad y comprometiendo a la responsabilidad institucional de la persona jurídica que represento, que ACEPTO Y CUMPLO en su totalidad con las descripciones y calidad de los bienes y servicios relacionados en cada uno del ítem del presente anexo técnico, así como con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento descritas en el presente ANEXO TECNICO.

PROPONENTE	**SW SISTEMAS S.A.S.**
NIT	**900.974.849-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**LINA MARÍA WAGNER BUSTOS**
C.C. REP. LEGAL	**65.633.865**
FIRMA	