FORMATO OFERTA ECONOMICA

Sogamoso,

Señores
Centro Minero
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto: MC-BYC-CM-0009-2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/TOTAL
1	**PISOS**					
1.1	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO Y RETIRO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN PISO.	M2	85			
1.2	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	85			
1.3	Suministro e instalación de porcelanato color beige antideslizante tráfico pesado formato 56,6*56.6 incluye boquilla.	M2	85			
	SUBTOTAL PISOS					
2	**MESON EN GRANITO**					
2.1	Suministro y construcción de MESON tipo ISLA EN LOSA EN GRANITO BLANCO HUILA INCLUYE PULIMIENTO Ancho:1.2 m. e: 0.10 m Instalado sobre muros en de en ladrillo estructural, pulido y con sellante brillado).	ML	8			
	SUBTOTAL MESON					
3	**CIELO RASO**					
3.1	Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC horizontal de e= 8.5mm Ancho= 250mm color blanco.	M2	100			
	SUBTOTAL RASO					
4	**Instalación electrica**					
4.1	Suministro e instalación Lampara Led Techo Pane 24w Calidad Premium tipo incluye el cableado encauchetado 2*12 DUPLEX. INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES.	M2	30			
4.2	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	UND	8			
	SUBTOTAL RASO					
5	**MUROS**					
5.1	Pañete sobre muro 1:5	M2	21,28			
5.2	Estuco en muros	M2	21,28			
5.3	Pintura epoxica sobre muro	M2	97			
	SUBTOTAL MUROS					
6	**PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO**					
6.1	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10 mm y película tipo Sant Blasting, con cerradura y manija (doble hoja). incluye el suministro de todos los accesorios en acero onoxibale y elementos requeridos para el correcto montaje. (suministro e instalación). puerta h=2,00m hoja c/u a=1,95m de dos hojas. tener encuenta diseño.	M2	7,4			
	SUBTOTAL PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO					
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DUCTOS**					
7.1	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	5,00			

7.2	Lavaplatos 62 cm x 48 cm Sencillo Empotrar Acero Inoxidable Incluye llave y sifones de desagüe y retiro del existente.	UND	8,00			
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	15,00			
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS						
8	**Cuarto de almacenamiento de gases**					
8.1	Demolición de ladrillo	M2	3,50			
8.2	Excavación	M3	3,00			
8.3	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 MTS	M2	13,20			
8.4	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	M2	2,50			
8.5	PLACA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) E=0.10 MTS	M2	2,50			
8.6	Puerta en reja pintada con seguro	m2	2,00			
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS						
9	**Retiro de sobrantes**					
9.1	Retiro de sobrantes viaje 6m3 con certificado de disposición incluye el cargue	VIAJE	2,00			
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS						
TOTAL COSTOS DIRECTOS						

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					
COSTOS INDIRECTOS (A.I.U 0%)					
ADMINISTRACION					
IMPREVISTOS					
UTILIDADES					
IVA SOBRE LA UTILIDAD					
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					
COSTOS DIRECTOS					
COSTOS INDIRECTOS					
VALOR TOTAL DE OBRA					

NOTA 1.- **El proponente debe anexar al presente formato los Análisis de precios unitarios APU, so pena de rechazo.**

Nota 2. ***Este valor total incluye IVA, todos los gastos y costos en que incurre el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.***

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _____
NIT _____ _____
Nombre del Representante Legal: _____
C.C. No. _____ de _____
Dirección _____
Teléfonos _____ Fax _____
Correos Electrónicos1 - _____
2 - _____
Ciudad _____
FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _____