ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE DEL FORMATO PRESUPUESTO DE OBRA		
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	PÁGINA

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MUNICIPIO DE PASTO

FECHA: JULIO DE 2021

Código	DESCRIPCION	UN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco.	M2	8.40	$ 14,640.00	$ 122,976.00
1.2	Relleno en recebo compactado manualmente	M2	4.20	$ 97,772.00	$ 410,642.40
1.3	Retiro y disposición de material sobrante, pagado por m3	M3	8.40	$ 30,272.88	$ 254,292.19
	SUBTOTAL PRELIMINARES				***$ 787,910.59***
2	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				
2.1	Muro en ladrillo común sencillo.	M2	28.00	$ 62,450.00	$ 1,748,600.00
2.2	Pañete interior allanado, propoporción de la mezcla 1:4, espesor 1,5 cm, pagado en m2. Incluye filos y dilataciones	M2	110.00	$ 15,682.00	$ 1,725,020.00
2.3	Pañete exterior allanado, propoporción de la mezcla 1:4, espesor 1,5 cm, pagado en m2. Incluye impermeabilizante, filos y dilataciones	M2	115.00	$ 19,146.00	$ 2,201,790.00
2.4	Estuco sobre muro interior incluye filos y dilataciones	M2	115.00	$ 9,200.00	$ 1,058,000.00
2.5	Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores, tres manos.	M2	225.00	$ 9,703.00	$ 2,183,175.00
2.7	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA).	M2	150.00	$ 59,453.00	$ 8,917,950.00
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS				***$ 17,834,535.00***
3	**PISOS**				
3.1	Repello de piso mortero 1:4 e=2cm incluye aditivo para adherencia, pagado por m2	M2	105.00	$ 27,779.00	$ 2,916,795.00
3.2	Suministro en instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2	105.00	$ 50,413.00	$ 5,293,365.00
3.3	Suministro e instalación de guaradaescoba en cerámica de 7,5 cm.	ML	45.00	$ 13,750.00	$ 618,750.00
3.4	Placa de piso en concreto rígido 21 Mpa (3000PSI), espesor 10cm, malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm.	M2	42.00	$ 61,623.00	$ 2,588,166.00
3.5	Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI).	ML	36.00	$ 44,434.00	$ 1,599,624.00
	SUBTOTAL PISOS Y ANDENES				***$ 13,016,700.00***

4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
4.1	Salida interruptor doble, longitud promedio 4.5m incluye regata.	UND	1.00	$ 67,466.00	67,466.00
4.1	Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro 15 AMP, 120 VOLT	UND	3.00	$ 70,345.00	211,035.00
4.3	Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofásico, 15 AMP, 120 VOLT.	UND	3.00	$ 70,545.00	211,635.00
	ILUMINACION				
4.4	Suministro e instalación salida eléctrica para alumbrado de luminarias, incluye tubería pvc de 1/2", encauchetado 3x16, caja pvc de 2x4.	UND	11.00	$ 41,045.00	451,495.00
4.5	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X16 AWG	UND	8.00	$ 232,950.00	1,863,600.00
4.6	Suministro e instalacion de Lampara de pared tipo tortuga	UND	3.00	$ 58,200.00	174,600.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				**$ 2,979,831.00**
5	**CUBIERTA**				
5.1	Suministro e instalación de canal tipo amazonas.	ML	34.00	$ 48,692.00	1,655,528.00
5.2	Suministro e instalación de bajante para canal amazonas.	ML	16.00	$ 27,556.00	440,896.00
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 2,096,424.00**
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6.1	Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte.	M2	16.00	$ 83,695.00	$ 1,339,120.00
6.2	Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte.	M2	16.00	$ 74,470.00	$ 1,191,520.00
6.3	Suministro e instalación vidrio de 4 mm transparente.	M2	16.00	$ 45,015.00	$ 720,240.00
6.4	Puerta en lamina, 2,30 X 2,0 m, cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura.	M2	1.00	$ 1,388,479.00	$ 1,388,479.00
	SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA				**$ 4,639,359.00**

Costo Directo		**$ 41,354,759.59**
Administración	24.00%	$ 9,925,142.30
Imprevistos	3.00%	$ 1,240,642.79
Utilidad	5.00%	$ 2,067,737.98
COSTO OBRA		**$ 54,588,282.66**

Elaboró:
Arq. Jonathan A. Roserc
poyo profesional SIVI

Revisó:
ING. OSCAR GUILLERMO BURBANO
Subsecretario Encargado de Infraestructura Rural