ADENDA N°001-ARC-CBN3-2021 DEL
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No 047-ARC-CBN3-2021.

Puerto Leguízamo Putumayo, 19 de agosto de 2021.

La **COMANDANTE DE LA BASE NAVAL A.R.C "LEGUIZAMO"** debidamente nombrada mediante Orden Administrativa de Personal No. 0992 del 17 de Noviembre de 2020 y Acta de Posesión No. 001 del 04 de enero de 2021, facultada para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional en virtud de la Resolución de Delegación No. 4519 del Ministerio de Defensa Nacional del 27 de Mayo de 2016 modificada parcialmente por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, la Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014, mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional decidio:

Conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la necesidad del servicio, se encuentra adelantando el proceso de Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No 047-ARC-CBN3-2021, el cual tiene por objeto CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE ENERGIA, EQUIPOS Y ENSERES PARA LOS COMPONENTES DE FUERZA NAVAL DEL SUR ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO "E", por la suma de hasta CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($127.650.000,00), incluido el IVA y demás derogaciones que correspondan, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP, con el fin de llevar a cabo modificación de acuerdo a las observaciónes realizadas, asi:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar *"ANEXO "E" ESPECIFICACIONES TÉCNICAS",* ampliando las especificaciones técnicas de los Ítems No. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, así:

ITEM	UNIDAD BENEFICIARIA	CÓDIGO UNSPC	ESPECIFICACION TECNICA	CATIDAD
1	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo del sistema de monitoreo y control de la planta generadora cummins qst30, consistente en el cambio de todo el sistema por un tablero dse, que contemple indicadores, cableado y sensórica del motor, tarjeta reguladora de voltaje, tarjeta reguladora de velocidad, su instalación, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Con capacidad de:1020 kw y Modelo : C1000d6b y cuenta con Motor de arranque: Serie: 4517026 Numero de parte: 362273 Voltaje: 24V.	1
4	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo de la correa del ventilador consistente en el cambio, planta generadora cummins qst 30. Correa Ventilador Serie: 3003341	1
5	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo de la correa del alternador consistente en el cambio, planta generadora cummins qst 30. Correa Alternador Serie; 117 c211 03296281 032	1
8	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo del alternador de la planta generadora cummins gbt 5.9, 125 kw, consistente en el cambio del alternador. Alternador Serie: 4938600 Modelo: 21DQ003 Voltaje: 28V Amperios: 45AMP.	1
9	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo del alternador de la planta generadora cummins gbta 5.9, 100 kw, consistente en el cambio del alternador. Referencia Alternador Serie: 4938600 Modelo: 21DQ003 Voltaje: 28V Amperios: 45AMP.	1
10	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo de la correa del ventilador consistente en el cambio, planta generadora cummins gbt 5.9, 125 kw. Correa de Vetilador Serie: 32887908PK1444	1
11	BN3	73152108	Mantenimiento correctivo de la correa del ventilador consistente en el cambio, planta generadora cummins gbta 5.9, 100 kw. Correa de Vetilador Serie: 32887908PK1444	1
18	BFIM-30	73152108	Mantenimeinto preventivo y correctivo a todo costo plantas de energia marca perkins modelo gp65795n plantas de energia (Puesto Fluvial Avansado 63) incluido cambio de filtros combustible, aire, aceite, filtro	1

			separador de agua, correas, aditivo refrigerante, cambio motor de arranque perkins (modelo v5mk8261 es compatible) reemplazo de tarjeta de control (p703) , alternador , baterias 12v, mangueras, abrazaderas, cambio de alternador.	
19	BFIM-30	73152108	Mantenimiento preventivo y correctivo plantas de energia de las marcas himoinsa modelo hyw14 y enermax modelo gd15y2 mantenimiento semestral (02) plantas de energia. Del motor: calibración válvulas de inyección, detección y corrección de fugas de la tubería de gases de escape, mantenimiento motor de arranque, cambio de empaquetaduras general del motor, mantenimiento, limpieza y alineacion del sistema del tanque de combustible, cambio e instalación de filtros de aire, aceite y combustible antes de la entrada al motor, desmonte, limpieza, calibración y monte de los inyectores. Cambio de la bomba eléctrica de combustible, limpieza interna de las camisas, pistones, pines de pasador casquete de biela, casquete de bancada, arbol de bielas, cambio de arandelas axiales, cambio de tapones del bloque, cambio de sellos delanteros y traseros, cambio de sellos del válvulas, limpieza bomba aceite, limpieza bomba de agua, cambio válvula reguladora de presión de aceite, identificación y correción de fugas del sistema de aceite del motor y puesta en funcionamiento. De la parte eléctrica: cambio de escobillas, cambio de regulador de voltaje, cambio de rodamientos, secado en horno especializado de la parte generatriz y posterior barnizado con pintura dielectrica, cambio de cableado de salida del generador equivalente al cableado de transferencia de la caja de la planta al tablero principal de distribución eléctrica con cambio de 03 breakers totalizador 50 am trifasico e instalación de barraje de las tres fases con su respectiva protección antes de la interconexión del tablero principal de distribución eléctrica (cable encauchetado n°6 400m) conexión de sensores medidores de temperatura de aceite , combustible, amperaje, frecuencias del motor al tablero de control (módulo automático) de la planta generadora, con sus respectivas pruebas de funcionamiento, instalación batería de 24vdc, organizar y señalar tablero de control del motorgenerador, mantenimiento alternador.	2
20	BFIM-30	73152108	Mantenimiento a todo costo de las lavadoras y secadoras industriales 02 lavadoras industriales marca mitsubishi electric modelo d700 y secadora industrial marca maclean vza90 lp.mantenimiento incluye cambio correas, revision motor trifasico, mantenimiento computadora central. Mantenimiento modulo tactil, cambio mangueras, abrazaderas de desagüe (02) secadoras industriales incluido cambio de poleas, mantenimiento chumazeras. Cambio de brakers de 50-60amp	4

Atentamente,

Comandante Base Naval ARC “Leguízamo”