

ANEXO FOTOGRÁFICO Y ESQUEMAS ARQUITECTONICOS

Las dimensiones de los cuartos a intervenir y las distancias a los tableros eléctricos y centros de datos serán entregadas cuando el proponente efectúe la visita previa.

OVS POPAYÁN:





El cuarto de control cuenta con dos circuitos regulados independientes de 20A que se pueden emplear para conectar la solución. Por detrás del videowall actual se encuentran los tomacorrientes (uno por cada circuito).


El rack en el que se instalarán los componentes de la solución cuenta con un circuito independiente.

La pared sobre la cual se instalará la pantalla es esta:




El rack que se observa a la izquierda será movido al datacenter (ver plano). Nótese los tomacorrientes de circuitos regulados independientes que están por detrás del videowall.

RSNC BOGOTÁ



Donde se ubica la Pantalla Led es el espacio asignado, el video wall Actual queda funcionando simultáneamente, el cuarto de racks o servidores, la ubicación del tablero eléctrico, la estructura del video wall actual está anclada piso-techo, en la nueva ubicación también se puede realizar el mismo anclaje.

La alimentación eléctrica, se cuenta en el sitio en el tablero de control con circuitos regulados de hasta 20 Amperios, para adicionar el nuevo circuito independiente para la solución de video.



Video wall Actual

Las dimensiones del video wall actual es de 5.23 metros por 1.73 metros de alto correspondientes a las pantallas instaladas en una matriz de 5 x 3.



El espacio asignado a la nueva Pantalla Led, las ventanas se pueden deshabilitar y realizar los ajustes necesarios para el nuevo proyecto.

Los codec y decodecs indicados en la arquitectura, son dispositivos que convierten las salidas de los servidores y las transmiten a traveś del protocolo tcp/ip, haciendo uso del procesadores de video.

Las características técnicas del datacenter, cumplen con el estándar mínimo de centro de datos, cumple con la mayoría de características como son: aire acondicionado, sistema contra incendios y agente limpio, vigilancia, control de acceso, y las normas eléctricas vigentes.