FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA

Bogotá, 20 de Agosto 2021

Señor
TC. Gustavo Adolfo Ramirez Garcia
Gerente de Proyecto
Proceso 152-CENACPA-2021

ASUNTO: Evaluación Económica y Financiera de la Oferta para el Proceso de Mínima Cuantía **No.152-CENACPA-2021**

Respetuosamente y en atención a la revisión y evaluación de las ofertas presentadas por las diferentes firmas, envió a la Señor TC. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GARCIA Gerente del Proyecto, requerimiento económico y financiero del proceso en referencia cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN MODULAR PARA EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.21 (BASPC21) VIGENCIA 2021",** para lo cual se presentó la propuesta de la siguiente firma:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Econtainers S.A.S - 152-CENACPA-2021	Econtainers S.A.S	Oferta en evaluación	11/08/2021 8:58 AM	87.131.000 COP
OFERTA SIU 152-CENACPA-2021	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	Oferta en evaluación	11/08/2021 8:42 AM	85.800.000 COP
152-CENACPA-2021	CONSORCIO INNCO SERVIANDINA	Oferta en evaluación	11/08/2021 8:22 AM	58.310.000 COP
UD MODULARES CENAC PA	ud ingenieria sas	Oferta en evaluación	10/08/2021 11:38 AM	74.000.000 COP
CENAC PUENTE ARANDA 152-CENACPA-2021	LIMACOR MY S.A.S.	Oferta en evaluación	9/08/2021 2:19 PM	79.984.000 COP

Cra 50 N° 18-92 – Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador – 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co
icontec ISO 9001 SC6310-1 | IQNet

El presupuesto asignado para el presente proceso es de **NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($91.000.000,00); AMPARADOS BAJO EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-01-01-003-008 "MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES", RECURSO 10 CSF (93,41%) Y RECURSO 16 SSF (6,59%); RESPALDADO POR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 15621 DEL 17 DE JUNIO DE 2021, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC P.A.**

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	PRESUPUESTO ASIGNADO
A-02-01-01-003-008	10	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	BASPC21	93,41%	85.000.000,00
	16			6,59%	6.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					**$ 91.000.000,00**

1. DOCUMENTOS DE ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO

Este comité económico evaluador procede a realizar la verificación de los documentos de la oferta presentada por el oferente, según lo estimado en la Invitación pública en su numeral **2.3.2 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y EVALUACIÓN ECONÓMICA** de la siguiente manera:

REQUISITO HABILITANTE	UD INGENIERÍA Y CONCULTORÍA S.A.S.
Certificación Bancaria, El oferente debe presentar un certificado expedido por entidad financiera dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha del cierre (presentación de la propuesta), en donde tenga cuenta corriente o de ahorros, a través de la cual el MDN – EJERCITO NACIONAL – CENAC-PA efectuará el pago del contrato que se llegare a suscribir. Dicha certificación debe contener nombre del titular de la cuenta, clase de cuenta, número y sucursal.	CUMPLE
Formulario Beneficiario Cuenta SIIF debidamente diligenciado, los datos deben ser coincidentes con la certificación bancaria.	CUMPLE
El formulario 4 "Valoración de la propuesta económica", debe diligenciarse discriminando el IVA (cuando aplique), en el ítem relacionado, y debe de ser presentado en formato EXCEL y PDF.	CUMPLE
Autorizacion Numeracion de Facturacion Electrónica exprdida por la DIAN, debidamente actualizada, con el fin de dar cumplimiento a la resolución 000042 del 05 mayo de 2020, "por la cual se desarrolla los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación".	CUMPLE

2. VERIFICACIÓN DE PRECIOS

De acuerdo a lo anterior el comité económico evaluador procede a realizar la verificación de precios al oferente CONSORCIO INNCO SERVIANDINA de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.3 de la invitación pública (REQUISITOS DE VERIFICACION ECONOMICA HABILITANTE) así:

REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA

Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el **formato de oferta económica de la plataforma SECOP II, el cual incluye el IVA (CUANDO APLIQUE).**

La oferta será analizada para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección EL M.D.N. Ejército Nacional – CENAC PA realizará las correcciones necesarias teniendo en cuenta el valor unitario ofertado en el formato de oferta económica de la plataforma SECOP II, el cual incluye el IVA.

					UD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.				
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDADES**	**PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO**	**VALOR UNITARIO OFERTADO**	**IVA**	**VALOR TOTAL UNITARIO**	**PORCENTAJE DE DESCUENTO**	**CUMPLE / NO CUMPLE**
1	MODULO PARA ARCHIVO DE 17,00 METROS DE LARGO,3,00 METROS DE ANCHO Y 2,80 METROS DE ALTO (MEDIDAS EXTERNAS 51,00 M2) Conformado por: 1, Dos (2) puertas en aluminio natural de 0.83 metros de ancho por 2.00 metros de alto con cerradura de manija. 2. Tres (3) ventanas en aluminio natural de 0,83 metros de ancho por 2,0 metros de alto. 3. Tres (3) persianas plásticas. 4.Dos (2) rampas metálicas de Dos (2) pasos para el acceso al módulo con sistema antideslizante. 5. Catorce (14) dados en concreto de resistencia mínima de 3.500 Psi. 6. Red eléctrica bajo Norma RETIE tensión 110V con tablero de distribución, Doce (12) lámparas herméticas tipo led, Cinco (5) tomas dobles a 110V, Tres (3) interruptores y Un (1) polo a tierra. 7. Archivador. Componente: ESTRUCTURA :Los componentes estructurales modulares están diseñados y fabricados en perfiles de acero, mecanizados y conformados en frío, con galvanización en caliente. Sus conexiones mecánicas permiten la modulación en cualquier sentido y facilitan el ensamble en sitio. Acabado en pintura epóxica o poliester con un espesor entre 60-90 micras. Dimensiones externas de cada Unidad Modular: 6.06X2.60X2.80m Peso: 2.000Kg PISOS:Placa fibrocemento de 20mm de espesor, con acabado en piso laminado de pvc 2mm de espesor CUBIERTA DE TECHO Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS: En Panel térmico/acústico tipo	UN	1	$90,500,000.00	$62,184,873.95	$11,815,126.05	$74,000,000.00	**-18%**	**CUMPLE**

Cra 50 N° 18-92 – Puente Aranda - Bogotá - Cundinamarca.
No. del Conmutador – 4291458 Ext. 38985
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co

	sándwich para cubierta de 1m de ancho útil y 30mm de espesor, con sistema de instalación macho/hembra, compuesto por 2 láminas metálicas en acero galvanizado (exterior e interior) con recubrimiento de pintura poliéster horneada, separados por un núcleo central de poliuretano expandido (utilizando pentano (producto ecológico) como agente expandente) inyectado a alta presión para obtener una densidad 38+-2Kg/m3. La evacuación de las aguas lluvias está diseñada a 4 aguas con salida en tubos de PVC de 50mm de diámetro ubicados dentro de las columnas esquineras. VENTANAS Y PERSIANAS : Ventanas en Aluminio de 0,83metros de ancho, 2,0 metros de alto, vidrio doble de 4/10/4 mm PUERTAS CON CARRADURA Y BARRA DE SEGURIDAD :Puertas en aluminio natural, de 830mm de ancho, 2000mm de alto y 30mm de espesor, acabado en pintura electrostática PAREDES: En Panel térmico/acústico tipo sándwich de 1m de ancho útil y 30mm de espesor, con sistema de instalación macho/hembra, compuesto por 2 láminas metálicas en acero galvanizado (exterior e interior) con recubrimiento de pintura poliéster horneada, separados por un núcleo central de poliuretano expandido (utilizando pentano (producto ecológico) como agente expandente) inyectado a alta presión para obtener una densidad 38+-2Kg/m3.								

CONCLUSIÓN

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO INNCO SERVIANDINA	**NO CUMPLE TÉCNICAMENTE**
2	UD INGENIERÍA Y CONCULTORÍA S.A.S.	**CUMPLE**

Este comité económico evaluador ***RECOMIENDA ADJUDICAR EL PRESENTE PROCESO*** al oferente **UD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.,** para continuar con el presente proceso por cumplir a cabalidad con todos los requisitos habilitantes económicos, técnico y jurídicos.



PS. JUAN CAMILO ANGULO SOLEDAD
Comité Económico Evaluado