Santiago de Cali, 22 de julio de 2021

Señores:
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO – UNIAJC.
Avenida 6 Norte No. 28 N 102. Oficina Jurídica - Piso 2do.
Ciudad.

Cotización Nro. 2123

COTIZACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE EMERGENCIA STEWARS DEUTZ & PERKINS

Para Servicios y Montajes Electromecánicos sas (SME) es un honor poder trabajar para ustedes.

Por eso con gusto estamos presentando a ustedes esta oferta de servicio de mantenimiento.

Somos es una empresa dedicada al mantenimiento - suministro de equipos de bombeo & plantas de emergencia en el sector industrial, residencial, avícola de construcción y local en el área de mantenimientos preventivos, predictivos y correctivos, desarrollados con una gran experiencia y responsabilidad contamos con ingenieros y técnicos Altamente capacitados, Así Como de los equipos necesarios para prestar un Servicio oportuno y Eficaz
El objetivo del contrato es mantener las plantas de emergencia en buen funcionamiento para evitar fallas y así reducir costos adicionales.

ESTA COTIZACIÓN COMPRENDE:

Revisión de filtro de aire, partículas en suspensión.

Revisión Montaje de Planta
Revisión de pernos de anclaje
Revisión planta sobre base
Revisión elementos antivibratorios
Presenta ruidos extraños
Revisión anclaje permite fácilmente cambio de aceite
Revisión instalación permite el mantenimiento general
Estado general del montaje
Limpieza de cuarto de máquinas.

Revisión de Batería
Revisión nivel de liquido
Revisión voltaje (v.d.c.)
Revisión cargadora de batería independiente
Revisión batería aislada
Revisión Cargador

Conexiones Eléctricas
Revisión sobre temperatura
Revisión baja presión aceite
Revisión sobre arranque
Revisión velocidad
Revisión sensores y Breaker.
Revisión encendido automático
Revisión bomba de agua, inyección y radiador.

Mantenimiento General
Sistemas de lubricación
Sistema de combustible
Sistema de exosto
Sistema de refrigeración
Sistemas de ventilación

Pruebas de funcionamiento en vacío y con carga.
Informé general del mantenimiento preventivo

PERIODICIDAD DEL SERVICIO

- El servicio se efectuará (1) una vez cada dos meses en horas hábiles.
- El mantenimiento se hará basado en la necesidad de cada equipo.
- En cada visita se elaborará un informe por escrito con las debidas recomendaciones.

EL SERVICIO NO INCLUYE:
suministro de repuestos, accesorios, reparación de daños causados por accidente, mal uso, abusos o alteraciones causados por personal ajeno. daños causados por alto voltaje, bajo voltaje o corto circuito en la red eléctrica.


PLANTAS DE EMERGENCIAS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	TOTAL
Planta de 581 KVA marca STEWARS DEUTZ	6	$ 412.750	$ 2.476.500
Planta de 37 KVA marca PERKINS	6	$ 222.250	$ 1.333.500
		SUB TOTAL	**$ 3.810.000**
		I.V.A.	**$ 723.900**
		TOTAL	**$ 4.533.900**

EL VALOR ECONÓMICO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CADA BIMESTRE ES DE **$ 635.000 SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE MÁS IVA del 19%**

Nota Administrativa: Nuestros colaboradores cuentan con certificado Contec, Alturas, Espacios Confinados, riesgo en ARL 5.

Atentamente,



Departamento técnico
✉ e-mail: soporte-tecnico@symel.com.co
Alterno: sme.wj1@gmail.com
☎Móvil + 57 3138833460 – 313 8798211 - 3187828953
☎PBX (+57 2) 3062907
Avenida 2B Norte # 39- 75 Cali
www.symel.com.co