FTRCALISAS

Calle 8a # 18-106 Barrio Alameda
Teléfono: (2) 371 08 11 - Cel. 31552430 22
servicios@ftrcalisas.com
www.ftrcalisas.com

COTIZACIÓN

Nit del Cliente	805.000.889-0	No.cotización	**1.118**
Nombre del cliente	**Institución Universitaria Antonio Jose Camacho**	Fecha cotización	**20- abril -2021**
Correo	hmeneses@admon.uniajc.edu.co	Vigencia	15 dias
Telefono	6652828		

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Valor unidad	Total
Mantenimiento PREDICTIVO del grupo electrógeno en las instalaciones de la institución Antonia Jose Camacho, el cual consta de: 1. El mantenimiento del motor:Limpieza de sustancias pegajosas,revisión de todos los puntos de contacto, revisión de conexión de cables, ajustes de bornes del sistema de control y sistema de fuerza , revisión de carga de batería y líquido de la batería. Revisión del estado del radiador, estado de las correas del ventilador, revisión del sistema de protección del motor como son protección por presión de aceite, temperatura y el nivel del refrigerante. 2.Revisión del estado del radiador, estado de las correas del ventilador, revisión del sistema de protección del motor como son protección por presión de aceite, temperatura y el nivel del refrigerante. 3.Pruebas de funcionamiento al grupo electrógeno con carga durante una hora a satisfacción del cliente y se dejara el sitio de trabajo en óptimas condiciones de limpieza. Se realiza una vez al año.			
Planta de 581 KVA marca STEWARS DEUTZ	1	$ 3.265.700	**$ 3.265.700**
Planta de 37 KVA marca PERKINS	1	$ 1.824.260	**$ 1.824.260**
Nota: Cualquier pieza o respuesto que se encuentre dañado durante el mantenimiento, no esta incluido en esta cotización. Su replazo o reparación tendra un costo adicional.			

Condiciones comerciales. **70% Anticipo** **30% Contra entrega**	**SUB TOTAL**		**$ 5.089.960**
	IVA	19%	**$ 967.092**
	TOTAL A PAGAR		**$ 6.057.052**

Cordialmente

FELICIANO TORRES REINA
Gerente General

Elaborado por: Paula Torres