ANEXO 4
OFERTA TÉCNICA
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES"

Ciudad

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General Marítima – **DIMAR-GINRED4**
Cuidad.-

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía -GINRED4-2021.

Con la suscripción del presente anexo, el oferente declara bajo gravedad de juramento que cumple con todas las especificaciones técnicas descritas en el presente, para el desarrollo y ejecución de futuro contrato.

A continuación se describen las Especificaciones Técnicas Mínimas Habilitantes, establecidas por la Entidad para "SUMINSTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A GINRED-4 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR:

UNIDAD USUARIA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION ELEMENTO SAP	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS	UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADA
CP09	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO 18 000 BTU 220/1/60 INVERTER R410 incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: kit de tubería de cobre por 3M, control remoto, manguera de desagüe.	2	Unidad
ECTM CP08	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación a todo costo de 02 Equipo de AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU, 220 Volt, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;	2	Unidad
CP08	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO 24 000 BTU 220 Volt, NO INVERTER, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en	1	Unidad

		recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;		
CP08	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU 220 Volt, NO INVERTER, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: tubería de cobre de 1/2 en recubrimiento, tubería de cobre de 1/4 en recubrimiento; cable para señal, 1 GLO de Drenaje, 1 Unid Butano;	3	Unidad
SEMAC	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU/Hr INVERTER incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: Una (01) Tuberia de cobre 3/8"x 0,032" (Rollo 5m) - Una (01) Tuberia cobre 5/8" X 0,035" (Rollo 55m) - Dos (02) Filtro secador 3/8" Soldar DML 163s hasta 6,5 TR - Dos (02) Indicador liquido de 3/8" Soldar - Ocho (08) codos de cobre 3/8" ODF 90o Cuello Corto - Ocho (08) codos de cobre 5/8" ODF 90o Cuello Corto - Aislamiento 5/8" X 1/2" esp (3m).	3	Unidad
SEMAC	A-02-01-01-004-003	Suministro e instalación de AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE de 36,000 BTU inverte monofasico de Voltaje 220, incluye instalación y todos los accesorios de fábrica asi: Una (01) Tuberia de cobre 3/8"x 0,032" (Rollo 5m) - Una (01) Tuberia cobre 5/8" X 0,035" (Rollo 55m) - Dos (02) Filtro secador 3/8" Soldar DML 163s hasta 6,5 TR - Dos (02) Indicador liquido de 3/8" Soldar - Ocho (08) codos de cobre 3/8" ODF 90o Cuello Corto - Ocho (08) codos de cobre 5/8" ODF 90o Cuello Corto - Aislamiento 5/8" X 1/2" esp (3m)	1	Unidad

_____

Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad: