CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 2 CARTERA DE CONTROL DE BORDES SOBRE DEL A-1 VÍA INTERNA DEL CAMU COMUNA 6.

BORDE IZQUIERDO (A NIVEL DE PAVIMENTO)				EJE DE LA VIA (A NIVEL DE PAVIMENTO)				BORDE DERECHO (A NIVEL DE PAVIMENTO)			
Pendiente Longitudinal (%)	Cota a Nivel de Pavimento	Ancho Media Banca (m)	Bombeo (%)	Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Pavimento	Bombeo (%)	Ancho Media Banca (m)	Cota a Nivel de Pavimento	Pendiente Longitudinal (%)
0.00%	14.191	6.71	0.00%	K0+000.00	1132663.417	1458179.881	14.191	0.00%	6.97	14.191	0.00%
5.43%	14.354	3.13	-0.26%	K0+003.00	1132666.300	1458179.051	14.362	-0.25%	3.18	14.354	5.43%
5.40%	14.516	3.00	-0.57%	K0+006.00	1132669.182	1458178.220	14.533	-0.57%	3.00	14.516	5.40%
5.07%	14.668	2.98	-0.81%	K0+009.00	1132672.102	1458177.545	14.692	-0.75%	3.19	14.668	5.07%
4.60%	14.806	3.43	-0.93%	K0+012.00	1132675.095	1458177.442	14.838	-0.77%	4.13	14.806	4.60%
4.20%	14.932	3.50	-1.09%	K0+015.00	1132678.061	1458177.877	14.970	-0.66%	5.72	14.932	4.20%
3.73%	15.044	3.50	-1.23%	K0+018.00	1132681.014	1458178.404	15.087	-1.23%	3.50	15.044	3.73%
3.30%	15.143	3.50	-1.37%	K0+021.00	1132683.968	1458178.932	15.191	-1.37%	3.50	15.143	3.30%
2.90%	15.230	3.50	-1.46%	K0+024.00	1132686.921	1458179.459	15.281	-1.46%	3.50	15.230	2.90%
2.40%	15.302	3.50	-1.60%	K0+027.00	1132689.874	1458179.987	15.358	-1.40%	3.99	15.302	2.40%
2.00%	15.362	3.50	-1.66%	K0+030.00	1132692.828	1458180.514	15.420	-1.06%	5.47	15.362	2.00%
1.57%	15.409	3.50	-1.69%	K0+033.00	1132695.781	1458181.042	15.468	-1.00%	5.93	15.409	1.57%
1.13%	15.443	3.50	-1.71%	K0+036.00	1132698.734	1458181.569	15.503	-1.59%	3.78	15.443	1.13%
0.67%	15.463	3.50	-1.74%	K0+039.00	1132701.687	1458182.096	15.524	-1.74%	3.50	15.463	0.67%
0.23%	15.470	3.50	-1.74%	K0+042.00	1132704.641	1458182.624	15.531	-1.74%	3.50	15.470	0.23%
-0.20%	15.464	3.50	-1.69%	K0+045.00	1132707.594	1458183.151	15.523	-1.69%	3.50	15.464	-0.20%
-0.40%	15.452	3.50	-1.63%	K0+048.00	1132710.547	1458183.679	15.509	-1.63%	3.50	15.452	-0.40%
-0.43%	15.439	3.50	-1.60%	K0+051.00	1132713.500	1458184.206	15.495	-1.60%	3.50	15.439	-0.43%
-0.40%	15.427	3.50	-1.54%	K0+054.00	1132716.454	1458184.733	15.481	-1.54%	3.50	15.427	-0.40%
-0.40%	15.415	3.50	-1.49%	K0+057.00	1132719.407	1458185.261	15.467	-1.49%	3.50	15.415	-0.40%
-0.43%	15.402	3.50	-1.46%	K0+060.00	1132722.360	1458185.788	15.453	-1.46%	3.50	15.402	-0.43%
-0.40%	15.390	3.50	-1.40%	K0+063.00	1132725.314	1458186.316	15.439	-1.40%	3.50	15.390	-0.40%
-0.43%	15.377	3.50	-1.37%	K0+066.00	1132728.267	1458186.843	15.425	-1.37%	3.50	15.377	-0.43%
-0.40%	15.365	3.50	-1.31%	K0+069.00	1132731.220	1458187.371	15.411	-1.31%	3.50	15.365	-0.40%
-0.43%	15.352	3.50	-1.29%	K0+072.00	1132734.173	1458187.898	15.397	-1.29%	3.50	15.352	-0.43%
-0.40%	15.340	3.52	-1.22%	K0+075.00	1132737.130	1458188.406	15.383	-1.23%	3.48	15.340	-0.40%
-0.43%	15.327	4.10	-1.02%	K0+078.00	1132740.124	1458188.483	15.369	-1.30%	3.23	15.327	-0.43%
-0.40%	15.315	5.55	-0.72%	K0+081.00	1132743.073	1458187.964	15.355	-1.33%	3.02	15.315	-0.40%

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 2 CARTERA DE CONTROL DE BORDES SOBRE DEL A-1 VÍA INTERNA DEL CAMU COMUNA 6.

BORDE IZQUIERDO (A NIVEL DE PAVIMENTO)				EJE DE LA VIA (A NIVEL DE PAVIMENTO)				BORDE DERECHO (A NIVEL DE PAVIMENTO)			
Pendiente Longitudinal (%)	Cota a Nivel de Pavimento	Ancho Media Banca (m)	Bombeo (%)	Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Pavimento	Bombeo (%)	Ancho Media Banca (m)	Cota a Nivel de Pavimento	Pendiente Longitudinal (%)
-0.40%	15.303	7.05	-0.54%	K0+084.00	1132745.956	1458187.134	15.341	-1.27%	2.99	15.303	-0.40%
-0.43%	15.290	3.46	-1.07%	K0+087.00	1132748.839	1458186.303	15.327	-1.24%	2.99	15.290	-0.43%
-0.40%	15.278	2.99	-1.17%	K0+090.00	1132751.722	1458185.473	15.313	-1.17%	2.99	15.278	-0.40%
-0.43%	15.265	2.99	-1.14%	K0+093.00	1132754.604	1458184.642	15.299	-1.14%	2.99	15.265	-0.43%
-0.40%	15.253	2.99	-1.07%	K0+096.00	1132757.487	1458183.811	15.285	-1.07%	2.99	15.253	-0.40%
-0.43%	15.240	2.99	-1.04%	K0+099.00	1132760.370	1458182.981	15.271	-1.04%	2.99	15.240	-0.43%
-0.13%	15.236	2.99	-0.80%	K0+102.00	1132763.253	1458182.150	15.260	-0.80%	2.99	15.236	-0.13%
0.00%	15.236	2.99	-0.43%	K0+105.00	1132766.135	1458181.320	15.249	-0.43%	3.01	15.236	0.00%
0.00%	15.236	4.33	-0.07%	K0+108.00	1132769.018	1458180.489	15.239	-0.06%	4.63	15.236	0.00%
0.00%	15.236	6.14	0.00%	K0+108.92	1132769.906	1458180.234	15.236	0.00%	7.29	15.236	0.00%

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 2 CARTERA DE CONTROL DE BORDES SOBRE DEL A-2 ESTACIONAMIENTO DE CARROS.

BORDE IZQUIERDO (A NIVEL DE PAVIMENTO)				EJE DE LA VIA (A NIVEL DE PAVIMENTO)				BORDE DERECHO (A NIVEL DE PAVIMENTO)			
Pendiente Longitudinal (%)	Cota a Nivel de Pavimento	Ancho Media Banca (m)	Bombeo (%)	Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Pavimento	Bombeo (%)	Ancho Media Banca (m)	Cota a Nivel de Pavimento	Pendiente Longitudinal (%)
0.00%	15.483	3.00	1.00%	K0+034.09	1132695.708	1458187.631	15.453	-1.00%	3.00	15.423	0.00%
0.73%	15.497	3.00	1.00%	K0+036.00	1132697.591	1458187.968	15.467	-1.00%	3.00	15.437	0.73%
0.77%	15.520	3.00	1.00%	K0+039.00	1132700.544	1458188.495	15.490	-1.00%	3.00	15.460	0.77%
0.20%	15.526	3.00	1.00%	K0+042.00	1132703.498	1458189.022	15.496	-1.00%	3.00	15.466	0.20%
-0.07%	15.524	3.00	1.00%	K0+045.00	1132706.451	1458189.550	15.494	-1.00%	3.00	15.464	-0.07%
-0.40%	15.512	3.00	1.00%	K0+048.00	1132709.404	1458190.077	15.482	-1.00%	3.00	15.452	-0.40%
-0.40%	15.500	3.00	1.00%	K0+051.00	1132712.357	1458190.605	15.470	-1.00%	3.00	15.440	-0.40%
-0.43%	15.487	3.00	1.00%	K0+054.00	1132715.311	1458191.132	15.457	-1.00%	3.00	15.427	-0.43%
-0.40%	15.475	3.00	1.00%	K0+057.00	1132718.264	1458191.660	15.445	-1.00%	3.00	15.415	-0.40%
-0.43%	15.462	3.00	1.00%	K0+060.00	1132721.217	1458192.187	15.432	-1.00%	3.00	15.402	-0.43%
-0.40%	15.450	3.00	1.00%	K0+063.00	1132724.171	1458192.714	15.420	-1.00%	3.00	15.390	-0.40%
-0.43%	15.437	3.00	1.00%	K0+066.00	1132727.124	1458193.242	15.407	-1.00%	3.00	15.377	-0.43%
-0.40%	15.425	3.00	1.00%	K0+069.00	1132730.077	1458193.769	15.395	-1.00%	3.00	15.365	-0.40%
-0.43%	15.412	3.00	1.00%	K0+072.00	1132733.030	1458194.297	15.382	-1.00%	3.00	15.352	-0.43%
-0.40%	15.400	3.00	1.00%	K0+075.00	1132735.984	1458194.824	15.370	-1.00%	3.00	15.340	-0.40%
-0.33%	15.390	3.00	1.00%	K0+078.00	1132738.937	1458195.351	15.360	-1.00%	3.00	15.330	-0.33%
-0.30%	15.381	3.00	1.00%	K0+081.00	1132741.890	1458195.879	15.351	-1.00%	3.00	15.321	-0.30%
-0.30%	15.372	3.00	1.00%	K0+084.00	1132744.843	1458196.406	15.342	-1.00%	3.00	15.312	-0.30%
-0.34%	15.362	3.00	1.00%	K0+086.96	1132747.762	1458196.927	15.332	-1.00%	3.00	15.302	-0.34%

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.

ANEXO 2 CARTERA DE CONTROL DE BORDES SOBRE DEL A-3 ESTACIONAMINETO DE MOTOS.

BORDE IZQUIERDO (A NIVEL DE PAVIMENTO)				EJE DE LA VIA (A NIVEL DE PAVIMENTO)				BORDE DERECHO (A NIVEL DE PAVIMENTO)			
Pendiente Longitudinal (%)	Cota a Nivel de Pavimento	Ancho Media Banca (m)	Bombeo (%)	Abscisa	Este	Norte	Cota a Nivel de Pavimento	Bombeo (%)	Ancho Media Banca (m)	Cota a Nivel de Pavimento	Pendiente Longitudinal (%)
0.00%	15.403	7.26	1.70%	K0+000.00	1132689.505	1458176.365	15.280	-	-	-	-
0.50%	15.408	7.26	1.63%	K0+001.00	1132689.228	1458175.404	15.290	-3.79%	2.03	15.213	0.00%
0.60%	15.414	7.26	1.57%	K0+002.00	1132688.951	1458174.444	15.300	-3.76%	4.06	15.147	-6.60%
0.50%	15.419	7.26	1.50%	K0+003.00	1132688.675	1458173.483	15.310	-3.77%	6.10	15.080	-6.70%
0.50%	15.424	7.26	1.43%	K0+004.00	1132688.398	1458172.522	15.320	-3.94%	7.18	15.037	-4.30%
0.60%	15.430	7.26	1.39%	K0+005.00	1132688.121	1458171.561	15.329	-4.30%	7.18	15.020	-1.70%
0.50%	15.435	7.26	1.32%	K0+006.00	1132687.844	1458170.600	15.339	-4.68%	7.18	15.003	-1.70%
0.50%	15.440	7.26	1.25%	K0+007.00	1132687.567	1458169.639	15.349	-5.96%	5.82	15.002	-0.10%
0.60%	15.446	7.26	1.20%	K0+008.00	1132687.290	1458168.678	15.359	-5.63%	4.78	15.090	8.80%
0.50%	15.451	7.26	1.13%	K0+009.00	1132687.013	1458167.717	15.369	-4.16%	4.59	15.178	8.80%
0.50%	15.456	7.26	1.06%	K0+010.00	1132686.736	1458166.756	15.379	-2.44%	4.59	15.267	8.90%