**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**

**ANEXO 3.3 CARTERA DE VOLUMEN DE MEJORAMIENTO SOBRE EL A-1 VÍA INTERNA CAMU COMUNA 6.**

**P.K. inicial: K0+000.000**

**P.K. final: K0+108.923**

| P.K. | Ancho de Calzada (m) | Sobre ancho para rieles ambos lados (m) | Espesor de Mejoramiento (m) | Area de Relleno con Mejoramiento (m2) | Área Promedio de Mejoramiento (m2) | Volumen Parcial de Mejoramiento (m3) | Volumen Acumulado de Mejoramiento (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0+000.00 | 13.68 | 0.50 | 0.30 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K0+003.00 | 6.31 | 0.50 | 0.30 | 2.04 | 3.15 | 9.45 | 9.45 |
| K0+006.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 2.00 | 5.99 | 15.44 |
| K0+009.00 | 6.17 | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 1.98 | 5.93 | 21.36 |
| K0+012.00 | 7.56 | 0.50 | 0.30 | 2.42 | 2.21 | 6.63 | 27.99 |
| K0+015.00 | 9.21 | 0.50 | 0.30 | 2.91 | 2.67 | 8.00 | 35.99 |
| K0+018.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.58 | 7.75 | 43.74 |
| K0+021.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 50.49 |
| K0+024.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 57.24 |
| K0+027.00 | 7.49 | 0.50 | 0.30 | 2.40 | 2.32 | 6.97 | 64.21 |
| K0+030.00 | 8.97 | 0.50 | 0.30 | 2.84 | 2.62 | 7.86 | 72.07 |
| K0+033.00 | 9.43 | 0.50 | 0.30 | 2.98 | 2.91 | 8.73 | 80.79 |
| K0+036.00 | 7.28 | 0.50 | 0.30 | 2.33 | 2.66 | 7.97 | 88.76 |
| K0+039.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.29 | 6.88 | 95.64 |
| K0+042.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 102.39 |
| K0+045.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 109.14 |
| K0+048.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 115.89 |
| K0+051.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 122.64 |
| K0+054.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 129.39 |
| K0+057.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 136.14 |
| K0+060.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 142.89 |
| K0+063.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 149.64 |
| K0+066.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 156.39 |
| K0+069.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 163.14 |
| K0+072.00 | 7.00 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 169.89 |
| K0+075.00 | 7.01 | 0.50 | 0.30 | 2.25 | 2.25 | 6.75 | 176.64 |
| K0+078.00 | 7.33 | 0.50 | 0.30 | 2.35 | 2.30 | 6.90 | 183.54 |
| K0+081.00 | 8.57 | 0.50 | 0.30 | 2.72 | 2.54 | 7.61 | 191.15 |
| K0+084.00 | 10.04 | 0.50 | 0.30 | 3.16 | 2.94 | 8.82 | 199.98 |
| K0+087.00 | 6.44 | 0.50 | 0.30 | 2.08 | 2.62 | 7.87 | 207.84 |
| K0+090.00 | 5.98 | 0.50 | 0.30 | 1.94 | 2.01 | 6.04 | 213.88 |
| K0+093.00 | 5.98 | 0.50 | 0.30 | 1.94 | 1.94 | 5.83 | 219.71 |
| K0+096.00 | 5.98 | 0.50 | 0.30 | 1.94 | 1.94 | 5.83 | 225.54 |
| K0+099.00 | 5.98 | 0.50 | 0.30 | 1.94 | 1.94 | 5.83 | 231.37 |
| K0+102.00 | 5.98 | 0.50 | 0.30 | 1.94 | 1.94 | 5.83 | 237.20 |
| K0+105.00 | 5.99 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 5.84 | 243.04 |
| K0+108.00 | 8.95 | 0.50 | 0.30 | 2.84 | 2.39 | 7.18 | 250.21 |
| K0+108.92 | 13.43 | 0.50 | 0.30 | 4.18 | 3.51 | 3.24 | 253.45 |

**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**

**ANEXO 3.3 CARTERA DE VOLUMEN DE MEJORAMIENTO A-2 ESTACIONAMIENTO DE CARROS.**

**P.K. inicial: K0+034.09**

**P.K. final: K0+086.964**

| P.K. | Ancho de Calzada (m) | Sobre ancho para rieles ambos lados (m) | Espesor de Mejoramiento (m) | Area de Relleno con Mejoramiento (m2) | Área Promedio de Mejoramiento (m2) | Volumen Parcial de Mejoramiento (m3) | Volumen Acumulado de Mejoramiento (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0+034.09 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K0+035.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 1.77 | 1.77 |
| K0+040.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 9.75 | 11.52 |
| K0+050.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 19.50 | 31.02 |
| K0+060.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 19.50 | 50.52 |
| K0+070.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 19.50 | 70.02 |
| K0+080.00 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 19.50 | 89.52 |
| K0+086.96 | 6.00 | 0.50 | 0.30 | 1.95 | 1.95 | 13.58 | 103.10 |

**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ.**

**ANEXO 3.3 CARTERA DE VOLUMEN DE MEJORAMIENTO SOBRE EL A-3 ESTACIONAMIENTO DE MOTOS.**

**P.K. inicial: K0+000.000**

**P.K. final: K0+010.840**

| P.K. | Ancho de Calzada (m) | Sobre ancho para rieles ambos lados (m) | Espesor de Mejoramiento (m) | Area de Relleno con Mejoramiento (m2) | Área Promedio de Mejoramiento (m2) | Volumen Parcial de Mejoramiento (m3) | Volumen Acumulado de Mejoramiento (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0+000.00 | 7.26 | 0.50 | 0.30 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K0+001.00 | 9.29 | 0.50 | 0.30 | 2.94 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| K0+002.00 | 11.32 | 0.50 | 0.30 | 3.55 | 3.24 | 3.24 | 5.87 |
| K0+003.00 | 13.35 | 0.50 | 0.30 | 4.16 | 3.85 | 3.85 | 9.72 |
| K0+004.00 | 14.43 | 0.50 | 0.30 | 4.48 | 4.32 | 4.32 | 14.04 |
| K0+005.00 | 14.43 | 0.50 | 0.30 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 18.52 |
| K0+006.00 | 14.43 | 0.50 | 0.30 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 23.00 |
| K0+007.00 | 13.08 | 0.50 | 0.30 | 4.07 | 4.28 | 4.28 | 27.28 |
| K0+008.00 | 12.04 | 0.50 | 0.30 | 3.76 | 3.92 | 3.92 | 31.20 |
| K0+009.00 | 11.85 | 0.50 | 0.30 | 3.70 | 3.73 | 3.73 | 34.93 |
| K0+010.84 | 11.85 | 0.50 | 0.30 | 3.71 | 3.70 | 6.82 | 41.75 |