E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
1.1	**CERRAMIENTOS, TALAS Y RETIROS**										
1,1,1	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN LAMINA DE ZINC	ML	364.91	$ 43,295.00	$ 15,798,778	64.21	$ 2,779,971.95			429.12	$ 18,578,750.40
1,1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON DELINEADORES TUBULARES , MALLA PLÁSTICA Y CINTA REFLECTIVA PLÁSTICA DE SEGURIDAD. REUTILIZABLE 3 VECES.	ML	357.78	$ 24,651.00	$ 8,819,635			357.78	$ 8,819,634.78	0.00	$ 0.00
1,1,3	DESGAJE, TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES DE DIÁMETRO MENOR A 0.50 M. INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ Y RETIRO.	UND	10	$ 192,805.00	$ 1,928,050					10.00	$ 1,928,050.00
1,1,4	RETIRO DE SOBRANTES DE EXCAVACIONES, CON ACARREO LIBRE HASTA DE TRES (3) KILÓMETROS.	M3	2820.0	$ 40,032.00	$ 112,890,572	4075.05	$ 163,132,469.85			6895.06	$ 276,023,041.92
1.2	**ILUMINACIÓN PROVISIONAL**										
1,2,1	TABLERO MÓVIL (BURRITO) CON UNA CAJA DE 6 CIRCUITO, UN AUTOMÁTICO DE 3X30 AMP, 3 DE 1X20 AMP, 3 TOMAS DE 120V CON POLO A TIERRA Y UNA TOMA DE 220V DE 30 AMP.	UND	1	$ 1,042,581.00	$ 1,042,581					1.00	$ 1,042,581.00
1,2,2	ACOMETIDA PROVISIONAL EN 3 N°8F+N°8N+N°T AL TABLERO MÓVIL	ML	55	$ 59,679.00	$ 3,282,345					55.00	$ 3,282,345.00
1,2,3	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE 50 AMP. TIPO INDUSTRIAL, EN EL TABLERO GENERAL PARA EQUIPOS DE SOLDADURA Y DEMÁS	UND	1	$ 221,897.00	$ 221,897					1.00	$ 221,897.00
1,2,4	MEDIDOR PROVISIONAL PARA + CONSUMO DURANTE EL PERIODO DE OBRA (ELECTRICARIBE)	UND	1	$ 3,205,073.00	$ 3,205,073					1.00	$ 3,205,073.00
1,2,5	REFLECTORES PARA ALUMBRADO PROVISIONAL DE OBRA	UND	2	$ 987,601.00	$ 1,975,202					2.00	$ 1,975,202.00
1,2,6	CABLE DÚPLEX 2X14 PARA HECHURA DE EXTENSIONES Y ALUMBRADO PROVISIONAL	ML	150	$ 29,162.00	$ 4,374,300					150.00	$ 4,374,300.00
2	**DESCAPOTE, EXCAVACIONES, LLENOS Y REPLANTEO**										
2.1	DESCAPOTE A MAQUINA. NO INCLUYE RETIRO.	M2	8308.17	$ 3,700.00	$ 30,740,229	1572.09	$ 5,816,733.00			9880.26	$ 36,556,962.00
2.2	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	8308.17	$ 2,797.00	$ 23,237,951	1572.09	$ 4,397,135.73			9880.26	$ 27,635,087.22
2.3	EXCAVACIONES MANUALES EN ÁREA A CONSTRUIR	M3	1301.26	$ 17,263.00	$ 22,463,651			941.01	$ 16,244,655.63	360.25	$ 6,218,995.75
2.4	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS DE CIMIENTO	M3	143.41215	$ 17,263.00	$ 2,475,724			50.72215	$ 875,616.48	92.69	$ 1,600,107.47
2.5	EXCAVACIONES MANUALES PARA ZAPATAS	M3	724.57	$ 17,263.00	$ 12,508,166	212.89	$ 3,675,033.76			937.45	$ 16,183,199.35
2.6	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE HASTA DE DOCE (12) KM.	M3	2538.134	$ 55,811.00	$ 141,655,797	2068.8570	$ 115,464,978.03			4606.99100	$ 257,120,774.70
2.7	MEJORAMIENTO DE SUELO CON RELLENO DE MATERIAL TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR	M3	108.33	$ 121,228.00	$ 13,132,629	313.48	$ 38,002,553.44			421.81	$ 51,135,182.68
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3.1	SOLADO EN CONCRETO POBRE DE 2,000 PSI, ED= 5 CM.	M2	412.18	$ 22,249.00	$ 9,170,528	77.51	$ 1,724,584.51			489.69	$ 10,895,112.81
3.2	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA VIGA " T " DE CIMIENTO, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	4560	$ 4,958.00	$ 22,608,480	5465.7	$ 27,098,990.18			10025.71	$ 49,707,470.18
3.3	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA VIGA DE CIMENTACIÓN, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	8900	$ 4,958.00	$ 44,126,200	5323.02	$ 26,391,533.16			14223.02	$ 70,517,733.16
3.4	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA COLUMNAS Y COLUMNETAS, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	16200	$ 4,958.00	$ 80,319,600	5222.31	$ 25,892,212.98			21422.31	$ 106,211,812.98
3.5	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA LOSA DE ENTREPISO, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	19000	$ 4,958.00	$ 94,202,000	7542.1	$ 37,393,781.38			26542.11	$ 131,595,781.38

E.S.E. vidasinú

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.6	REFUERZO DE ACERO DE 60000 PSI PARA VIGA DINTEL COLGANTE DE .12 M X .30 M	KG	2800	$ 4,958.00	$ 13,882,400	1440.2	$ 7,140,412.44			4240.18	$ 21,022,812.44
3.7	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA ZAPATA, FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	6500	$ 4,958.00	$ 32,227,000			1505.5	$ 7,464,318.58	4994.49	$ 24,762,681.42
3.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	64.17	$ 967,434.00	$ 62,083,626	21.73	$ 21,018,954.80			85.90	$ 83,102,580.60
3.9	VIGA " T " INVERTIDA DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	52.55	$ 658,111.00	$ 34,583,996	98.83	$ 65,040,846.89			151.38	$ 99,624,843.18
3,10	VIGA DE CIMIENTO DE 0,3 MTS X 0,25 MTS DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	100.28	$ 75,901.00	$ 7,611,132	1184.92	$ 89,936,833.03			1285.20	$ 97,547,965.20
3.11	COLUMNAS DE 30*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	46.80	$ 693,757.00	$ 32,467,828	8.42	$ 5,841,433.94			55.22	$ 38,309,261.54
3.12	COLUMNAS DE 40*30 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	8.64	$ 693,757.00	$ 5,994,060	0.71	$ 492,567.47			9.35	$ 6,486,627.95
3.13	CONCRETO PARA RAMPA DE 3000 PSI D= 0,10 MT	M2	23.59	$ 63,412.00	$ 1,495,889	0.6	$ 38,047.20			24.19	$ 1,533,936.28
3.14	CONCRETO DE 3.000 P.S.I PARA PLACA DE ACCESO A URGENCIA Y SALA DE CONSULTA. ESPESOR 18 CM	M2	63.77	$ 138,409.00	$ 8,826,342	10.52	$ 1,456,062.68			74.29	$ 10,282,404.61
3.15	CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE ENTERRADO	M3	53.43	$ 763,276.00	$ 40,782,791					53.43	$ 40,782,790.78
3.16	PISO EN CONCRETO 3000 PSI D=0,1MT, .INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	3330.22	$ 43,330.00	$ 144,298,433					3330.22	$ 144,298,432.60
3.17	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 0.12 MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	1272.50	$ 55,625.00	$ 70,782,813	918.18	$ 51,073,762.50		$ 0.00	2190.68	$ 121,856,575.00
3.18	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	285.15	$ 61,996.00	$ 17,677,849			285.15	$ 17,677,849.42	0.00	$ 0.00
3.19	VIGA SUPERIOR DE 0.20 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	301.82	$ 73,370.00	$ 22,144,533			301.82	$ 22,144,533.40	0.00	$ 0.00
3,20	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI, REF. 4Ø 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	1173.93	$ 79,394.00	$ 93,202,998			1173.93	$ 93,202,998.42	0.00	$ 0.00
3.21	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DINTEL COLGANTE DE .12 M X .30 M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	1536.16	$ 48,695.00	$ 74,803,311					1536.16	$ 74,803,311.20
3.22	ZAPATA DE CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M3	133.47	$ 657,756.00	$ 87,792,338			3.76	$ 2,474,806.95	129.71	$ 85,317,530.76
3.23	VIGA CINTA 10*15 CM CONCRETO 3000 PSI. REF. 3Ø 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 0.20 CM	ML	473.48	$ 46,744.00	$ 22,132,349	735.26	$ 34,368,993.44			1208.74	$ 56,501,342.56
3.25	JUNTA ELASTOMERICA MODELO F270 O SIMILAR, TIPO V	ML	7.75	$ 350,334.00	$ 2,715,089	16.21	$ 5,678,914.14			23.96	$ 8,394,002.64
3.26	CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10 MT PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN	M2	1209.69	$ 59,445.00	$ 71,910,022					1209.69	$ 71,910,022.05
4	**MAMPOSTERÍA**										
4.1	SOBRECIMIENTO DOS HILADAS EN BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE 0.20MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	2879.68	$ 22,899.00	$ 65,941,792			2879.68	$ 65,941,792.32	0.00	$ 0.00

E.S.E. vidasinú

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.2	CAJAS DE REGISTRO E INSPECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN BLOQUE DE LAS MEDIDAS INDICADAS EN LOS PLANOS. INCLUYE PAÑETE, TAPA EN CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	83	$ 119,268.00	$ 9,899,244			83.00	$ 9,899,244.00	0.00	$ 0.00
4.3	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3000PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" A CADA 0.20 M PARA APOYOS	ML	477.89	$ 37,531.00	$ 17,935,690			234.38	$ 8,796,515.78	243.51	$ 9,139,173.81
4.4	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, CON DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2	1447.72	$ 43,825.00	$ 63,446,329			1447.72	$ 63,446,329.00	0.00	$ 0.00
5	**PAÑETES Y REVOQUES**										
5.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 D=2CM.	M2	2895.44	$ 21,858.00	$ 63,288,528	7704.46	$ 168,404,086.68			10599.90	$ 231,692,614.20
5.2	DILATACIONES	ML	3658.56	$ 4,630.00	$ 16,939,133			1997.8	$ 9,249,814.00	1660.76	$ 7,689,318.80
5.3	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 ESPESOR VARIABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES.	ML	1267	$ 12,222.00	$ 15,485,274			621.17	$ 7,591,939.74	645.83	$ 7,893,334.26
5.4	PAÑETE MALLA LINEAL EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	152.62	$ 22,655.00	$ 3,457,606					152.62	$ 3,457,606.10
5.5	FILOS EN MORTERO 1:4	ML	471.2	$ 4,948.00	$ 2,331,498					471.20	$ 2,331,497.60
5.6	FILOS EN ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS	ML	1345.42	$ 11,739.00	$ 15,793,885			941.62	$ 11,053,677.18	403.80	$ 4,740,208.20
5.7	ESTUCO PRESENTACIÓN PLASTICA PARA EXTERIORES, APLICADO EN 4 CAPAS, HD= DE 0 A 9,5 METROS, UTILIZANDO EQUIPOS CERTIFICADOS	M2	1169.2	$ 22,633.00	$ 26,462,504					1169.20	$ 26,462,503.60
6	**CUBIERTA Y CIELO RASO**										
6.1	CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA	M2	2007.8	$ 65,050.00	$ 130,607,390	22.27	$ 1,448,663.50			2030.07	$ 132,056,053.50
6.2	CABALLETE FIJO TERMOACUSTICO	ML	124.62	$ 64,967.00	$ 8,096,188			0.28	$ 18,190.76	124.34	$ 8,077,996.78
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	2891.7	$ 67,135.00	$ 194,134,280			1590.83	$ 106,800,368.69	1300.87	$ 87,333,910.81
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METALICO SEGÚN DISEÑO	KG	8913.17	$ 8,710.00	$ 77,633,711	1702.03	$ 14,824,681.30			10615.20	$ 92,458,392.00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENSORES METALICOS SEGÚN DISEÑO	ML	1595	$ 6,366.00	$ 10,153,770					1595.00	$ 10,153,770.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TECHO MEDIA CAÑA	ML	1289.28	$ 21,643.00	$ 27,903,887			1289.28	$ 27,903,887.04	0.00	$ 0.00
6.7	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	3084.76	$ 39,669.00	$ 122,369,344			655.77	$ 26,013,740.13	2428.99	$ 96,355,604.31
6.8	IMPERMEABILIZACION PLACAS CUBIERTA MANTO 3,0 MM	M2	1076.78	$ 31,992.00	$ 34,448,346					1076.78	$ 34,448,345.76
6.9	PLANTILLA IMPERMEABILIZADA PENDIENTADO E= 0,05 MORTERO 1:3	M2	1076.78	$ 41,888.00	$ 45,104,161					1076.78	$ 45,104,160.64
7	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
7.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	2891.7	$ 2,797.00	$ 8,088,085					2891.70	$ 8,088,084.90
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DE 4"	UND	84	$ 27,695.00	$ 2,326,380			16.00	$ 443,120.00	68.00	$ 1,883,260.00
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DE 2"	UND	34	$ 11,635.00	$ 395,590	49	$ 570,115.00			83.00	$ 965,705.00
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS REDUCIDAS DE 4X2"	UND	164	$ 25,854.00	$ 4,240,056			85.00	$ 2,197,590.00	79.00	$ 2,042,466.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 45°-1/8 C X C 4"	UND	65	$ 19,012.00	$ 1,235,780			32.00	$ 608,384.00	33.00	$ 627,396.00
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 45°-1/8 C X C 2"	UND	77	$ 9,941.00	$ 765,457	46	$ 457,286.00			123.00	$ 1,222,743.00
7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFONES DE 2"	UND	61	$ 12,059.00	$ 735,599	42	$ 506,478.00			103.00	$ 1,242,077.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021	**BALANCE DE OBRA No 1 – REDISTRIBUCIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020	

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 4"	UND	24	$ 16,316.00	$ 391,584			20.00	$ 326,320.00	4.00	$ 65,264.00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES DE LIMPIEZA DE 2"	UND	17	$ 16,309.00	$ 277,253					17.00	$ 277,253.00
7.10	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	546.75	$ 14,346.00	$ 7,843,676			148.29	$ 2,127,368.34	398.46	$ 5,716,307.16
7.11	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	684.63	$ 38,497.00	$ 26,356,201			255.72	$ 9,844,452.84	428.91	$ 16,511,748.27
7.12	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 6"	ML	69.56	$ 53,670.00	$ 3,733,285	37.82	$ 2,029,799.40			107.38	$ 5,763,084.60
7.13	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC 8"	ML	14	$ 93,802.00	$ 1,313,228			14.00	$ 1,313,228.00	0.00	$ 0.00
7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2"	UND	199	$ 49,657.00	$ 9,881,743					199.00	$ 9,881,743.00
7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4"	UND	61	$ 69,975.00	$ 4,268,475	2.0	$ 139,950.00			63.00	$ 4,408,425.00
7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA Y VALVULA ANTIVANDALICA.	UND	0	$ 512,678.00	$ -	1	$ 512,678.00			1.00	$ 512,678.00
7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3"	UND	21	$ 54,272.00	$ 1,139,712			21.00	$ 1,139,712.00	0.00	$ 0.00
7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 6"	UND	6	$ 214,122.00	$ 1,284,732			6.00	$ 1,284,732.00	0.00	$ 0.00
7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO AQUAJET COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL O SIMILAR. INCLUYE BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO L=50CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	64	$ 653,780.00	$ 41,841,920			1.00	$ 653,780.00	63.00	$ 41,188,140.00
7.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO TIPO INSTITUCIONAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TAZA BÁLTICA O SIMILAR, BARRA DE SEGURIDAD PISO PARED EN ACERO INOXIDABLE Y BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE DE DE 50 CM	UND	0	$ 1,613,435.00	$ -	2.0	$ 3,226,870.00			2.00	$ 3,226,870.00
7.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS TIPO FREE O SIMILAR.	UND	73	$ 453,512.00	$ 33,106,376			10	$ 4,535,120.00	63.00	$ 28,571,256.00
7.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS REDUCIDAS DE 4X3"	UND	64	$ 25,854.00	$ 1,654,656			64	$ 1,654,656.00	0.00	$ 0.00
7.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90°-1/4 CXC 4"	UND	42	$ 16,309.00	$ 684,978	27.0	$ 440,343.00			69.00	$ 1,125,321.00
7.24	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 3"	UND	21	$ 71,395.76	$ 1,499,311			21.00	$ 1,499,310.96	0.00	$ 0.00
7.25	CAJA INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 50X50 MEDIDAS INTERNAS. E=10 CM INCLUYE REFUERZO Y CAMA EN GRAVILLA.	UND	40	$ 320,295.00	$ 12,811,800			40.00	$ 12,811,800.00	0.00	$ 0.00
7.26	CAJA REGISTRO 80X80. INCLUYE PAÑETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	5	$ 417,775.00	$ 2,088,875	37	$ 15,457,675.00			42.00	$ 17,546,550.00
7.27	BAJANTE AGUAS LLUVIA 3"	ML	105	$ 38,497.00	$ 4,042,185			105.00	$ 4,042,185.00	0.00	$ 0.00
7.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPATOS	UND	2	$ 221,064.00	$ 442,128			2.00	$ 442,128.00	0.00	$ 0.00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT GRIFERIA DE PEDAL Y LAVAMANOS DE 36X36	UND	34	$ 872,612.00	$ 29,668,808			32.00	$ 27,923,584.00	2.00	$ 1,745,224.00
7.30	TELEDUCHAS	UND	17	$ 127,296.00	$ 2,164,032			5.00	$ 636,480.00	12.00	$ 1,527,552.00
7.32	FILTRO DE ENTREGA AGUAS RESIDUALES	UND	0	$ 7,757,399.00	$ -					0.00	$ 0.00
8	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**										
8.1	GABINETE CONTRA INCENDIOS METÁLICO SOBREPONER MEDIDAS 21X70X88	UND	4	$ 1,037,558.00	$ 4,150,232			4.00	$ 4,150,232.00	0.00	$ 0.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1/2"	UND	146	$ 1,309.00	$ 191,114	245	$ 320,705.00			391.00	$ 511,819.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1"	UND	114	$ 2,449.00	$ 279,186			105.00	$ 257,145.00	9.00	$ 22,041.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=1 1/2"	UND	27	$ 6,884.00	$ 185,868			17.00	$ 117,028.00	10.00	$ 68,840.00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=2"	UND	12	$ 10,802.00	$ 129,624			6.00	$ 64,812.00	6.00	$ 64,812.00
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=3" HG	UND	10	$ 36,869.00	$ 368,690			10.00	$ 368,690.00	0.00	$ 0.00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE 90° D=2-1/2" HG	UND	4	$ 25,882.00	$ 103,528			4.00	$ 103,528.00	0.00	$ 0.00
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=1"	UND	57	$ 3,182.00	$ 181,374			18.00	$ 57,276.00	39.00	$ 124,098.00
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=2"	UND	57	$ 15,527.00	$ 885,039			35.00	$ 543,445.00	22.00	$ 341,594.00
8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE D=1-1/2"	UND	30	$ 10,844.00	$ 325,320	6	$ 65,064.00			36.00	$ 390,384.00
8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 3/4" X 1/2"	UND	4	$ 1,230.00	$ 4,920	145	$ 178,350.00			149.00	$ 183,270.00
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 2"X1"	UND	2	$ 5,391.00	$ 10,782	2	$ 10,782.00			4.00	$ 21,564.00
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE 2"X1-1/2"	UND	27	$ 5,391.00	$ 145,557			20.00	$ 107,820.00	7.00	$ 37,737.00
8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES ROSCADOS DE 3"X2-1/2" HG	UND	42	$ 28,322.00	$ 1,189,524			42.00	$ 1,189,524.00	0.00	$ 0.00
8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN D=1/2". RDE 9. INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO	ML	320	$ 8,009.00	$ 2,562,880			320.00	$ 2,562,880.00	0.00	$ 0.00
8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1" RDE 13,5	ML	650	$ 12,185.00	$ 7,920,250			650.00	$ 7,920,250.00	0.00	$ 0.00
8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=1-1/2" RDE 21	ML	340	$ 17,457.00	$ 5,935,380			145.70	$ 2,543,484.90	194.30	$ 3,391,895.10
8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2" RDE 21	ML	119.45	$ 25,563.00	$ 3,053,500			119.45	$ 3,053,500.35	0.00	$ 0.00
8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE D=2-1/2" HG	ML	35	$ 46,026.00	$ 1,610,910			35.00	$ 1,610,910.00	0.00	$ 0.00
8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=1" RDE 21	ML	39.66	$ 10,264.00	$ 407,070	56.74	$ 582,379.36		$ 0.00	96.40	$ 989,449.60
8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2-1/2" RDE 21	ML	155	$ 32,286.00	$ 5,004,330			155.00	$ 5,004,330.00	0.00	$ 0.00
8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO PVC DE D=1/2"	UND	18	$ 1,374.00	$ 24,732			18.00	$ 24,732.00	0.00	$ 0.00
8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO PVC DE D=1"	UND	16	$ 2,403.00	$ 38,448			16.00	$ 38,448.00	0.00	$ 0.00
8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES MACHO DE D=2-1/2" ROSCADO HG	UND	1	$ 45,326.00	$ 45,326			1.00	$ 45,326.00	0.00	$ 0.00
8,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=1"	UND	5	$ 71,968.00	$ 359,840	1	$ 71,968.00		$ 0.00	6.00	$ 431,808.00
8,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=3" HG	UND	1	$ 414,806.00	$ 414,806			1.00	$ 414,806.00	0.00	$ 0.00
8,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE CONTROL DE D=2-1/2"" HG	UND	1	$ 277,806.00	$ 277,806			1.00	$ 277,806.00	0.00	$ 0.00
8,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES DE RIEGO	UND	9	$ 103,408.00	$ 930,672			9.00	$ 930,672.00	0.00	$ 0.00
8,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS PARA FUENTES	UND	29	$ 113,908.00	$ 3,303,332			29.00	$ 3,303,332.00	0.00	$ 0.00
8,30	GRIFERÍA DE LAVAMANOS DE PARED TIPO PUSH, CONSUMO REGULABLE	UND	65	$ 115,287.00	$ 7,493,655			65.00	$ 7,493,655.00	0.00	$ 0.00
8,31	PUNTO HIDRÁULICO DE D=1/2", INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENOS	UND	60	$ 45,683.00	$ 2,740,980	152	$ 6,943,816.00			212.00	$ 9,684,796.00
8,32	PUNTO HIDRÁULICO DE D=1"	UND	50	$ 47,099.00	$ 2,354,950			50.00	$ 2,354,950.00	0.00	$ 0.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8,33	PUNTO HIDRÁULICO SANITARIO FLUXÓMETRO D=1"	UND	0	$ 32,423.00	$ -	2	$ 64,846.00			2.00	$ 64,846.00
8,34	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	UND	17	$ 2,017.00	$ 34,289			17.00	$ 34,289.00	0.00	$ 0.00
8,35	LLAVES DE PASO RAPIDO DE 1/2"	UND	85	$ 37,416.00	$ 3,180,360			42.00	$ 1,571,472.00	43.00	$ 1,608,888.00
8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3/4", PRESIÓN 21-200 PSI	ML	420.55	$ 8,378.00	$ 3,523,368			207.36	$ 1,737,262.08	213.19	$ 1,786,105.82
8,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2-1/2", PRESIÓN 21-200 PSI	ML	69	$ 30,765.00	$ 2,122,785			69.00	$ 2,122,785.00	0.00	$ 0.00
8,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CON GRIFERÍA	UND	7	$ 249,612.00	$ 1,747,284	5.0	$ 1,248,060.00			12.00	$ 2,995,344.00
8,39	POZUELO EN ACERO QUIRURGICO	UND	7	$ 959,225.00	$ 6,714,575			5.00	$ 4,796,125.00	2.00	$ 1,918,450.00
8.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UND	65	$ 183,706.00	$ 11,940,890			2.00	$ 367,412.00	63.00	$ 11,573,478.00
9	**CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA**									0	
9.1	DIVISIONES SANITARIAS A PISO. TIPO SOCODA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304. INCLUYE PASADOR, PERCHERO, BISAGRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	9.6	$ 592,028.00	$ 5,683,469					9.60	$ 5,683,468.80
9.2	PERFIL EN ALUMINIO LISO DE 4"	ML	4.8	$ 33,190.00	$ 159,312					4.80	$ 159,312.00
9.3	S/I DE BARANDAS METÁLICA (SOPORTE CADA 1.5M Y PASAMANOS EN TUBO DE 2" (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA TIPO ESMALTE, SOLDADURA)	ML	25.9	$ 298,232.00	$ 7,724,209			10.90	$ 3,250,728.80	15.00	$ 4,473,480.00
9.4	VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO Y VIDRIO 5MM PERFIL 80-50	M2	376.5	$ 246,608.00	$ 92,847,912					376.50	$ 92,847,912.00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 5 MM BORDE PULIDO Y DILATADO	M2	48.48	$ 143,624.00	$ 6,962,892					48.48	$ 6,962,891.52
9.6	PUERTA CORREDIZA DE 1,50 X2,50 M (P-07), EN TRIPLE. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA TIPO LOCK	UND	35	$ 880,101.00	$ 30,803,535			33.00	$ 29,043,333.00	2.00	$ 1,760,202.00
9.7	PUERTA 0,9 X 2,50 M (P-05), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN	UND	25	$ 626,277.00	$ 15,656,925					25.00	$ 15,656,925.00
9.8	PUERTA 1,50 X 2,0 (P-02). EN TRIPLE CON BARRERA DE APOYO EN ALUMINIO, VENTANILLA RECTANGULAR EN VIDRIO DE 5MM. INCLUYE MARCO METALICO DE VAIVÉN	UND	16	$ 947,262.00	$ 15,156,192					16.00	$ 15,156,192.00
9.9	MESON EN ACERO INOXIDABLE	M2	46.218	$ 497,681.00	$ 23,001,820					46.218	$ 23,001,820.46
9,10	BARANDAS METÁLICAS EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2 1/2".	ML	67.2	$ 156,707.00	$ 10,530,710					67.20	$ 10,530,710.40
9,11	PUERTA DE 0,80 X2,50 M (P-06), EN MADERA ENTAMBORADA. INCLUYE MARCO, MOLDURA Y CERRADURA DE BOTÓN.	UND	35	$ 448,239.00	$ 15,688,365					35.00	$ 15,688,365.00
9,12	PUERTA 1,0 X 2,50 M (P-04), EN MADERA ENTAMBORADA SENCILLA CON VENTANILLA REDONDA. INCLUYE MARCO, CERRADURA DE BOTÓN E INSTALACIÓN	UND	70	$ 648,978.00	$ 45,428,460					70.00	$ 45,428,460.00
9,13	PUERTA (P-03) 1,1 X 2,5 EN TRIPLE CON BARRERA DE APOYO EN ALUMINIO, VENTANILLA CUADRADA EN VIDRIO DE 5MM. INCLUYE MARCO METALICO DE VAIVÉN	UND	5	$ 885,912.00	$ 4,429,560			1.00	$ 885,912.00	4.00	$ 3,543,648.00
9,14	VENTANAS EN VIDRRIO TEMPLADO 6MM, PERFILARÍA EN ALUMINIO Y PISA VIDRIO ANGULAR EN ALUMINIO NATURAL.	M2	2.88	$ 323,648.00	$ 932,106					2.88	$ 932,106.24
9,15	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (P-01), ESQUINERO SUPERIOR CON PIVOTE, PORTACHAPA Y RECIBIDOR CENTRAL, MANIJAS TUBULARES DE 7/8 Y BISAGRAS HIDRÁULICAS DE PISO	M2	4	$ 482,083.00	$ 1,928,332					4.00	$ 1,928,332.00
10	**PROTECCIÓN DE PARED**										

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.1	PROTECTORES DE PARED TIPO ESQUINERO, MISMO MATERIAL Y COLOR DE GUARDA CAMILLA	ML	66	$ 86,645.00	$ 5,718,570					66.00	$ 5,718,570.00
11	**INSTALACIONES TUBERÍA DE GAS**										
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 1/2", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	588	$ 33,915.00	$ 19,942,020	33.93	$ 1,150,735.95			621.93	$ 21,092,755.95
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 3/4", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	419	$ 43,915.00	$ 18,400,385					419.00	$ 18,400,385.00
11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE RÍGIDA TIPO L DE 1", SOPORTERIA EN ANGULO DE ALUMINIO EN 1"X1/8", ABRAZADERAS EN ALUMINIO CON AISLANTE NEOPRENO, VARILLAS CINCADAS CON CHAZOS EXPANSIVOS, UNIÓN EN COBRE TIPO L, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, APLICACION DE PINTURA TIPO ESMALTE, PRUEBAS DE HERMETISIDAD, SEÑALIZACION SENTIDO DE FLUJO Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	ML	28	$ 59,915.00	$ 1,677,620					28.00	$ 1,677,620.00
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA OXIGENO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	42	$ 240,736.00	$ 10,110,912					42.00	$ 10,110,912.00
11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA AIRE MEDICINAL , REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	3	$ 240,736.00	$ 722,208					3.00	$ 722,208.00

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON DE PARED PARA VACIO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	37	$ 240,736.00	$ 8,907,232					37.00	$ 8,907,232.00
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA OXIGENO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	1	$ 240,736.00	$ 240,736					1.00	$ 240,736.00
11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA AIRE MEDICINAL, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	1	$ 240,736.00	$ 240,736					1.00	$ 240,736.00
11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA MEDICINAL CHEMETRON CIELITICA PARA VACIO, REDUCCIÓN EN COBRE DE 1/2" A 3/8", ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO	UND	1	$ 263,736.00	$ 263,736					1.00	$ 263,736.00
11,10	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE TRIPLE VÁLVULA 4 TORNILLOS, MANOMETROS DE BAJA 0 A 100 PSI, TUBERIA EN COBRE TIPO L, UNIÓN EN COBRE TIPO L, ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR NEGRO, PROTECTOR CON MARCO EN ALUMINIO Y ACRILILICO TRANSPARENTE, Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO.	UND	2	$ 1,199,275.00	$ 2,398,550					2.00	$ 2,398,550.00
11,11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CORTE DOBLE VÁLVULA 4 TORNILLOS, MANOMETROS DE BAJA 0 A 100 PSI, TUBERIA EN COBRE TIPO L, UNIÓN EN COBRE TIPO L, ENCHAQUETADA DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC, CORDÓN DE SOLDADURA EN PLATA AL 35%, MEZCLA DE ACETILENO Y OXIGENO PARA APLICACIÓN DE SOLDADURA, TABLERO EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR NEGRO, PROTECTOR CON MARCO EN ALUMINIO Y ACRILILICO TRANSPARENTE, Y MANO DE OBRA DE PERSONAL CALIFICADO.	UND	2	$ 989,275.00	$ 1,978,550					2.00	$ 1,978,550.00

E.S.E. vidasinú

	CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	**REP. LEGAL:**	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
11,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE ÁREA DE TRES SEÑALES ANALOGA, PANEL VISUAL Y SONORO EN LEAD CON PRESOSWICH EN BASE ACRÍLICA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	UND	2	$ 1,199,775.00	$ 2,399,550					2.00	$ 2,399,550.00
11,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DE ÁREA DE DOS SEÑALES ANALOGA, PANEL VISUAL Y SONORO EN LEAD CON PRESOSWICH EN BASE ACRÍLICA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	UND	2	$ 979,775.00	$ 1,959,550					2.00	$ 1,959,550.00
11,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 1/2"	UND	9	$ 65,278.00	$ 587,502					9.00	$ 587,502.00
11,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 3/4"	UND	1	$ 90,278.00	$ 90,278	4	$ 361,112.00			5.00	$ 451,390.00
11,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4 TORNILLOS 1"	UND	1	$ 100,555.00	$ 100,555					1.00	$ 100,555.00
12	**INSTALACIONES ELÉCTRICA INTERNAS**										0
12.1	**INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES DE USO FINAL**										
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED 18W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	175	$ 442,421.00	$ 77,423,675					175.00	$ 77,423,675.00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 60X60, 45W, MULTIVOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	105	$ 699,747.00	$ 73,473,435					105.00	$ 73,473,435.00
12,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 12W, MULTI VOLTAJE PARA INCRUSTAR, INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	120	$ 352,264.00	$ 42,271,680			5.00	$ 1,761,320.00	115.00	$ 40,510,360.00
12,1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA SYLVANIA PANEL LED DE 30X30, 25 W, MULTIVOLTAJE PARA INSCRUCTAR. EN TUBERÍA EMT.	UND	90	$ 514,946.00	$ 46,345,140				$ 0.00	90.00	$ 46,345,140.00
12,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA PANEL LED ,INCLUYE LUMINARIA. EN TUBERÍA EMT	UND	65	$ 728,627.00	$ 47,360,755				$ 0.00	65.00	$ 47,360,755.00
12,1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CONMUTABLE DOBLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	20	$ 172,491.00	$ 3,449,820			8.00	$ 1,379,928.00	12.00	$ 2,069,892.00
12,1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BLANCO DOBLE CON POLO A TIERRA NORMAL 20 AMP. EN TUBERÍA EMT	UND	61	$ 279,158.00	$ 17,028,638				$ 0.00	61.00	$ 17,028,638.00
12,1,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR BLANCO. EN TUBERÍA EMT	UND	283	$ 301,058.00	$ 85,199,414			33.00	$ 9,934,914.00	250.00	$ 75,264,500.00
12,1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO COLOR ROJO. EN TUBERÍA EMT	UND	60	$ 301,058.00	$ 18,063,480					60.00	$ 18,063,480.00
12,1,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, REGULADO COLOR NARANJA. EN TUBERÍA EMT	UND	61	$ 252,058.00	$ 15,375,538					61.00	$ 15,375,538.00
12,1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI. EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	100	$ 275,058.00	$ 27,505,800			8.00	$ 2,200,464.00	92.00	$ 25,305,336.00
12,1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH SENCILLO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	160	$ 142,625.00	$ 22,820,000					160.00	$ 22,820,000.00

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12,1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DOBLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	50	$ 149,425.00	$ 7,471,250					50.00	$ 7,471,250.00
12,1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH TRIPLE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN. EN TUBERÍA EMT	UND	15	$ 170,855.00	$ 2,562,825			5.00	$ 854,275.00	10.00	$ 1,708,550.00
12,1,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELECTRICAS PARA AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT. EN TUBERÍA EMT	UND	66	$ 247,936.00	$ 16,363,776					66.00	$ 16,363,776.00
12,1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SÁLIDA DE DATOS UTP CATEGORIA 6 Y PUNTO REGULADO DE ENERGÍA. EN CANALETA PLÁSTICA	UND	61	$ 384,857.00	$ 23,476,277			61.00	$ 23,476,277.00	0.00	$ 0.00
12,1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TIMBRE AVISO PACIENTES. EN TUBERÍA GALVANIZADA	UND	500	$ 27,331.00	$ 13,665,500			500	$ 13,665,500.00	0.00	$ 0.00
12.2	**TABLEROS DE DISTRIBUCION Y PROTECCIONES PARA CIRCUITOS RAMALES**										
12,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO NORMAL, CON PUERTA DE 18 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.	UND	5	$ 312,541.00	$ 1,562,705			3.00	$ 937,623.00	2.00	$ 625,082.00
12,2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO CRITICO, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA DE TIERRA	UND	4	$ 272,541.00	$ 1,090,164			2.00	$ 545,082.00	2.00	$ 545,082.00
12,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO REGULADO, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA	UND	2	$ 277,541.00	$ 555,082			2.00	$ 555,082.00	0.00	$ 0.00
12,2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO VITAL, CON PUERTA DE 12 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA	UND	2	$ 277,541.00	$ 555,082			2.00	$ 555,082.00	0.00	$ 0.00
12,2,5	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN AISLADO BIFÁSICO DE 5 KVA PARA SALA DE PARTOS	UND	1	$ 31,155,933.00	$ 31,155,933					1.00	$ 31,155,933.00
12,2,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO AIRES ACONDICIONADOS, CON PUERTA DE 30 CIRCUITOS 225 AMP 250V BARRAS DE NEUTRO Y BARRAJE DE TIERRA	UND	5	$ 482,093.00	$ 2,410,465			5.00	$ 2,410,465.00	0.00	$ 0.00
12,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA BREAKER INDUSTRIAL	UND	3	$ 269,880.00	$ 809,640					3.00	$ 809,640.00
12,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20AMP 10KA 220V	UND	186	$ 18,585.00	$ 3,456,810					186.00	$ 3,456,810.00
12,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20AMP 10KA 220V	UND	150	$ 49,854.00	$ 7,478,100			94.00	$ 4,686,276.00	56.00	$ 2,791,824.00
12,2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3X50AMP 10KA 220V	UND	3	$ 307,365.00	$ 922,095					3.00	$ 922,095.00
12.3	**ALIMENTADORES**										0
12,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 8 F+1 X NO 8 N+1 X NO 8 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"	ML	635	$ 88,831.00	$ 56,407,685			300	$ 26,649,300.00	335.00	$ 29,758,385.00
12,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 6 F+1 X NO 6 N+1 X NO 6 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 1"	ML	287	$ 101,810.00	$ 29,219,470					287.00	$ 29,219,470.00
12,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 4 F+1 X NO 4 N+1 X NO 4 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	154	$ 175,207.00	$ 26,981,878					154.00	$ 26,981,878.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 2 F+1 X NO 2 N+1 X NO 2 T LHSF- EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	286	$ 208,209.00	$ 59,547,774					286.00	$ 59,547,774.00
12,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF-EN TUBERIA CONDUIT EMT DE 2"	ML	50	$ 229,800.00	$ 11,490,000					50.00	$ 11,490,000.00
12,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 3 X NO 1/0 F+1 X NO 1/0 N+1 X NO 2 T LHSF-EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 2"	ML	100	$ 176,916.00	$ 17,691,600					100.00	$ 17,691,600.00
12.4	**ACOMETIDAS Y CANALIZACIONES**										
12,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DE COBRE 9 X 3/0 F+3 X 3/0 N+3 X 2/0 T LHSF - EN CARCAMO	ML	20	$ 1,129,590.00	$ 22,591,800					20.00	$ 22,591,800.00
12.5	**SUBESTACIÓN ELECTRICA TIPO INTERIOR**										
12,5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDIDA TIPO INTERIOR	UND	1	$ 27,107,801.00	$ 27,107,801					1.00	$ 27,107,801.00
12,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELDA DE SECCIONADOR	UND	1	$ 9,299,451.00	$ 9,299,451					1.00	$ 9,299,451.00
12,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CARGAS NO ESENCIALES	UND	1	$ 45,598,884.00	$ 45,598,884					1.00	$ 45,598,884.00
12,5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE CARGAS ESENCIALES	UND	1	$ 35,198,884.00	$ 35,198,884					1.00	$ 35,198,884.00
12,5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA NO ESENCIAL	UND	1	$ 5,860,602.00	$ 5,860,602					1.00	$ 5,860,602.00
12,5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA ESENCIAL	UND	1	$ 5,860,602.00	$ 5,860,602					1.00	$ 5,860,602.00
12,5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CARGAS REGULADAS NO INCLUYE UPS DE 20 KVA	UND	1	$ 11,503,473.00	$ 11,503,473					1.00	$ 11,503,473.00
12,5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE CON DE BANCO DE CONDENSADORES -220V	UND	1	$ 19,002,893.00	$ 19,002,893					1.00	$ 19,002,893.00
12,5,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA	UND	1	$ 10,454,067.00	$ 10,454,067					1.00	$ 10,454,067.00
12,5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE RCI Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A / 220V SISTEMA ESENCIAL	UND	1	$ 17,195,554.00	$ 17,195,554					1.00	$ 17,195,554.00
12.6	**ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y APANTALLAMIENTO**										
12,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 XLPE1/0-AL-3X1.1/2" PVC	ML	20	$ 144,896.00	$ 2,897,920					20.00	$ 2,897,920.00
12,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 1X1X1MTS	UND	1	$ 314,936.00	$ 314,936					1.00	$ 314,936.00
12,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE DE MT PREMOLDEADOS	UND	3	$ 609,745.00	$ 1,829,235					3.00	$ 1,829,235.00
12,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES TIPO INTERIOR PARA CABLE DE MT PREMOLDEADOS	UND	3	$ 492,745.00	$ 1,478,235					3.00	$ 1,478,235.00
12,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL FL	UND	1	$ 3,129,260.00	$ 3,129,260					1.00	$ 3,129,260.00
12,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1	$ 9,629,993.00	$ 9,629,993			1.00	$ 9,629,993.00	0.00	$ 0.00
13	**ANDÉN, MOBILIARIO Y SARDINEL**										
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DEL TIPO A10 IDU, MEDIDAS 800 X 200 X 500 MM (L X A X H), PIEZA ALIGERADA ACABADO LISO. INCLUYE BASE EN MORTERO 3 CM. F'D=3000 PSI.	ML	311.91	$ 67,260.00	$ 20,979,067			100.00	$ 6,726,000.00	211.91	$ 14,253,066.60

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLORES (ARENA-OCRE-ROJO-NEGRO-MARRÓN) SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	317.1	$ 70,824.00	$ 22,458,290			100.00	$ 7,082,400.00	217.10	$ 15,375,890.40
13.3	PISO EN ADOQUIN RECTANGULAR DE 10*20*6 EN COLOR GRIS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CORTES Y ADECUACIÓN DE RELLENO EN ARENA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	449.69	$ 67,674.00	$ 30,432,321			200.00	$ 13,534,800.00	249.69	$ 16,897,521.06
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA GUÍA PARA DISCAPACITADOS DE 0.20X.20M, COLOR AMARILLO TEXTURA ACANALADA (UNA HILERA) SOBRE MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA DE SELLO.	ML	284.05	$ 25,626.00	$ 7,279,065			100.00	$ 2,562,600.00	184.05	$ 4,716,465.30
13.5	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0.10M PARA ANDENES EXTERIORES EN CONCRETO DE 3,000 PSI.	ML	436.48	$ 23,871.00	$ 10,419,214			100.00	$ 2,387,100.00	336.48	$ 8,032,114.08
13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTÍL TIPO TOPEROL DE 0.20X.20M, COLOR AMARILLO (UNA HILERA) SOBRE MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA DE SELLO.	ML	313.6	$ 25,626.00	$ 8,036,314					313.60	$ 8,036,313.60
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESTA DE BASURA TIPO BARCELONA O SIMILAR EN ACERO INOXIDABLE	UND	4	$ 691,216.00	$ 2,764,864					4.00	$ 2,764,864.00
13.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	8	$ 159,668.00	$ 1,277,344					8.00	$ 1,277,344.00
14	**PISOS Y ENCHAPES**										
14.1	ENCHAPE CERAMICO PARED DE 0,20 X 0,2 MTS O SIMILAR	M2	1133.88	$ 48,890.00	$ 55,435,149			566.93	$ 27,717,207.70	566.9450	$ 27,717,941.05
14.2	PISO CERAMICO PARA BAÑO DE 0,2 X 0,2 MTS O SIMILAR	M2	213.06	$ 51,157.00	$ 10,899,510				$ 0.00	213.06	$ 10,899,510.42
14.3	MESÓN VACIADO EN CONCRETO PULIDO Y ESMALTADO	M2	12.33	$ 120,990.00	$ 1,491,807			12.33	$ 1,491,806.70	0.00	$ 0.00
14.4	PISO EN BALDOSA TIPO GRANITO O GRANITO PULIDO	M2	2652.60	$ 82,158.00	$ 217,932,311			1841.81	$ 151,319,425.98	810.79	$ 66,612,884.82
14.5	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 2.500 P.S.I. ESPESOR DE 2 CM	M2	3330.22	$ 35,394.00	$ 117,869,807			1665.11	$ 58,934,903.34	1665.11	$ 58,934,903.34
15	**PINTURA Y ACABADOS**										
15.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO ANCHO 40 CM	ML	357.78	$ 9,637.00	$ 3,447,926					357.78	$ 3,447,925.86
15.2	ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA INTERIORES, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL	M2	10796.66	$ 21,860.00	$ 236,014,988			5844.27	$ 127,755,742.20	4952.39	$ 108,259,245.40
15.3	PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA DOS MANOS PARA CIELORASO Y MUROS ÁREA DE URGENCIAS	M2	3362.85	$ 46,211.00	$ 155,400,661			2000.00	$ 92,422,000.00	1362.85	$ 62,978,661.35
15.4	FILOS EN ESTUCO PARA INTERIORES	ML	1647.81	$ 11,353.00	$ 18,707,587					1647.81	$ 18,707,586.93

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DIAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
15.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA ACRÍLICA PARA EXTERIORES (HIDROREPELENTE), DE PRIMERA CALIDAD. MÍNIMO 3 MANOS. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO	M2	1431.12	$ 24,092.00	$ 34,478,543					1431.12	$ 34,478,543.04
15.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES. COLOR A DEFINIR APROBADO POR LA INTERVENTORÍA. SOBRE ESTUCO	M2	10796.66	$ 16,737.00	$ 180,703,698			9923.46	$ 166,088,950.02	873.20	$ 14,614,748.40
16	**ASEO GENERAL**										
16.1	ASEO Y LIMPIEZA	MES	15	$ 1,839,143.00	$ 27,587,145					15.00	$ 27,587,145.00
17	**RED CONTRA INCENDIOS**										
17.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 2 1/2"	ML	66	$ 178,082.00	$ 11,753,412					66.00	$ 11,753,412.00
17.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10 DE 4"	ML	120	$ 369,550.00	$ 44,346,000					120.00	$ 44,346,000.00
17.3	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CLASE III	UND	9	$ 1,104,919.00	$ 9,944,271					9.00	$ 9,944,271.00
17.4	SUMINISTRO E INTALACION DE RISER 4"	UND	5	$ 2,194,956.00	$ 10,974,780					5.00	$ 10,974,780.00
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA	UND	1	$ 1,515,144.00	$ 1,515,144					1.00	$ 1,515,144.00
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2" RANURADA	UND	1	$ 879,979.00	$ 879,979					1.00	$ 879,979.00
17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA MARIPOSA DE 4" RANURADA	UND	1	$ 2,761,127.00	$ 2,761,127					1.00	$ 2,761,127.00
17.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA OS&Y DE 4"	UND	2	$ 2,254,134.00	$ 4,508,268					2.00	$ 4,508,268.00
18	**REDES DE AIRE ACONDICIONADO**										
	PUESTA EN SITIO, INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDADS TIPO PAQUETE										
18.1	UP-01 DE 10 TR	UND	1	$ 1,502,000.00	$ 1,502,000					1.00	$ 1,502,000.00
18.2	UP-01 DE 10 TR	UND	2	$ 600,400.00	$ 1,200,800					2.00	$ 1,200,800.00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACION Y ARRANQUE DE UNIDADES TIPO CASETTE INVERTER										
18.3	CS-01 DE 4.5 TR	UND	2	$ 550,000.00	$ 1,100,000					2.00	$ 1,100,000.00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDADES MINISPLIT INVERTER										
18.4	MS-01 DE 3 TR	UND	12	$ 350,000.00	$ 4,200,000					12.00	$ 4,200,000.00
18.5	MS-02 DE 2 TR	UND	8	$ 200,000.00	$ 1,600,000					8.00	$ 1,600,000.00
18.6	MS-03 DE 1.5 TR	UND	5	$ 200,000.00	$ 1,000,000					5.00	$ 1,000,000.00
18.7	MS-04 DE 1 TR	UND	15	$ 200,000.00	$ 3,000,000					15.00	$ 3,000,000.00
18.8	MS-05 DE 0.75 TR	UND	26	$ 200,000.00	$ 5,200,000					26.00	$ 5,200,000.00
	PUESTA EN SITIO, INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDAD FANCOIL DE DUCTOS										
18.9	FC-05 DE 1.5 TR	UND	1	$ 550,000.00	$ 550,000					1.00	$ 550,000.00
	INSTALACIÓN Y ARRANQUE DE UNIDADES EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGAS:										
18,10	VEH	UND	3	$ 120,000.00	$ 360,000	6.00	$ 720,000.00			9.00	$ 1,080,000.00
18,11	INSTALACIÓN VENTILADOR DE TECHO VB-01	UND	42	$ 60,000.00	$ 2,520,000					42.00	$ 2,520,000.00
	TUBERÍA DE COBRE REFRIGERANTE TIPO L:										
18,12	1/2" X 7/8"	ML	15	$ 36,438.00	$ 546,570	1.00	$ 36,438.00			16.00	$ 583,008.00
18,13	3/8" X 3/4"	ML	90	$ 31,188.00	$ 2,806,920	6.28	$ 195,860.64			96.28	$ 3,002,780.64
18,14	3/8" X 5/8"	ML	60	$ 27,438.00	$ 1,646,280	0.24	$ 6,585.12			60.24	$ 1,652,865.12
18,15	1/4" X 1/2"	ML	145	$ 18,503.00	$ 2,682,935	4.40	$ 81,413.20			149.40	$ 2,764,348.20
18,16	1/4" X 3/8"	ML	170	$ 15,750.00	$ 2,677,500	2.04	$ 32,130.00			172.04	$ 2,709,630.00
	SISTEMA DE CONDUCTOS Y AISLAMIENTO:										
18,17	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	670	$ 81,254.00	$ 54,440,180			470.00	$ 38,189,380.00	200.00	$ 16,250,800.00
18,18	LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	M2	870	$ 85,014.00	$ 73,962,180			670.00	$ 56,959,380.00	200.00	$ 17,002,800.00
18,19	CHAQUETA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 PARA DUCTOS AL EXTERIOR	M2	70	$ 65,014.00	$ 4,550,980					70.00	$ 4,550,980.00
18,20	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCTWRAPP 1.5"	M2	757	$ 38,751.00	$ 29,334,507					757.00	$ 29,334,507.00
18,21	CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO 6" DIÁMETRO	ML	130	$ 8,126.00	$ 1,056,380					130.00	$ 1,056,380.00
	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS:										
18,22	L-JS-OB 15" X 15"	UND	10	$ 156,250.00	$ 1,562,500					10.00	$ 1,562,500.00
18,23	L-JS-OB 12" X 12"	UND	4	$ 107,500.00	$ 430,000					4.00	$ 430,000.00
18,24	L-JS-OB 8" X 8"	UND	3	$ 75,000.00	$ 225,000					3.00	$ 225,000.00
	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 VÍAS:										

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
18,25	L-JS-OB-3V 16" X 16"	UND	1	$ 171,000.00	$ 171,000					1.00	$ 171,000.00
18,26	L-JS-OB-3V 15" X 15"	UND	2	$ 181,250.00	$ 362,500					2.00	$ 362,500.00
	REJILLA DE RETORNO / EXTRACCIÓN SIN DÁMPER:										
18,27	L-RA 36" X 20"	UND	3	$ 237,500.00	$ 712,500					3.00	$ 712,500.00
18,28	L-RA 24" X 12"	UND	1	$ 93,750.00	$ 93,750					1.00	$ 93,750.00
18,29	L-RA 16" X 16"	UND	1	$ 181,250.00	$ 181,250					1.00	$ 181,250.00
18,30	L-RA 12" X 12"	UND	2	$ 56,250.00	$ 112,500					2.00	$ 112,500.00
18,31	L-RA 6" X 6"	UND	10	$ 31,250.00	$ 312,500					10.00	$ 312,500.00
	REJILLA DE DESCARGA DE AIRE / TOMA DE AIRE EXTERNO:										
18,32	L-RAP-OB 16" X 6" CON MALLA	UND	2	$ 118,750.00	$ 237,500					2.00	$ 237,500.00
18,33	L-RAP-OB 12" X 6" CON MALLA	UND	3	$ 100,000.00	$ 300,000					3.00	$ 300,000.00
18,34	L-RAP-OB 8" X 6" CON MALLA	UND	1	$ 81,250.00	$ 81,250					1.00	$ 81,250.00
18,35	L-RAP-OB 6" X 6" CON MALLA	UND	5	$ 56,250.00	$ 281,250					5.00	$ 281,250.00
18,36	REFRIGERANTE R-410A	KG	57	$ 16,000.00	$ 912,000					57.00	$ 912,000.00
18,37	TERMOSTATO DIGITAL 2 ETAPAS	UND	1	$ 287,400.00	$ 287,400					1.00	$ 287,400.00
18,38	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA	UND	3	$ 215,000.00	$ 645,000					3.00	$ 645,000.00
18,39	LAMPARA UV EN DUCTO	UND	1	$ 6,580,000.00	$ 6,580,000					1.00	$ 6,580,000.00
19	**OBRAS EXTERIORES**										
19.1	PRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA. INCLUYE TIERRA NEGRA ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ.	M2	15	$ 19,322.00	$ 289,830					15.00	$ 289,830.00
19.2	TALUDES Y RELLENOS EN TIERRA NEGRA-ALUVIÓN Y CASCARILLA DE ARROZ- ABONADA	M3	90	$ 89,979.00	$ 8,098,110					90.00	$ 8,098,110.00
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ÁRBOL TALLA MEDIA (PALMA REAL - ROYSTONEA REGIA) SEGÚN DISEÑO PAISAJÍSTICO ALT. MIN. DE FUSTE 1,4 MTS (SEGÚN ESPECIFICACIONES CÓDIGO COBERTURA VEGETAL MUNICIPAL DECRETO 0575 DE 30 DIC. 2003) .TRAMPA DE RAÍCES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SEGÚN DISEÑO; INCLUYE TRANSPLANTE, PLAN DE MANTENIMIENTO (FERTILIZACIÓN, RIEGO, PODA CONTROLADA Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN CASO DE PRESENTARSE) HASTA QUE EL ÁRBOL TENGA PLENAS GARANTÍAS PARA SU SUPERVIVENCIA Y SEA AUTOSUFICIENTE.	UND	60	$ 885,366.00	$ 53,121,960			50.00	$ 44,268,300.00	10.00	$ 8,853,660.00
19.4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0,10 M , JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM Y ESTAMPADO TIPO PIEDRA	M2	80	$ 134,689.00	$ 10,775,120			80.00	$ 10,775,120.00	0.00	$ 0.00
19.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE PARQUEADEROS ESPESOR 0,19M	M2	450	$ 151,775.00	$ 68,298,750			200.00	$ 30,355,000.00	250.00	$ 37,943,750.00
19.6	BASE GRANULAR QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES MINIMAS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSION, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE.	M3	394.47	$ 98,858.00	$ 38,996,515			394.47	$ 38,996,515.26	0.00	$ 0.00
20	**VARIOS**										
20.1	PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO CON ANCHO MAXIMO DE 0.15M	ML	31.4	$ 28,833.00	$ 905,356					31.40	$ 905,356.20
20.2	LLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO ESTABILIZADO CON CEMENTO	M3	25	$ 91,619.00	$ 2,290,475			25.00	$ 2,290,475.00	0.00	$ 0.00
20.3	IMPERMEABILIZANTE DE PLANTILLA	KG	2184	$ 19,456.00	$ 42,491,904			2184.00	$ 42,491,904.00	0.00	$ 0.00
20.4	REFUERZO DE ACERO DE 60,000 P.S.I PARA TANQUE SUBTERRANEO DE A.P., FIGURADO, ARMADO E INSTALADO	KG	6553.69	$ 5,555.00	$ 36,405,748					6553.69	$ 36,405,747.95
20.5	PLOMO PARA CIELO RASO Y PUERTAS	M2	50	$ 1,006,933.00	$ 50,346,650					50.00	$ 50,346,650.00
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA PVC PARA TANQUE SUBTERRANEO	ML	37.4	$ 50,077.00	$ 1,872,880					37.40	$ 1,872,879.80

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.7	ENTIBADO METALICO PARA PAREDES DE EXCAVACIONES DE TANQUE SUBTERRANEO	M2/DÍA	380	$ 9,757.00	$ 3,707,660					380.00	$ 3,707,660.00
20.8	CERAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y MALLA ESLABONADA CALIBRE 10,5 OJO 60MM, CON SOBRECIMIETO EN BLOQUE, INCLUYE CIMENTACIÓN, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO	ML	335	$ 309,339.00	$ 103,628,565			335.00	$ 103,628,565.00	0.00	$ 0.00
20.9	FORMALETAS EN MADERA PARA TANQUE SUBTERRANEO	M2	167.9	$ 31,014.00	$ 5,207,251					167.90	$ 5,207,250.60
20,10	JUNTA CON CORTE A MAQUINA Y SELLO PLASTICO NO ADHERENTE DE POLIETILENO	ML	358.9	$ 27,549.00	$ 9,887,336					358.90	$ 9,887,336.10
20.11	TAPA METALICA RELLENAS EN CONCRETO 3000 PSI SOPORTES EN ANGULOS PARA TANQUE SUBTERRANEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	UND	4	$ 294,899.00	$ 1,179,596					4.00	$ 1,179,596.00
20.12	ACERO LISO PARA DOVELAS DE TRANSFERENCIA DE CARGAS. INCLUYE ENGRASE, CANASTILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	120	$ 4,830.00	$ 579,600					120.00	$ 579,600.00
20.13	ACERO CORRUGADO PARA BARRAS DE AMARRE Y/O REFUERZO DE LOSAS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	333	$ 4,919.00	$ 1,638,027			71.04	$ 349,445.76	261.96	$ 1,288,581.24
20.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA CAMILLA EN PVC, COLOR A ESCOGER, SISTEMA CLIP, INCLUYE TERMINALES.	ML	180	$ 154,750.00	$ 27,855,000					180.00	$ 27,855,000.00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
	EXCAVACIONES										
NP.01	EXCAVACIONES MANUALES PARA VIGAS T DE 60X40	ML		$ 15,576.00		841.00	$ 13,099,416.00			841.00	$ 13,099,416.00
	MAMPOSTERÍA										
NP.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE, CON DIMENSIONES DE 0.10 M X 0.20M X 0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4	M2		$ 42,041.00		6020.97	$ 253,127,599.77			6020.97	$ 253,127,599.77
NP.03	SOBRECIMIENTO UNA HILADA EN BLOQUE MACIZO ARENA-CEMENTO DE 0.10MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML		$ 14,349.00		1672.79	$ 24,002,863.71			1672.79	$ 24,002,863.71
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
NP.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.35 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML		$ 82,134.00		51.48	$ 4,228,258.32			51.48	$ 4,228,258.32
NP.05	VIGA SUPERIOR DE 0.20 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML		$ 69,559.00		82.99	$ 5,772,701.41			82.99	$ 5,772,701.41
NP.06	VIGA SUPERIOR DE 0.25 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	ML		$ 76,180.00		1271.50	$ 96,862,870.00			1271.50	$ 96,862,870.00
NP.07	VIGA SUPERIOR DE 0.10 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000PSI.	ML		$ 55,209.00		1298.46	$ 71,686,678.14			1298.46	$ 71,686,678.14
	CUBIERTA Y CIELO RASO										
NP.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL METÁLICO PTE PARA CERCHA DE APOYO EN CUBIERTA TERMOACUSTICA	KG		$ 11,004.00		715.54000	$ 7,873,802.16			715.54	$ 7,873,802.16
NP.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCHA TIPO SHS , INCLUYE SOLDADURA SEGÚN LA NORMA ANSI/AWS A2.4-98	KG		$ 10,664.00		2453.500	$ 26,164,124.00			2453.500	$ 26,164,124.00
NP.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE 300X300 (ASTM A 36)	UND		$ 565,231.00		10.00	$ 5,652,310.00			10.00	$ 5,652,310.00
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA BASE 200X200 (ASTM A 36)	UND		$ 289,406.00		28.00	$ 8,103,368.00			28.00	$ 8,103,368.00
NP.12	CUBIERTA TRASLUCIDA EN POLICARBONATO	M2		$ 120,329.00		292.09	$ 35,146,897.61			292.09	$ 35,146,897.61
NP.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA DE 1/2" A36 (0,2mX0,25m)	UND		$ 213,470.00		2.00	$ 426,940.00			2.00	$ 426,940.00

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AFINES										
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=1/2" RDE 13.5	ML		$ 10,158.00		325.38	$ 3,305,210.04			325.38	$ 3,305,210.04
NP.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=2" RDE 26	ML		$ 29,866.00		81.62	$ 2,437,662.92			81.62	$ 2,437,662.92
NP.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE D=3" RDE 32,5	ML		$ 58,337.00		41.40	$ 2,415,151.80			41.40	$ 2,415,151.80
NP.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC DE D=4" RDE 32.5	ML		$ 108,777.00		40.07	$ 4,358,694.39			40.07	$ 4,358,694.39
NP.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CONTROL PVC D=3/4"	UND		$ 38,311.00		63.00	$ 2,413,593.00			63.00	$ 2,413,593.00
NP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CONTROL PVC D=1-1/2"	UND		$ 90,257.00		3.00	$ 270,771.00			3.00	$ 270,771.00
NP.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE PRESIÓN DE 90° D=3/4"	UND		$ 2,156.00		47.00	$ 101,332.00			47.00	$ 101,332.00
NP.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS DE PRESIÓN DE 90° D=4"	UND		$ 114,492.00		4.00	$ 457,968.00			4.00	$ 457,968.00
NP.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=1/2"	UND		$ 2,117.00		2.00	$ 4,234.00			2.00	$ 4,234.00
NP.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=3/4"	UND		$ 2,742.00		85.00	$ 233,070.00			85.00	$ 233,070.00
NP.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=3"	UND		$ 71,280.00		19.00	$ 1,354,320.00			19.00	$ 1,354,320.00
NP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEES DE PRESIÓN DE D=4"	UND		$ 146,040.00		9.00	$ 1,314,360.00			9.00	$ 1,314,360.00
NP.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1" X 1/2"	UND		$ 2,351.00		23.00	$ 54,073.00			23.00	$ 54,073.00
NP.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1" X 3/4"	UND		$ 2,287.00		30.00	$ 68,610.00			30.00	$ 68,610.00
NP.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 1/2"	UND		$ 4,698.00		12.00	$ 56,376.00			12.00	$ 56,376.00
NP.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 3/4"	UND		$ 4,621.00		17.00	$ 78,557.00			17.00	$ 78,557.00
NP.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 1-1/2" X 1"	UND		$ 4,621.00		7.00	$ 32,347.00			7.00	$ 32,347.00
NP.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 2" X 1/2"	UND		$ 5,907.00		15.00	$ 88,605.00			15.00	$ 88,605.00
NP.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 2" X 3/4"	UND		$ 5,907.00		19.00	$ 112,233.00			19.00	$ 112,233.00
NP.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 3"X2"	UND		$ 24,117.00		22.00	$ 530,574.00			22.00	$ 530,574.00
NP.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 4" X 3"	UND		$ 37,234.00		2.00	$ 74,468.00			2.00	$ 74,468.00
NP.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJES SOLDADOS DE PRESIÓN DE 4"X 2"	UND		$ 31,648.00		4.00	$ 126,592.00			4.00	$ 126,592.00
NP.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA AGUAS LLUVIAS	ML		$ 69,382.00		150.97	$ 10,474,600.54			150.97	$ 10,474,600.54
NP.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 45° D= 4", PARA AGUA LLUVIAS	UND		$ 29,195.00		12.00	$ 350,340.00			12.00	$ 350,340.00
NP.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTES DE 4" PARA AGUAS LLUVIAS	UND		$ 32,125.00		24.00	$ 771,000.00			24.00	$ 771,000.00
NP.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION PLUVIAL 30x30	UND		$ 141,382.00		22.00	$ 3,110,404.00			22.00	$ 3,110,404.00
NP.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE REDUCIDAS DE 2"X4"X2"	UND		$ 49,346.00		11.00	$ 542,806.00			11.00	$ 542,806.00
NP.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE DE 4"	UND		$ 67,533.00		6.00	$ 405,198.00			6.00	$ 405,198.00
NP.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEES SANITARIAS DOBLE DE 2"	UND		$ 23,588.00		11.00	$ 259,468.00			11.00	$ 259,468.00
NP.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4"X 2"	UND		$ 19,351.00		55.00	$ 1,064,305.00			55.00	$ 1,064,305.00
NP.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 90° D=2"	UND		$ 7,781.00		216.00	$ 1,680,696.00			216.00	$ 1,680,696.00
NP.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO REVENTILADO SANITARIO 4"X2"	UND		$ 49,062.00		8.00	$ 392,496.00			8.00	$ 392,496.00

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.46	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TEE SANITARIA DE 4"	UND		$ 24,050.00		16.00	$ 384,800.00			16.00	$ 384,800.00
NP.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DE 2"	UND		$ 16,950.00		103.00	$ 1,745,850.00			103.00	$ 1,745,850.00
NP.48	CAJA REGISTRO CIRCULAR, DIAMETRO EXT=80CM. INCLUYE PAÑETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 404,615.00		4.00	$ 1,618,460.00			4.00	$ 1,618,460.00
NP.49	PUNTO DE VENTILACION D=2" ,PARA APARATOS SANITARIOS	UND		$ 97,817.00		21.00	$ 2,054,157.00			21.00	$ 2,054,157.00
NP.50	TUBERIA DE VENTILACION D=2" , INCLUYE TODO LOS NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML		$ 20,865.00		91.89	$ 1,917,284.85			91.89	$ 1,917,284.85
NP.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPIRADEROS PARA TANQUE EN ACERO AL CARBON	UND		$ 958,155.00		8.00	$ 7,665,240.00			8.00	$ 7,665,240.00
NP.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE CON COLADERA DE 4" BxB	UND		$ 662,587.00		2.00	$ 1,325,174.00			2.00	$ 1,325,174.00
NP.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=2,04M BXB, Z=0,24 DE LA BRIDA SUPERIOR	UND		$ 630,975.00		2.00	$ 1,261,950.00			2.00	$ 1,261,950.00
NP.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DUCTIL DE 4"X90° BxB	UND		$ 466,742.00		3.00	$ 1,400,226.00			3.00	$ 1,400,226.00
NP.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=2,17M BxB	UND		$ 613,483.00		2.00	$ 1,226,966.00			2.00	$ 1,226,966.00
NP.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 4"	UND		$ 718,949.00		2.00	$ 1,437,898.00			2.00	$ 1,437,898.00
NP.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCENTRICA DE 4"X2-1/2" BxB	UND		$ 361,262.00		2.00	$ 722,524.00			2.00	$ 722,524.00
NP.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2-1/2" L=0,15M BxB	UND		$ 277,200.00		2.00	$ 554,400.00			2.00	$ 554,400.00
NP.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 2" L= 0,10M BxB	UND		$ 225,154.00		2.00	$ 450,308.00			2.00	$ 450,308.00
NP.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL DE 2" BxB	UND		$ 715,018.00		2.00	$ 1,430,036.00			2.00	$ 1,430,036.00
NP.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICA, VNA, 2" EXTREMOS BRIDADOS, CRM	UND		$ 670,683.00		8.00	$ 5,365,464.00			8.00	$ 5,365,464.00
NP.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DUCTIL DE 4"X2" BxB	UND		$ 589,325.00		6.00	$ 3,535,950.00			6.00	$ 3,535,950.00
NP.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,20M BxB	UND		$ 363,917.00		1.00	$ 363,917.00			1.00	$ 363,917.00
NP.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,17M BxB	UND		$ 343,367.00		1.00	$ 343,367.00			1.00	$ 343,367.00
NP.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VENTOSA) TRIPLE ACCIÓN DE 2" PARA AGUA POTABLE	UND		$ 1,070,105.00		1.00	$ 1,070,105.00			1.00	$ 1,070,105.00
NP.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DUCTIL DE 2"X90° BxB	UND		$ 260,975.00		2.00	$ 521,950.00			2.00	$ 521,950.00
NP.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DUCTIL DE 2"X2" BxB	UND		$ 330,559.00		3.00	$ 991,677.00			3.00	$ 991,677.00
NP.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,31M BxEL	UND		$ 228,485.00		2.00	$ 456,970.00			2.00	$ 456,970.00

E.S.E. vidasinú	CONTRATO DE OBRA No	157	FECHA DEL PRESENTE BALANCE:	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	FECHA DE INICIACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	PLAZO:	15 MESES	
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	FECHA DE TERMINACIÓN 1:	24 DE MARZO DE 2021	BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	VALOR CONTRACTUAL:	$ 8,110,500,000	
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	FECHA DE SUSPENSIÓN:	24 DE MARZO DE 2020	

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,15M BxEL	UND		$ 190,628.00		1.00	$ 190,628.00			1.00	$ 190,628.00
NP.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=0,30M BxEL	UND		$ 261,460.00		1.00	$ 261,460.00			1.00	$ 261,460.00
NP.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=0,78M BxB	UND		$ 261,929.00		2.00	$ 523,858.00			2.00	$ 523,858.00
NP.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 4" L=1,3M BxB	UND		$ 508,750.00		1.00	$ 508,750.00			1.00	$ 508,750.00
NP.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA CIEGA DE 4"	UND		$ 131,164.00		1.00	$ 131,164.00			1.00	$ 131,164.00
NP.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 2" L=1,5M BXEL	UND		$ 380,575.00		1.00	$ 380,575.00			1.00	$ 380,575.00
	CERRAMIENTO PERIMETRAL										
NP.75	CERRAMIENTO EN TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA Y TUBERÍA NEGRA, CON SOBRECIMIETO EN BLOQUE MACIZO, INCLUYE CIMENTACIÓN, PINTURA ESMALTE COLOR GRIS PARA LA TUBERÍA Y ANTICORROSIVO, ALFAJÍAS, COLUMNETAS, PINTURA TIPO KORAZA PARA LA MAMPOSTERÍA	ML		$ 708,438.00		160.98	$ 114,044,349.24			160.98	$ 114,044,349.24
	VARIOS										
NP.76	MESÓN EN CONCRETO DE 3000PSI DE ANCHO DE 0,4m, REF.3/8" C/ 0,15m, CON CUBIERTA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON MISMO ANCHO DEL MESÓN	ML		$ 277,024.00		23.38	$ 6,476,821.12			23.38	$ 6,476,821.12
NP.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 42 CIRCUITOS TRIFASICO	UND		$ 2,123,063.00		1.00	$ 2,123,063.00			1.00	$ 2,123,063.00
NP.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 36 CIRCUITOS TRIFASICO	UND		$ 1,892,989.00		5.00	$ 9,464,945.00			5.00	$ 9,464,945.00
NP.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO	UND		$ 1,674,699.00		2.00	$ 3,349,398.00			2.00	$ 3,349,398.00
NP.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X30 AMP 10KA 220V	UND		$ 70,879.00		11.00	$ 779,669.00			11.00	$ 779,669.00
NP.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 3X40 AMP 10KA 220V	UND		$ 398,929.00		1.00	$ 398,929.00			1.00	$ 398,929.00
NP.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SÁLIDA DE DATOS UTP CATEGORIA 6A LIBRE DE HALOGENOS POR PARED	UND		$ 643,756.00		62.00	$ 39,912,872.00			62.00	$ 39,912,872.00
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO:				$ 6,035,319,448.37		$ 1,761,424,777.67		$ 1,793,020,366.53		$ 6,003,723,859.51
	Administración	17%			$ 1,026,004,306.22						$ 1,020,633,056.12
	Utilidad	5%			$ 301,765,972.42						$ 300,186,192.98
	Imprevisto	3%			$ 181,059,583.45						$ 180,111,715.79
	A. VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS:				$ 7,544,149,310.00						$ 7,504,654,824.00
21	**SUMINISTROS**										
21.1	UPS DE 20 KVA	UND	1.00	$ 22,500,000.00	$ 22,500,000.00					1.00	$ 22,500,000.00
21.2	PLANTA ELECTRICA DE 300 KVA, 220-127V, CABINADA, INSONORA.	UND	1.00	$ 117,123,000.00	$ 117,123,000.00					1.00	$ 117,123,000.00
21.3	BOMBA DE AGUAS POTABLE POTENCIA DE 1.5 HP D= 8.07 L/S	UND	1.00	$ 1,050,000.00	$ 1,050,000.00			1.00	$ 1,050,000.00	0.00	$ 0.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
21.4	EQUIPO HYDROFLOW 3HP CON TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 400 LITROS	UND	1.00	$ 5,300,000.00	$ 5,300,000.00			1.00	$ 5,300,000.00	0.00	$ 0.00
21.5	SUMINISTRO DE CELDA DE TRANSFORMADOR, INCLUYE TRANSFORMADOR DE 300 KVA 13200/220-127 V TIPO SECO.	UND	1.00	$ 25,800,000.00	$ 25,800,000.00					1.00	$ 25,800,000.00
21.6	SUMINISTRO DE BOMBA CONTRA INCENDIO CENTRIFUGA VERTICAL DE 250 GPM A 110 PSI. MOTOR ELECTRICO	UND	1.00	$ 69,610,134.23	$ 69,610,134.23					1.00	$ 69,610,134.23
21.7	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE BOMBA JOCKEY	UND	1.00	$ 4,300,000.00	$ 4,300,000.00					1.00	$ 4,300,000.00
	UNIDA TIPO PAQUETE CONDENSACION POR AIRE										
21.8	UP-01 DE 10 TR	UND	1.00	$ 27,072,500.00	$ 27,072,500.00					1.00	$ 27,072,500.00
21.9	UP-02 DE 5 TR	UND	2.00	$ 10,263,750.00	$ 20,527,500.00					2.00	$ 20,527,500.00
	UNIDAD TIPO CASETTE R-410A INVERTER				$ -					0.00	$ 0.00
21,10	CS-01 DE 4.5 TR	UND	2.00	$ 7,586,250.00	$ 15,172,500.00					2.00	$ 15,172,500.00
	MINISPLIT DE PARED INVERTER R-410A				$ -					0.00	$ 0.00
21.11	MS-01 DE 3 TR PISO TECHO	UND	12.00	$ 5,503,750.00	$ 66,045,000.00					12.00	$ 66,045,000.00
21.12	MS-02 DE 2 TR	UND	8.00	$ 2,514,658.00	$ 20,117,264.00					8.00	$ 20,117,264.00
21.13	MS-03 DE 1.5 TR	UND	5.00	$ 1,893,121.00	$ 9,465,605.00					5.00	$ 9,465,605.00
21.14	MS-04 DE 1 TR	UND	15.00	$ 1,457,750.00	$ 21,866,250.00					15.00	$ 21,866,250.00
21.15	MS-05 DE 0.75 TR	UND	26.00	$ 1,457,750.00	$ 37,901,500.00					26.00	$ 37,901,500.00
	UNIDAD SPLIT FANCOIL DE DUCTOS R-410A				$ -					0.00	$ 0.00
21.16	FC-05 DE 1.5 TR	UND	1.00	$ 6,188,000.00	$ 6,188,000.00					1.00	$ 6,188,000.00
	EXTRACTOR IN LINE HELICOCENTRIFUGO				$ -					0.00	$ 0.00
21.17	VEH-01 DE 250 CFM @ 0.32" C.A. EXTERNO	UND	1.00	$ 714,000.00	$ 714,000.00					1.00	$ 714,000.00
21.18	VEH-02 DE 250 CFM @ 0.26" C.A. EXTERNO	UND	1.00	$ 714,000.00	$ 714,000.00					1.00	$ 714,000.00
21.19	VEH-03 DE 150 CFM @ 0.3" C.A. EXTERNO	UND	1.00	$ 535,500.00	$ 535,500.00					1.00	$ 535,500.00
21,20	VENTILADOR AXIAL DE TECHO DE BAÑO VB-01 DE 60 CFM	UND	42.00	$ 226,100.00	$ 9,496,200.00					42.00	$ 9,496,200.00
	GASES										
21.21	SUMINISTRO DE MANIFOLD 2 X 6 CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL MANUAL,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MANIFOLD 2 X 6 CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL, SUMINISTRO DE LATICOS ACERADOS RESISTENTES A 3.000 PSI, VÁLVULAS DE CONEXIÓN CGA 540, SOPORTES PARA CILINDROS CON CADENAS DE SEGURIDAD, CHAZOS EXPANSIVOS CON TORNILLOS DE 21/2".	UND	1.00	$ 11,900,000.00	$ 11,900,000.00					1.00	$ 11,900,000.00
21.22	SUMINISTRO DE MANIFOLD 2 X 2 CILINDROS DE AIRE MEDICINAL SEMIAUTOMATICO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA MANIFOLD 2X2 CILINDROS DE AIRE MEDICINAL, SUMINISTRO DE LATICOS ACERADOS RESISTENTES A 3.000 PSI, VÁLVULAS DE CONEXIÓN CGA 540, SOPORTES PARA CILINDROS CON CADENAS DE SEGURIDAD, CHAZOS EXPANSIVOS CON TORNILLOS DE 21/2".	UND	1.00	$ 4,522,000.00	$ 4,522,000.00					1.00	$ 4,522,000.00
21.23	COMPRESOR DE AIRE INSTRUMENTO	UND	1.00	$ 2,365,720.00	$ 2,365,720.00					1.00	$ 2,365,720.00
21.24	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 17500 LT	UND	1.00	$ 26,695,544.00	$ 26,695,544.00			1	$ 26,695,544.00	0.00	$ 0.00
22	**PERMISOS Y TRAMITES**										
22.1	PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	UND	1.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00					1.00	$ 6,000,000.00
22.2	CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	UND	1.00	$ 15,000,000.00	$ 15,000,000.00					1.00	$ 15,000,000.00
22.3	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED	UND	1.00	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00					1.00	$ 5,000,000.00
23	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**										

E.S.E. vidasinú

	CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019
	CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES
BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN	**REP. LEGAL:**	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021
	INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000
	REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020

CONSORCIO SAN MIGUEL CC6

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
23.1	KIT ANTIDERRAME INCLUYE PALA ANTICHISPA, BARRERAS DE CONTENCIÓN, PAÑOS OLEOFILICOS, ALMOHADILLAS ABSORBENTES Y DESENGRASANTE BIODEGRADABLE. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 2 PARA LOA FRENTES DE OBRAS)	UND	2.00	$ 168,900.00	$ 337,800.00					2.00	$ 337,800.00
23.2	REUNIONES DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	UND	1.00	$ 555,000.00	$ 555,000.00					1.00	$ 555,000.00
23.3	PLÁSTICO NEGRO A = 3 M cal 3,5. PARA CUBRIMIENTO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA	ML	120.00	$ 4,558.00	$ 546,960.00					120.00	$ 546,960.00
23.4	CHARLAS SOBRE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS (INCLUYE ALQUILER DE VIDEO BEAM)	UND	1.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00					1.00	$ 231,000.00
23.5	VOLANTES PARA DIVULGACIÓN (INICIO, AVANCE Y FINALIZACIÓN DE OBRA) TAMAÑO 21,5*14 CM, COLOR 4*0, PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS	UND	600.00	$ 250.00	$ 150,000.00					600.00	$ 150,000.00
23.6	DOTACIÓN PARA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (3 SILLAS Y 1 MESA)	UND	1.00	$ 129,600.00	$ 129,600.00					1.00	$ 129,600.00
23.7	PLEGABLE PARA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, TAMAÑO 21,55*27,9 CM, TRES CUERPOS EN PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS, FULL COLOR	UND	400.00	$ 695.00	$ 278,000.00					400.00	$ 278,000.00
23.8	TALLERES DE CAPACITACIÓN SEMANAL AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA. DURACIÓN: MÍNIMO 30 MINUTOS. INCLUYE 40 SILLAS	UND	36.00	$ 22,000.00	$ 792,000.00					36.00	$ 792,000.00
23.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTIQUÍN. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	2.00	$ 39,900.00	$ 79,800.00					2.00	$ 79,800.00
23,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMILLA RÍGIDA EN POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD, TRASLÚCIDA A LOS RAYOS X. PESO 6,5 KG, LARGO 185 CM, ANCHO 45 CM, ALTO 5 CM. CAPACIDAD DE CARGA ALREDEDOR DE 180 KG APROX. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	2.00	$ 246,900.00	$ 493,800.00					2.00	$ 493,800.00
23,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO (INCLUYE 3 PAPELERAS Y BASE PLASTICA 44 LT)	UND	2.00	$ 214,900.00	$ 429,800.00					2.00	$ 429,800.00
23,12	SUMINISTRO DE SILBATO	UND	2.00	$ 5,000.00	$ 10,000.00					2.00	$ 10,000.00
23,13	SUMINISTRO DE MEGÁFONO de 6 W	UND	1.00	$ 39,900.00	$ 39,900.00					1.00	$ 39,900.00
23,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR DE 20 LB ABC. (1 PARA EL CAMPAMENTO Y 1 PARA EL FRENTE DE OBRA)	UND	2.00	$ 79,900.00	$ 159,800.00					2.00	$ 159,800.00
23,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIO INTERCOMUNICADORES TIPO WALKIE TALKIE (DOS RADIOS) O SIMILAR.	UND	2.00	$ 399,900.00	$ 799,800.00					2.00	$ 799,800.00
23,16	SEÑALIZACIÓN PARA INFORMACIÓN DE DESVÍOS AL REALIZAR CIERRES. PASA CALLES.	UND	2.00	$ 150,000.00	$ 300,000.00					2.00	$ 300,000.00
23,17	PALETEROS PERMANENTES PARA CONTROL DE TRAFICO EN LOS CIERRES VEHICULARES SEGÚN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). UTILIZACIÓN DE CHALECOS REFLECTIVOS Y SUS RESPECTIVAS SEÑALES DE PARE Y SIGA.	PALETERO/MES	1.00	$ 1,541,372.00	$ 1,541,372.00					1.00	$ 1,541,372.00
23,18	VOLANTES PARA DIVULGACIÓN (PMT) TAMAÑO 21,5*14 CM, COLOR 4*0, PAPEL PROPALCOTE 115 GRAMOS	UND	400.00	$ 695.00	$ 278,000.00			400	$ 278,000.00	0.00	$ 0.00
23,19	CUÑAS RADIALES	UND	2.00	$ 30,000.00	$ 60,000.00			2	$ 60,000.00	0.00	$ 0.00

E.S.E. vidasinú

CONTRATO DE OBRA No	157	**FECHA DEL PRESENTE BALANCE:**	26 DE NOVIEMBRE DE 2020	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CAMU COMUNA 6 ADSCRITO A LA E.S.E. VIDASINÚ	**FECHA DE INICIACIÓN:**	24 DE DICIEMBRE DE 2019	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL CC6.	**PLAZO:**	15 MESES	
REP. LEGAL:	KATHLEEN DÍAZ HOYOS	**FECHA DE TERMINACIÓN 1:**	24 DE MARZO DE 2021	**BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO BH HOSPITALARIO	**VALOR CONTRACTUAL:**	$ 8,110,500,000	
REP. LEGAL:	ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	24 DE MARZO DE 2020	

BALANCE DE OBRA No 1 - REDISTRIBUCIÓN

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No1	
						MAYORES(+)		MENORES(-)			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V/UNIT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
23,20	BODEGA PROVISIONAL, INCLUYE CAMPAMENTO DE 50 M2 , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 6,155,841.00	$ 6,155,841.00					1.00	$ 6,155,841.00
	AJUSTES A DISEÑOS										
NP.83	AJUSTES Y ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS: ESTRUCTURAL, HIDROSANITARIO-AGUAS LLUVIAS, SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS, PAVIMENTO, SISTEMA ELÉCTRICO	UND		$ 33,370,000.00	$ -	0.5	$ 16,685,000.00			0.50	$ 16,685,000.00
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD										
NP.84	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	MES		$ 11,238,606.00	$ -	5	$ 56,193,030.00			5.00	$ 56,193,030.00
	B. TOTAL SUMINISTRO+PLAN AMBIENTAL				**$ 566,350,690.00**		**$ 72,878,030.00**		**$ 33,383,544.00**		**$ 605,845,176.00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+ B.				**$ 8,110,500,000.00**						**$ 8,110,500,000.00**

VALOR ADICIONAL
$ 0.00

JUAN JOSÉ NEGRETE CORONADO
SUPERVISOR E.S.E. VIDA SINÚ

KATHLEEN DIAZ HOYOS
Representante legal COSORCIO SAN MIGUEL CC6
CONTRATISTA DE OBRA

ANDRÉS FELIPE BUELVAS SERPA
Representante legal CONSORCIO BH HOSPITALARIO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA