OBJETO:MANTENIMIENTO MEDIANTE REPARCHEO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL TRAMO VIAL AGUAZUL- MANI DEL K0+000 AL K21+560

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

Nº	Item de pago	Especificaciones		Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
		General	Particular					
1				MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO				
1.1	1.1.6.1	INV 465.1 1P		Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente mecanico - corte y retiro (art. 465.1 Invias)	m^3	495.28	$ 126,514.00	$ 62,659,854.00
1.2	1.2.4.1	INV 310-20. 2P		Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye:escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	m^2	3,080.00	$ 1,038.00	$ 3,197,040.00
1.3	1.3.6.1	INV330.2 3P		Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m^3	1.49	$ 113,416.00	$ 168,990.00
1.4	1.4.6.1	INV 330-20.3P		Base granular (INV. 330.1)	m^3	308.00	$ 108,958.00	$ 33,559,064.00
1.5	1.5.6.1	INV 420-13.4P		Imprimacion con emulsion asfaltica	m^2	3,089.92	$ 5,129.00	$ 15,848,200.00
1.6	1.6.6.1	INV 400. 5P		Mezcla asfaltica MDC-2 para reparcheo e=0.10 m (colocacion manual)	m^2	9.92	$ 105,741.00	$ 1,048,951.00
1.7	1.7.6.1	INV 450-20.6P		Mezcla Asfaltica (MDC-2 o 19)	m^3	184.80	$ 863,603.00	$ 159,593,834.00
1.8	1.8.9.1		PART 002	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3km	15318.53	$ 2,051.00	$ 31,418,305.00
							SUBTOTAL OBRA AJUSTADO AL PESO	$ 307,494,238.00
							PMT	$ 4,006,464.00
							TOTAL OBRA	$ 311,500,702.00

VALOR TOTAL EN LETRAS: **trescientos once millones, quinientos mil, setecientos dos pesos Mtce**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	25.50%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	2.00%
NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0125 del 23 de julio 2021 "Por medio la cual se actualiza parcialmente la Resolución No. 0060 de 07 de abril del 2021 por la cual se adoptó el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare"	UTILIDAD	U=	5.00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32.50%

ELABORO:

NELSON ALBERTO ALVARADO VEGA
ING. CIVIL MP25201293845 CND