Ingeniero FELIPE ANDRES COLINA APONTE
BARRANQUILLA ATLANTICO

Barranquilla 1 de septiembre de 2021.

SEÑORES
ARMADA NACIONAL
MUNICIPIO DE TUMACO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS DE OBRA

Cordial saludo

De manera formal presento precios de los servicios de obra cotizados:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CERRAMIENTO SEGURIDAD CASA CFTCN72					
Ítem	**Descripción**	**Und**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1	**MANTENIMIENTO CERRAMIENTO**				
	Retiro, suministro e instalación de cerramiento con malla ciclón tejida galvanizado forrado en PVC con huecos en forma de rombo o diamante cal.10. color azul, con concertina de seguridad en acero inoxidable, incluye tubo galvanizado 3 metros de alto incluida concertina con esquema de pintura anticorrosiva, pisa malla, retiro malla existente y demolición donde sea necesario y retiro del material en un basurero certificado incluye bloque de cemento de 0,15 x 0,20 x 0,40 m y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento.	M2	240	$ 150.000,00	$ 36.000.000,00
	Puerta metalica tipo reja pr-03 de 0.83 x 1.40 en tubul de 2" x2" y 1"x1" y pasadores en varilla de 3/4" y 7/8" incluye anticorrosivo y acabado en epoxico blanco y todo lo necesario para su funcionamiento.	M2	21	$ 309.000,00	$ 6.489.000,00
2	**REPARACIONES ESTRUCTURALES**				
	Apuntalamiento con gatos y cerchas en vigas intervenidas y/o tablas para fundir vigas pisos	ML	45	$ 13.390,00	$ 602.550,00
	Limpieza del acero con medio mecánico.	ML	50	$ 4.120,00	$ 206.000,00
	SIKA TOP ARMATEC 108 o similar (Recubrimiento de varillas).	ML	50	$ 13.390,00	$ 669.500,00
	Acero de refuerzo vigas y columnas; Incluye anclajes con Sika anchor fix-4 o similar.	kg	905,48	$ 4.120,00	$ 3.730.585,17
3	**ACABADOS**				
	Pañete Mortero 1:3 E= 0.02 Mts; Incluye lineales, dilataciones, filos, etc.	M2	600	$ 12.360,00	$ 7.416.000,00
	Estuco plástico	M2	600	$ 12.360,00	$ 7.416.000,00
	Vinilo tipo 1	M2	600	$ 7.210,00	$ 4.326.000,00
4	**PISO**				
	Concreto 3000 PSI impermeabilizado con SIKA 1	M3	17	$ 850.000,00	$ 14.450.000,00
5	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				
	Aseo y limpieza general de las instalaciones; Incluye retiro de escombro de la unidad	GL	1	$ 160.000,00	$ 160.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 81.465.635,17**
	ADMINISTRACION			**15%**	**$ 12.219.845,28**
	IMPREVISTOS			**5%**	**$ 4.073.281,76**
	UTILIDAD			**5%**	**$ 4.073.281,76**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19%**	**$ 773.923,53**
	COSTO TOTAL				**$ 102.605.967,50**


Ingeniero FELIPE ANDRES COLINA APONTE
BARRANQUILLA ATLANTICO

FORMA DE PAGO: A convenir

PLAZO: A convenir

Agradezco la atención prestada y el tenerme en cuenta


Cordialmente



FELIPE ANDRES COLINA APONTE

INGENIERO CIVIL

CONTRATISTA DE OBRA PÚBLICA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.814.250
COLINA APONTE
APELLIDOS
FELIPE ANDRES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1980
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-ABR-1998 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00436427-M-0074814250-20130520 0033087098A 2 39786009

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202137320CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **16/11/2006**

FELIPE ANDRES
COLINA APONTE
C.C. 74814250
CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

THOMAS GREG & SONS

305.031-21/1

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 **Tel. 3220102 Bogotá D.C.**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO