ANEXO 6: OFERTA ECONÓMICA CUADRO CANTIDADES DE OBRA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO OVS POPAYAN

ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR MAXIMO A PAGAR POR UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro e instalación de cerámica de piso tipo pomei y/o similar, incluye demolición y retiro de piso existente, construcción de afinado de piso de espesor promedio de 4cm en mortero 1:3, boquilla y demás actividades necesarias para la terminación y recibo a satisfacción	m2	26,00	$ 73.128,00	$ 62.000,00	$ 1.612.000,00
2	Suministro e instalación de teja en fibrocemento tipo eternit y/o similar	m2	89,00	$ 77.255,00	$ 63.000,00	$ 5.607.000,00
3	Reparación de Canales y Bajantes	Global	1,00	$ 1.609.341,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
4	Suministro e instalación de cielo raso en Dry Wall para oficinas, incluye el retiro del cielo raso existente	m2	74,00	$ 74.355,00	$ 62.000,00	$ 4.588.000,00
5	Pintura vinilo tipo 1 sobre muros	m2	105,27	$ 9.700,00	$ 7.300,00	$ 768.471,00
					COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 14.175.471,00**
				Administración	17,00%	$ 2.409.830,07
				Imprevistos	3,00%	$ 425.264,13
				Utilidad	5,00%	$ 708.773,55
				IVA/Utilidad	19,00%	$ 134.666,97
					COSTO TOTAL	**$ 17.854.005,72**

NOTA: 1	**NO SE TENDRÁN EN CUENTA PROPUESTA QUE SE PRESENTEN SUPERANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PREVISTOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN; ASÍ MISMO, EL PROPONENTE NO PODRÁ MODIFICAR LOS PORCENTAJES DE AIU ESTABLECIDOS, LOS CUALES SON: ADMINISTRACIÓN 17%, IMPREVISTOS 3%, UTILIDAD 5% E IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%, SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.**
NOTA: 2	**PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE ANEXO, EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR UNICAMENTE LAS CELDAS DE COLOR AZUL**
NOTA: 3	**EL VALOR OFERTADO POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS NO PODRÁ SUPERAR LOS VALORES ESTABLECIDOS EN LA COLUMNA: "VALOR MÁXIMO A PAGAR POR UNIDAD DE MEDIDA, SO PENA DE INCURRIR EN CAUSAL DE RECHAZO.**
NOTA 4	**EL PROPONENTE DILIGENCIARÁ EN LA PLATAFORMA SECOP II EL COSTO TOTAL DEL RESULTADO DE LA SUMATORIO DE TODOS LOS ITEMS, INCLUIDO LOS AIU: ADMINISTRACIÓN 17%, IMPREVISTOS 3%, UTILIDAD 5% E IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%.**



FIRMA DEL PROPONENTE
NOMBRE. DIEGO FERNANDO PUENTE
C.C. ó NIT. 16,722,913 DE CALI (VALLE)