Alcaldía de Bucaramanga	**PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO: F-GDI-5000-238,37-008 Versión: 2.0 Fecha aprobación: Página 1 de 1

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE SALAS DE PASO, ATENCIÓN AL USUARIO Y UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN BUCARAMANGA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	MES I				MES II				MES III	
						SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2
1.1	**MEDICIONES**				**$ 1,109,556.00**	**$ 776,689.20**	**$ 332,866.80**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	m2	518.00	$ 2,142.00	$ 1,109,556.00	70%	30%								
1.2	**DESMONTES**				**$ 8,804,303.73**	**$ 528,690.72**	**$ 2,913,675.57**	**$ 2,671,388.45**	**$ 78,520.00**	**$ -**	**$ 2,612,029.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.2.1	Desmonte de sanitario, incluye cargue y retiro	un	5.00	$ 32,005.00	$ 160,025.00	80%	20%								
1.2.2	Desmonte de orinal, incluye cargue y retiro	un	2.00	$ 25,303.00	$ 50,606.00	80%	20%								
1.2.3	Desmonte de lavamanos incluye cargue y retiro	un	5.00	$ 32,005.00	$ 160,025.00	100%									
1.2.4	Desmonte de marco y puerta, incluye cargue y retiro	m2	11.29	$ 27,888.00	$ 314,855.52	50%	50%								
1.2.5	Desmonte de ventanas, incluye cargue y retiro	m2	3.09	$ 27,659.00	$ 85,466.31	50%	50%								
1.2.6	Desmonte de divisiones de baño, incluye cargue y retiro	m2	27.06	$ 9,115.00	$ 246,651.90		50%	50%							
1.2.7	Desmonte de reja metálica, incluye cargue y retiro	m2	25.00	$ 15,704.00	$ 392,600.00		40%	40%	20%						
1.2.8	Desmonte de cielo raso con estructura de soporte, incluye cargue y retiro	m2	345.00	$ 13,861.00	$ 4,782,045.00		50%	50%							
1.2.9	Desmonte, retiro, traslado y reubicacion de ventana de reconocimiento	un	1.00	$ 2,612,029.00	$ 2,612,029.00						100%				
1.3	**DEMOLICIONES**				**$ 4,413,652.57**	**$ 412,552.50**	**$ 1,879,785.79**	**$ 1,175,925.04**	**$ 784,954.50**	**$ 160,434.75**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
1.3.1	Corte para regata en placa en concreto de espesor e=30 cm, con acabado, para tubería de desagüe con maquina	m	16.00	$ 19,969.00	$ 319,504.00			50%	50%						
1.3.2	Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin andamios, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	39.00	$ 18,061.00	$ 704,379.00	25%	25%	25%	25%						
1.3.3	Demolición de enchapes de pisos y muros, incluye cargue, retiro y disposición final	m2	77.00	$ 14,996.00	$ 1,154,692.00		50%	25%	25%						
1.3.4	Demolición de friso muros, incluye andamios, cargue, retiro y disposición final	m2	36.00	$ 13,257.00	$ 477,252.00		50%	50%							
1.3.5	Demolicion de muro en dry wall, incluye cargue retiro y disposicion final	m2	17.00	$ 14,302.00	$ 243,134.00		100%								
1.3.6	Demolición de mesones en concreto con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	m	4.00	$ 23,837.00	$ 95,348.00		100%								
1.3.7	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	m3	3.50	$ 183,354.00	$ 641,739.00		25%	25%	25%	25%					
1.3.8	Demolicion muro espejo de agua, espesor 45cm h=0,80 por metro lineal , incluye cargue retiro y de escombros	ml	18.50	$ 25,563.00	$ 472,915.50	50%	50%								
1.3.9	Apertura de vanos de respiración parqueadero costado Oriental	m2	16.87	$ 18,061.00	$ 304,689.07		50%	50%							
2.1	**PLACA DE PISO**				**$ 5,460,897.02**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,061,636.55**	**$ 1,061,636.55**	**$ 1,668,811.96**	**$ 1,668,811.96**	**$ -**	**$ -**
2.1.1	Camastro en concreto de 3000 psi e=0,10 de espesor 0,80 de ancho, incluye refuerzo varilla de media	m3	1.70	$ 1,072,236.00	$ 1,822,801.20					50%	50%				
2.1.2	Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado escobillado y ratonado	m3	0.30	$ 1,001,573.00	$ 300,471.90					50%	50%				
2.1.3	Piso en concreto 3000 psi mezclado en sitio. Acabado con helicóptero y endurecedor superficial de pisos	m3	2.32	$ 1,438,631.00	$ 3,337,623.92							50%	50%		
2.2	**COLUMNAS Y MUROS**				**$ 536,118.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 268,059.00**	**$ 268,059.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
2.2.1	Columneta en concreto 3000 psi mezclado en sitio de refuerzo de muero en mamposteria 0.15m x 0.15m, Incluye refuerzos	m3	0.50	$ 1,072,236.00	$ 536,118.00				50%	50%					
3.1	**ANCLAJES**				**$ 377,340.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 188,670.00**	**$ 188,670.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3.1.1	Anclaje con varilla de 1/2" L=0,40m y epóxico de fijación, embebida 10 cm en placa de concreto existente	un	30.00	$ 12,578.00	$ 377,340.00			50%	50%						
4.1	**SUMINISTRAR CUBIERTAS**				**$ 36,803,328.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,680,332.80**	**$ -**	**$ -**	**$ 11,040,998.40**	**$ 11,040,998.40**	**$ 11,040,998.40**	**$ -**	**$ -**
4.1.1	Suministro el instalación de cubierta en teja termoacústica, DSS Sencilla prepintada CURVA, Cal 26 . Ancho 500 mm. Color por definir. incluye estructura metálica, Cerchas principales cordón superior e inferior curvo en tubo rectangular 3x1 1/2 y centro en lamina calibre 16, incluye 2 platinas 3/16 de 10x15 y cuatro anclajes de 1/2 por platina, con acabado. Correas en tubo estructural rectangular de 3 x 1 1/2, incluye acabado. de acuerdo a diseño y especificación	m2	96.00	$ 383,368.00	$ 36,803,328.00			10%			30%	30%	30%		
5.1	**MAMPOSTERÍA**				**$ 23,055,753.18**	**$ -**	**$ -**	**$ 8,157,711.09**	**$ 8,157,711.09**	**$ 3,370,165.50**	**$ 3,370,165.50**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
5.1.1	Muro en mampostería tipo H-10	m2	117.00	$ 48,723.00	$ 5,700,591.00					50%	50%				
5.1.2	Muro en mampostería tipo H-15 concreto (15x30x20cm)	m2	26.00	$ 79,980.00	$ 2,079,480.00			25%	25%	25%	25%				
5.1.3	Muro en mampostería estructural, todas la celdas inyectadas en mortero, ladrillo (24x12x7cm), incluye refuerzos horizontales, verticales y anclajes.	m2	75.00	$ 187,006.00	$ 14,025,450.00			50%	50%						
5.1.4	Cerramiento vanos de respiración parqueadero costado occidental	m2	25.66	$ 48,723.00	$ 1,250,232.18			50%	50%						
5.2	**DIVISIONES SISTEMA LIVIANO**				**$ 100,274,760.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,771,217.00**	**$ 13,771,217.00**	**$ 32,005,183.00**	**$ 36,366,163.00**	**$ 4,360,980.00**
5.2.1	Muro liviano una cara en lamina de yeso regular 1/2"	m2	10.00	$ 66,991.00	$ 669,910.00						50%	50%			
5.2.2	Muro en dry wall de .08 cm de espesor incluye suministro perfilería y aislante acústico pintura en vinilo tipo 1 tres manos	m2	252.00	$ 106,637.00	$ 26,872,524.00						50%	50%			

5.2.3	Divisiones de baño en acero inoxidable de 1.8 m de altura , incluye accesorios, puertas, pasadores de cierre transporte suministro e instalación de acuerdo a especificación	m2	98.00	$ 653,167.00	$ 64,010,366.00								50%	50%			
5.2.4	Cortina BlackOut enrollable para ventana, incluye perfilaria en aluminio	m2	65.00	$ 134,184.00	$ 8,721,960.00									50%	50%		
6.1	**INSTALAR CIELOS RASOS**				**$ 79,466,476.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19,866,619.00**	**$ 19,866,619.00**	**$ 19,866,619.00**	**$ 19,866,619.00**		
6.1.1	Suministro e instalación de cielo falso metálico microperforado incluye perfilería 60*60 en aluminio	m2	340.00	$ 203,092.00	$ 69,051,280.00							25%	25%	25%	25%		
6.1.2	Suministro e instalación de cielo falso en fibra mineral 60 * 60 borde slt o ajustable descolgado, espesor entre 10 y 12 milímetros incluye perfilería en aluminio blanca	m2	99.00	$ 105,204.00	$ 10,415,196.00							25%	25%	25%	25%		
7.1	**TUBERÍAS PVC AGUA FRÍA**				**$ 349,258.00**	**$ -**	**$ 69,851.60**	**$ 69,851.60**	**$ 69,851.60**	**$ 69,851.60**	**$ 69,851.60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
7.1.1	Red hidráulica PVC Diámetro 1/2", incluye accesorios de conexión	m	26.00	$ 13,433.00	$ 349,258.00		20%	20%	20%	20%	20%						
7.2	**PUNTOS HIDRÁULICOS PVC AGUA FRÍA**				**$ 1,874,786.00**	**$ -**	**$ 374,957.20**	**$ 374,957.20**	**$ 374,957.20**	**$ 374,957.20**	**$ 374,957.20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
7.2.1	Punto hidráulico PVC de 1/2", incluye accesorios de conexión	Un	9.00	$ 33,919.00	$ 305,271.00		20%	20%	20%	20%	20%						
7.2.2	Punto hidráulico PVC de 3/4", incluye accesorios de conexión	Un	10.00	$ 43,776.00	$ 437,760.00		20%	20%	20%	20%	20%						
7.2.3	Punto hidráulico PVC de 1 1/4", incluye accesorios de conexión	Un	9.00	$ 122,339.00	$ 1,101,051.00		20%	20%	20%	20%	20%						
7.2.4	Cancelación de puntos hidráulicos PVC de 1/2".	un	4.00	$ 7,676.00	$ 30,704.00		20%	20%	20%	20%	20%						
8.1	**PUNTOS SANITARIOS PVC**				**$ 1,351,196.00**	**$ -**	**$ 319,303.90**	**$ 319,303.90**	**$ 237,529.40**	**$ 237,529.40**	**$ 237,529.40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
8.1.1	Punto sanitario PVC de 2", incluye accesorios de conexión	und	6.00	$ 50,922.00	$ 305,532.00		20%	20%	20%	20%	20%						
8.1.2	Punto sanitario PVC de 3", incluye accesorios de conexión	und	4.00	$ 67,766.00	$ 271,064.00		20%	20%	20%	20%	20%						
8.1.3	Punto sanitario PVC de 4", incluye accesorios de conexión	und	7.00	$ 87,293.00	$ 611,051.00		20%	20%	20%	20%	20%						
8.1.4	Cancelación de puntos sanitarios PVC de 2"	und	10.00	$ 7,273.00	$ 72,730.00		50%	50%									
8.1.5	Cancelación de puntos sanitarios PVC de 4"	und	9.00	$ 10,091.00	$ 90,819.00		50%	50%									
9.1	**APARATOS BAÑOS Y ASEO**				**$ 55,953,952.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27,976,976.00**	**$ 27,976,976.00**	**$ -**	**$ -**		
9.1.1	Suministro e instalación de sanitario tipo anti vándalos para las salas de paso incluye accesorios, tubería y válvulas para la instalación con base en las fichas técnicas del fabricante –	und	12.00	$ 3,077,814.00	$ 36,933,768.00							50%	50%				
9.1.2	Suministro e instalación Orinal con GV anti vandálica/ tipo push	und	3.00	$ 2,219,161.00	$ 6,657,483.00							50%	50%				
9.1.3	Suministro e instalación Lavamanos rectangular, incluye grifería tipo push	und	7.00	$ 1,074,937.00	$ 7,524,559.00							50%	50%				
9.1.4	Suministro en instalación de ducha anti vandálica en acero inoxidable	und	6.00	$ 806,357.00	$ 4,838,142.00							50%	50%				
10.1	**MESONES**				**$ 10,373,862.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10,373,862.00**	**$ -**	**$ -**		
10.1.1	Mesón enchape en piedra Bojacá o similar, incluye pocetas y griferías mono control	m	6.00	$ 1,728,977.00	$ 10,373,862.00								100%				
11.1	**FRISOS Y ESTUCOS PARED**				**$ 11,706,351.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,926,587.75**	**$ 2,926,587.75**	**$ 2,926,587.75**	**$ 2,926,587.75**	**$ -**	**$ -**		
11.1.1	Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	220.00	$ 23,589.00	$ 5,189,580.00					25%	25%	25%	25%				
11.1.2	Friso liso pared con mortero 1:4 e=2 cm, incluye filos y dilataciones por metro lineal	m	15.00	$ 17,238.00	$ 258,570.00					25%	25%	25%	25%				
11.1.3	Friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y dilataciones	m2	15.00	$ 28,919.00	$ 433,785.00					25%	25%	25%	25%				
11.1.4	Estuco plástico pared interior y/o exterior	m2	359.00	$ 16,224.00	$ 5,824,416.00					25%	25%	25%	25%				
11.2	**APLICAR PINTURA PARED**				**$ 37,843,789.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18,921,894.50**	**$ 18,921,894.50**		
11.2.1	Pintura vinilo tipo 1 pared interior, sobre estuco, tres manos	m2	1,364.00	$ 17,671.00	$ 24,103,244.00									50%	50%		
11.2.2	Suministro y aplicación de pintura epóxica tipo lavable, anti hongos, antibacterial, anti mohos, de baja toxicidad - sobre pañete - dos manos	m2	350.00	$ 27,709.00	$ 9,698,150.00									50%	50%		
11.2.3	Suministro y aplicación pintura esmalte sintetico para mantenimiento de superficies metalicas	m2	205.00	$ 19,719.00	$ 4,042,395.00									50%	50%		
11.3	**PROPORCIONAR ENCHAPES PARED**				**$ 5,256,782.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,628,391.00**	**$ 2,628,391.00**	**$ -**	**$ -**		
11.3.1	Enchape pared cerámica tipo rectificado 30 cm x 60 cm	m2	59.00	$ 89,098.00	$ 5,256,782.00							50%	50%				
12.1	**HACER MORTEROS DE NIVELACIÓN**				**$ 3,214,530.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,607,265.00**	**$ 1,607,265.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
12.1.1	Alistado de piso en mortero 1:3 e=4cm.	m2	60.00	$ 37,893.00	$ 2,273,580.00					50%	50%						
12.1.2	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e=4cm.	m2	18.00	$ 52,275.00	$ 940,950.00					50%	50%						
12.2	**ACABADOS DE PISO INTERIOR / EXTERIOR**				**$ 32,095,773.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,342,804.00**	**$ 16,047,886.50**	**$ 2,705,082.50**	**$ -**		
12.2.1	Piso ceramica piedra cid 45*45 trafico 5 negro	m2	85.00	$ 63,649.00	$ 5,410,165.00								50%	50%			
12.2.2	Piso en granito pulido fundido en sitio de 1,5 cms de espesor	m2	84.00	$ 144,402.00	$ 12,129,768.00							50%	50%				
12.2.3	Suministro e instalacion de piso ceramica color blanco de formato 55x55. hasta referencia 60*60 o similar, con tonalidades claras enriquecido con vetas de sutiles toques grisaceos trafico cinco	m2	130.00	$ 111,968.00	$ 14,555,840.00							50%	50%				
12.4	**ELABORAR GUARDA ESCOBA Y MEDIACAÑA**				**$ 5,593,154.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,796,577.00**	**$ 2,796,577.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
12.4.1	Mediacaña en mortero 1:3 impermeabilizado piso pared pulida, incluye endurecedor de cuarzo	m	98.00	$ 57,073.00	$ 5,593,154.00						50%	50%					
13.1	**INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS**				**$ 11,251,142.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,864,145.00**	**$ 7,386,997.00**		
13.1.1	Suministro e instalación de puerta ventana en vidrio templado y esmerilado logo de la Fiscalía incluye cerradura para puerta de vidrio templado(B= 2.10 m, H= 2.50 m) de acuerdo a especificación	und	1.00	3,336,458.00	$ 3,336,458.00										100%		
13.1.2	Suministro e instalación de puerta metálica entamborada para el acceso de 1,20 mts de ancho por 2,15 de alto al área de custodios, batiente entamborada en lámina cold rolled cal. 18, con marco metálico de ancho 12 cms, Incluye pintura electrostática.	m2	2.00	988,318.00	$ 1,976,636.00									100%			
13.1.3	Suministro e instalación batiente entamborada en madera, con marco metálico de ancho 12 cms.	und	4.00	440,846.00	$ 1,763,384.00									100%			

13.1.4	Suministro e instalación cerradura tubular de manija para puertas de madera	und	2.00	124,125.00	$ 248,250.00									50%	50%
13.1.5	Suministro e instalación de puerta metálica para el acceso principal de URI de 1,40 mts de ancho por 2,,5 de alto , dos batientes entamborada en lámina cold rolled cal. 18, con marco metálico de ancho 12 cms, Incluye pintura electrostática y cerradura	und	1.00	919,415.00	$ 919,415.00										100%
13.1.6	Suministro e instalación de puerta batiente entamborada metálica, con marco metálico de ancho 12 cms, incluye chapa de seguridad pintura electroestática	und	3.00	1,002,333.00	$ 3,006,999.00										100%
13.2	**INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS**				**$ 9,566,806.40**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,566,806.40
13.2.1	Suministro e instalación de ventana en vidrio templado y esmerilado logo de la Fiscalía con abertura inferior de acuerdo a especificación	m2	1.80	$ 859,538.00	$ 1,547,168.40										100%
13.2.2	Suministro e instalación de ventana metálica en aluminio tipo corredera de 1,8 de ancho por 1,7 de alto, fabricada en perfilería de aluminio 744 color blanco vidrio de 5 mm incoloro incluye chapa de cierre automático lateral	m2	11.00	$ 729,058.00	$ 8,019,638.00										100%
14.1	**INSTALAR REJAS Y PUERTAS DE CELDAS**				**$ 17,396,608.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,698,304.00	$ 8,698,304.00	$ -	$ -	$ -
14.1.1	Suministro e instalacion reja de barrotes trincados varilla de 1/2¨ platina de 1/2¨	und	29.50	$ 323,288.00	$ 9,536,996.00						50%	50%			
14.1.2	Suministro e instalación puerta de barrotes trincados varilla de 1/2" platina de 1 1/2" de 2 metros de alto por un metro de ancho	und	8.00	$ 718,284.00	$ 5,746,272.00						50%	50%			
14.1.3	Suministro e instalación marcos de ventana con barrotes trincados y acrilico de ,60*60	und	10.00	$ 211,334.00	$ 2,113,340.00						50%	50%			
15.1	**AIRE ACONDICIONADO**				**$ 232,778,850.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 58,194,712.50	$ 58,194,712.50	$ 58,194,712.50	$ 58,194,712.50
15.1.1	Adquisicion, suministro e instalacion de aire acondicionado multinverter 58,000 btu/220V refrigerante ecólogico de acuerdo a especificacion, incluye accesorios de instalacion tuberia y demas	und	6.00	$ 38,796,475.00	$ 232,778,850.00							**25%**	**25%**	25%	**25%**
16.1	**INSTALAR RED ELÉCTRICA**				**$ 15,774,784.00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,943,696.00	$ 3,943,696.00	$ 3,943,696.00	$ 3,943,696.00	$ -	$ -
16.1.1	Suministro, transporte e instalaciÓn de pulsador doble piloto 22mm led 120 v para iluminacion doble de 50 amp de acuerdo a especificacion	und	8.00	$ 154,040.00	$ 1,232,320.00					25%	25%	25%	25%		
16.1.2	Suministro, transporte e instalacion de luminaria anti vandálica de acuerdo a especificacion incluye driver, cableado y accesorios de instalacion y señalizacion.	und	24.00	$ 365,146.00	$ 8,763,504.00					25%	25%	25%	25%		
16.1.3	Suministro, transporte e instalacion de salida de TOMA GFCI (#12 LSHF-PVC) por techo o pared. incluye red 3 No. 12 LSHF Cu, ducto PVC de 3/4¨, caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular, conectores tipo resorte y demas accesorios de instalacion y marcaciÓn.	und	24.00	$ 145,331.00	$ 3,487,944.00					25%	25%	25%	25%		
16.1.4	Suministro, transporte e instalación de salida TOMA (#12 LSHF - PVC) de pared o techo. Incluye red 3 No 12 LSHF Cu, ducto PVC 3/4", caja PVC rectangular o cuadrada. conectores tipo resorte, y demás accesorios de instalación y marcación.	und	24.00	$ 95,459.00	$ 2,291,016.00					25%	25%	25%	25%		
17.1	**ASEO Y LIMPIEZA**				**$ 3,987,076.80**	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 199,353.84	$ 1,196,123.04	$ 1,196,123.04
17.1.1	Aseo y limpieza.	m2	518.00	$ 3,517.00	$ 1,821,806.00	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%	30%
17.1.2	Cargue, retiro y disposición final de escombros.	m3	33.20	$ 65,219.00	$ 2,165,270.80	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	30%	30%
				SUBTOTAL OBRAS :	**$ 716,670,884.70**	**$ 1,917,286.26**	**$ 6,089,794.69**	**$ 16,837,493.92**	**$ 10,359,606.63**	**$ 14,219,536.59**	**$ 52,710,168.24**	**$ 167,055,048.45**	**$ 186,873,077.95**	**$ 141,114,739.54**	**$ 119,494,132.44**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	32.00%
IMPREVISTO	I=	0.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	37.00%

ARQ. VICTOR HUGO ABRIL ALVAREZ
MAT: 76700-30026 VALLE
Coordinador Administración de Sedes
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN