PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

COTIZACIÓN ADECUACIÓN LABORATORIO Y VIVERO SENA LOS LAGOS

En atención a su solicitud, nos permitimos cotizar las actividades requeridas para la adecuación del laboratorio y el vivero del SENA sede Los Lagos en la ciudad de Leticia.

PROPUESTA ECONÓMICA

A continuación, se presenta el presupuesto de obra.

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN SEDE SENA LAGOS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1. REDES ELÉCTRICAS INTERNAS					
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA 110V. INCLUYE AMPLIACIÓN DE RED EN CANALETA METÁLICA	UN	3	$ 700.000	$ 2.100.000
				SUBTOTAL	**$ 2.100.000**
2. RED HIDROSANITARIA					
2,01	SELLO PUNTO DE SUMINISTRO Y DESAGUE. INCLUYE CORTE, ACCESORIOS, RESANE Y ACABADO	UN	2	$ 250.000	$ 500.000
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR CONTRAINCENDIO EN TECHO. INCLUYE AMPLIACIÓN DE RED	UN	2	$ 400.000	$ 800.000
2,03	PUNTO DE SUMINISTRO Y DESAGUE EN VIVERO. INCLUYE ACOMETIDA A RED EXISTENTE	UN	4	$ 500.000	$ 2.000.000
				SUBTOTAL	**$ 3.300.000**
3. MOBILIARIO, DIVISIONES Y PUERTAS					
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISÍON EN ALUMINIO PARA AMPLIACIÓN SUPERIOR	M2	5,6	$ 1.200.000	$ 6.720.000
3,02	DESMONTE, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	2	$ 500.000	$ 1.000.000
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE SUPERIOR EN ALUMINIO Y ACRÍLICO PARA ALMACENAMIENTO. DIMENSIONES 3,57 x 0,80m	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA Y PUERTA CORREDIZA. DIMENSIONES 1,22 x 0.95m	UN	2	$ 500.000	$ 1.000.000
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA PUERTA	UN	1	$ 140.000	$ 140.000
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS METÁLICOS A MEDIDA	UN	24	$ 550.000	$ 13.200.000
				SUBTOTAL	**$ 25.060.000**

PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA S.A.S

Calle 14 No. 10 – 157 Barrio Victoria Regia,
Teléfono: 3177058474
email: proyectosysolucionesdeing.sas@gmail.com
LETICIA - AMAZONAS

4. MESONES DE TRABAJO					
4,01	ADECUACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO. INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
4,02	CONSTRUCCIÓN DE MACHONES DE SOPORTE PARA MESA DE TRABAJO EN VIVERO. INCLUYE BASE, MAMPOSTERÍA PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA	UND	6	$ 300.000	$ 1.800.000
4,03	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN GRANITO PULIDO CON BASE EN MAMPOSTERÍA PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA. INCLUIYE DOS POSETAS Y DOS GRIFERIAS PARA LAVAPLATO	UND	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000
				SUBTOTAL	**$ 7.400.000**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 37.860.000**
				A=19%	**$ 7.193.400**
				I=4%	**$ 1.514.400**
				U=5%	**$ 1.893.000**
				TOTAL	**$ 48.460.800**

El valor total de la propuesta es de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($48.460.800)**.

El tiempo de ejecución es de dos (02) meses para la terminación de las actividades propuestas.

Sin otro particular.

Atentamente,

PROYECTOS Y SOLUCIONES
DE INGENIERÍA S.A.S

Firma: _____
Nombre: CARLOS MARIO PRADA LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS
Nit: 901.324.861-4