ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MURO DIVISORIO DEL PREDIO NOMINADO TALLERES DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ESPINAL

CONSTRUYENDO EL ESPINAL CON DECISIÓN&FIRMEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	V.R UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	40,30	$	$
1,2	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	108,81	$	$
1,3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M2	156,96	$	$
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	M3	18,14	$	$
2.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	2,23	$	$
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
3,1	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,43	$	$
3,2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	1.017,79	$	$
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,28	$	$
3,4	COLUMNAS 3500 PSI	M3	1,10	$	$
3,5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,97	$	$
3,6	CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	M3	3,63	$	$
4	**MAMPOSTERIA**				
4,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	102,25	$	$
TOTAL PARCIAL					$
ADMINISTRACIÓN			$		
IMPREVISTOS			$		
UTILIDAD			$		

TOTAL	$

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: _____

Atentamente,

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL		
Nombre:		
CC No.		
DATOS DEL PROPONENTE		
Nombre		Nit:
Dirección		
Ciudad.	Teléfono	Fax