ADENDA No. 1

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

SASI 010 DE 2018

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2018

El **SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO**, se permite informar que el PLIEGO DE CONDICIONES del Proceso de Contratación por Subasta Inversa SASI 010 de 2018, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RF Y CONECTORES DE CALIDAD MILITAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INTERFACES ENTRE DIGITALIZADORES Y SENSORES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" LOTE 1, 2", por solicitud del Comité Evaluador del proceso, mediante comunicación interna No. 20181100055123 del 10 de octubre de 2018, solicita modificar lo siguiente:

PRIMERO: Adicionar, el numeral 5.3.2 del pliego de condiciones definitivos, el cual quedará de la siguiente manera:

"(...)

Conectores de RF y conector tipo militar:

(...)

Grupo	*D*	*Componentes y suministros*
Segmento	*32*	*Componentes y suministros Electrónicos*
Familia	*10*	*Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes*
Clase	*15*	*CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)*

SEGUNDA: Modificar el Anexo 2 – A - Especificaciones Técnicas - Lote No. 1 - del pliego de condiciones definitivos, en los ítems 5, 6 y 7, los cuales quedarán de la siguiente manera:

(...)

B. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS REQUERIDOS:

(...)

LOTE 1		
ITEM	***COMPONENTE***	***DESCRIPCION TECNICA***
5	*Supresor RF tipo N para Chasis Hembra-Hembra cápsula de 90 Voltios mínimo 5Ghz*	*Supresor para RF tipo N con tuerca de fijación para chasis que permita el paso de DC con conector hembra-hembra, con cápsula intercambiable de 90 Voltios y frecuencia mínima de uso 5 Ghz.*
6	*Supresor RF tipo TNC para Chasis Hembra-Macho cápsula de 90 Voltios mínimo 5Ghz*	*Supresor para RF tipo TNC con tuerca de fijación para chasis que permita el paso de DC con conector hembra-macho, con cápsula intercambiable de 90 Voltios y frecuencia mínima de uso 5 Ghz.*
7	*Carrete LMR400, CNT 400 o equivalente en características por metros en carretes de 300 metros.*	*Cable coaxial para RF, 50 Ohm para uso de 30 Mhz a 6 Ghz, 0.128 db/metro, forro negro, cable interno de aluminio con recubrimiento de cobre, -40 °C a +80 °C en funcionamiento, 2500 voltios de voltaje DC de aislamiento, diámetro externo 10 mm y cable interno 2,7 mm.*

TERCERA: Modificar el cronograma del presente proceso, desde la etapa prevista como plazo para expedir adendas, el cual quedará de la siguiente manera:

"CRONOGRAMA:

(...)

PLAZO MÁXIMO PARA EXPEDIR DE ADENDAS	~~*10-Oct-2018*~~ *11-Oct-2018*
PRESENTACIÓN DE OFERTAS	~~*11-Oct-2018 3:00 p.m*~~ *12-Oct-2018 3:00 p.m*
APERTURA DE SOBRE DE REQUISITOS HABILITANTES Y TÉCNICOS	~~*11-Oct-2018 3:03 p.m*~~ *12-Oct-2018 3:03 p.m*
INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	~~*11-Oct-2018 3:06 p.m*~~ *12-Oct-2018 3:06 p.m*
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN O EVALUACIÓN	~~*17-Oct-2018*~~ *18-Oct-2018*
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	~~*22-Oct-2018*~~ *23-Oct-2018*
APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO	~~*24-Oct-2018 – 10:00 a.m.*~~ *25-Oct-2018 – 10:00 a.m.* *Auditorio Benjamín Alvarado Biester del* ***SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO*** *– Diagonal 53 No. 34 – 53. Bogotá*
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA	~~*26-Oct-2018*~~ *29-Oct-2018*
FIRMA DEL CONTRATO	~~*29-Oct-2018*~~ *30-Oct-2018*
ENTREGA DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	~~*31-Oct-2018*~~ *01-Nov-2018*
APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	~~*31-Oct-2018*~~ *01-Nov-2018*

CUARTA: Las demás estipulaciones del DEL PLIEGO DE CONDICIONES y demás documentos publicados NO MODIFICADOS, se mantienen como se expidieron originalmente.

EDGAR URIEL RODRIGUEZ ROMERO
Secretario General
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Proyectó: Paola Rodríguez Castro GCC
Revisó: Carolina del Pilar Pineda Murcia - Coordinadora (E) GCC