Página 1 de 1 Código: 1DE-FR-0017 Fecha: 11-01-2011 Versión: 1	FORMULAR Y EVALUAR PROYECTOS DE INVERSIÓN CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	POLICIA NACIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA

CERTIFICADO No. 112

CODIGO BPIN: 2018011000669

ITEM	SITUACION									AÑO 2021				
	PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM	REC.	CSF	SSF	CANT.	VALOR UNITARIO $	SUBTOTAL $	GASTOS NACIONALIZACIÓN $	VALOR TOTAL POR ITEM $
Obras complementarias Estación de Policía Buenavista, corregimiento del Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolivar - DEMAM														
Obras complementarias Estación de Policía Buenavista, corregimiento del Municipio de Santa Rosa del Sur, Departamento de Bolivar - DEMAM	1501	0100	17	0	1501020	02	11	X		1	273.000.000,00	273.000.000,00	-	273.000.000,00
												-	-	-
TOTAL GENERAL												-	-	-
												273.000.000,00	-	**273.000.000,00**

ELABORÓ: IT. ARCANGEL GUILLEN CASTRO	REVISÓ: CT. LINO SEBASTIAN ACOSTA MORENO	APROBÓ: CR. JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE
FECHA: 08/06/2021	FECHA: 08/06/2021	FECHA: 08/06/2021

NOTA: Se expide el presente certificación, atendiendo la recomposición de saldos producto de los estudios de mercado de procesos contractulaes en curso, así como actividades descartadas y debidamente justificadas; solicitado mediante comunicación GS-2021-018034 del 01.06.2021 la cual reduce los valores ya certificados en $1.396.997.500,oo en los documentos 013, 014, 018, y 019 del 25/01/2021 - Modificación aprobada mediante memorando GS-2021-005267 SUDIR del 05/06/2021

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnjrincon	NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-30-4:07 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	43821	**Fecha Registro:**	2021-07-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	273.000.000.00	**Valor Total Operaciones:**	0.00		**Valor Actual.:**	273.000.000.00	**Saldo x Comprometer:**	273.000.000.00	**Vr. Bloqueado**	0.00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	47021	**Fecha Registro:**	2021-07-29	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501020-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTACIONES DE POLICÍA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	273.000.000.00	0.00	273.000.000.00	273.000.000.00	0.00

Objeto:	PC No. 112INV CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE POLICÍA BUENAVISTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - DEAMA. SEG SOL 024987-DIRAF DEL 30-07-2021

Teniente CARLOS ANDRES BONILLA OROZCO
Jefe Grupo De Presupuesto General

55-2021-024987 -DIRAF

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitud	MHmbeltran	MARISOL BELTRAN LEYDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Solicitud	2021-07-29-6:42 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	47021	**Fecha Registro:**	2021-07-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	273.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	273.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA				
		Total:	273.000.000,00	0,00	273.000.000,00

Objeto:	SEGÚN PC INV 112 CUYO OBJETO ES OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACIÓN DE POLICÍA BUENAVISTA, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - DEMAM

CT INGRID NAYIBE ACOSTA CASTILLO
JEFE AREA DE CONTRATACIÓN DIRAF

SAFRID
INGENIERIA S.A.S

"Principio y Construcción"



SAFRID
INGENIERIA S.A.S

COTIZACIÓN

"OBRAS TERMINACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA BUENAVISTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

SAFRID INGENIERIA SAS
R.L. MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
NIT 900.520.848 – 4

TV 21 Bis #59 - 57 Barrio San Luis, Galerías
Tel. 757 6146 / 311 288 7795 / 310 200 6783
www.safridingenieria.com / safridingenieria@gmail.com

SAFRID
INGENIERIA S.A.S

"Principio y Construcción"

Bogotá D.C. 27 de julio de 2021

Estimados señores:

Referencia: COTIZACIÓN para la Obra de **"OBRAS TERMINACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA BUENAVISTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

Estimados señores:

El suscrito, **MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA** mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía Nº. 1.082.774.968 expedida en de San Agustín, en mi condición de Representante Legal de la firma **SAFRID INGENIERIA S.A.S.** con Nit: 900.520.848 – 4, por medio del presente envío la correspondiente cotización para la obra cuyo objeto es **"OBRAS TERMINACION DE LA SUBESTACION DE POLICIA BUENAVISTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

Cordialmente,

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
C.C No: 1.082.774.968 de San Agustín
SAFRID INGENIERIA S.A.S
Nit: 900.520.848 – 4
Rep. Legal

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANT. BALANCE 8A	JUSTIFICACION
			VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL		
Cap. 1	ACABADOS						
	Acabados						
1,01	Estuco muros interiores	m2	$ 17.664,48	20,36	$ 359.560,53	1472,55	Mayor cantidad contemplada para la reparación de vanos de muros durante la instalación de puertas de madera.
1,02	Pintura en vinilo tipo 1 - muros interiores	m2	$ 21.750,48	20,36	$ 442.731,00	1645,11	Mayor cantidad contemplada para la reparación de vanos de muros durante la instalación de puertas de madera.
1,03	Pintura Koraza muros exteriores	m2	$ 28.153,78	11,55	$ 325.176,17	135,69	Mayor cantidad contemplada para la reparación de vanos de muros durante la instalación de vetanas bIndadas.
	SUBTOTAL ACABADOS				$ 1.127.467,70		
Cap. 2	Elemento de Concreto						
2,01	Concreto bordillo 0.20 x 0.5 mts. + refuerzo	ml	$ 116.699,76	19,10	$ 2.228.965,40	16,2	Mayor cantidad de obra incluyendo el confinamiento de la placa de zona de lavanderia y posterior.
2,02	BANCA EN CONCRETO CELDA DE REFLEXIONES. Incluye acero de refuerzo	ml	$ 523.724,45	5,57	$ 2.917.145,16	6,63	Menor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
	SUBTOTAL Elemento de Concreto				$ 5.146.110,56		
Cap. 3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO						
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	m2	$ 992.248,60	28,28	$ 28.056.027,61	28,2	No presenta cambios en cantidades.
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	m2	$ 985.117,40	4,33	$ 4.269.498,81	4,33	No presenta cambios en cantidades.
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	m2	$ 869.271,69	5,98	$ 5.194.767,64	5,98	No presenta cambios en cantidades.
3,04	PUERTA EN BARROTES- INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	m2	$ 728.425,80	2,94	$ 2.141.571,85	6,46	Menor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
3,05	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO Y PASADOR PARA BAÑOS.	m2	$ 489.847,67	2,42	$ 1.182.982,13	N/A	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	m2	$ 1.256.466,21	2,25	$ 2.827.048,97	2,5	Menor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA	M2	$ 734.917,40	33,75	$ 24.803.462,22	33,5	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.129.527,38	7,92	$ 32.710.701,17		Actividad analizada para seguridad de carpinteria blindada

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES				
			VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL	CANT. BALANCE 8A	JUSTIFICACION
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,55	$ 13.923.207,35	9,87	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 963.400,00	5,68	$ 5.469.221,79	13,19	Menor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
	SUBTOTAL CARPINTERIA Y MOBILIARIO				**$ 120.578.489,54**		
Cap. 4	**RED CONTRA INCENDIO**						
4,01	EXTINTORES TIPO K 10 LBS	un	$ 331.146,39	3,00	$ 993.439,17	3	No presenta cambios en cantidades.
4,02	EXTINTORES TIPO DIOXIDO DE CARBONO 10 LBS	un	$ 372.066,39	1,00	$ 372.066,39	1	No presenta cambios en cantidades.
4,03	Gabinete Clase II completo,incluye accesorios	un	$ 2.300.445,90	3,00	$ 6.901.337,70	3	No presenta cambios en cantidades.
4,04	TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 258.234,17	2,00	$ 516.468,34	33,18	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
	SUB TOTAL RED CONTRAINCENDIO				**$ 8.783.311,61**		
Cap. 5	**PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS**						
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES	M2	$ 110.527,00	34,96	$ 3.863.515,50	18,75	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
5,02	GUARDAESCOBA EN GRES	ML	$ 17.402,67	37,00	$ 643.898,79	23,48	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
	SUBTOTAL PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS				**$ 4.507.414,29**		
Cap. 6	**VARIOS**						
6,01	Limpieza general de la Obra	m2	$ 3.417,00	200,00	$ 683.400,00	606,24	Mayor cantidad por condiciones reales de obra ajustadas.
6,02	Suministro e instalacion de pabellón de banderas, incluye pedestal	und	$ 5.130.234,40	1,00	$ 5.130.234,40	1	No presenta cambios en cantidades.
6,03	Suministro e instalacion de Escudo y letras de caracter institucional	und	$ 4.947.158,10	1,00	$ 4.947.158,10	1	No presenta cambios en cantidades.
	SUBTOTAL VARIOS				**$ 10.760.792,50**		
Cap. 7	**Equipos de Aires Acondicionados**						
7,01	S/I de Aire Acondicionado tipo split 12.000 btu, con condensadora	und	$ 5.826.326,99	2,00	$ 11.652.653,98	2	No presenta cambios en cantidades.
7,02	Suministro e instalación EQUIPO A/A 18.000 BTU/H TIPO MINISPLIT CON CONDENSADORA	und	$ 6.789.070,19	2,00	$ 13.578.140,38	2	No presenta cambios en cantidades.
7,03	Suministro e instalación EQUIPO A/A 24.000 BTU/H TIPO MINISPLIT CON CONDENSADORA	und	$ 7.670.866,99	1,00	$ 7.670.866,99	1	No presenta cambios en cantidades.
7,04	Suministro e instalación EQUIPO A/A 36.000 BTU/H TIPO CASSETTE 4 VIAS CON CONDENSADORA	und	$ 12.098.356,19	2,00	$ 24.196.712,38	2	No presenta cambios en cantidades.
7,05	Refrigerante R410A	LBR	$ 47.728,99	50,00	$ 2.386.449,45	50	No presenta cambios en cantidades.
	SUBTOTAL Equipos de Aires Acondicionados				**$ 59.484.823,19**		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANT. BALANCE 8A	JUSTIFICACION
			VR. UNITARIO	CANT.	VR. TOTAL		
	COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA				$ 210.388.409,38		
	ADMINISTRACION		24,00%		$ 50.493.218,25		
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 2.103.884,09		
	UTILIDAD		4,00%		$ 8.415.536,37		
	TOTAL AIU				$ 61.012.638,71		
			19,00%		$ 1.598.951,91		
	VALOR TOTAL OBRA				$ 273.000.000,00		
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 273.000.000,00		

ING MIGUEL CERON
REPRESENTANTE LEGAL SAFRID
INGENIERIA S,A,S,
CONTRATISTA DE OBRA


Vo.Bo. CORONEL MARCO JAIR OSPINA
Jefe Area Infraestructura
POLICIA NACIONAL - DIRAF

	POLICIA NACIONAL							
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO N°	

CAPITULO	1	ACABADOS	ITEM	1,01	Estuco muros interiores	UNID.	M2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA	



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Descuento		
PRIMER PISO					
PUERTAS	5	0,15		11	8,25
	0,9	0,15		11	1,49
SEGUINDO PISO					
PUERTAS	5	0,15		5	3,75
	0,9	0,15		5	0,68
TERCER PISO					
PUERTAS	5	0,15		7	5,25
PUERTAS	0,9	0,15		7	0,95
Subtotal					20,36
Vienen					0,00
TOTAL					20,36

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL							
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO N°	

CAPITULO	1	ACABADOS	ITEM	1,02	Pintura en vinilo tipo 1 - muros interiores	UNID.	M2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Descuento		
PRIMER PISO					
PUERTAS	5	0,15		11	8,25
	0,9	0,15		11	1,49
SEGUINDO PISO					
PUERTAS	5	0,15		5	3,75
	0,9	0,15		5	0,68
TERCER PISO					
SEGUINDO PISO	5	0,15		7	5,25
PUERTAS	0,9	0,15		7	0,95
Subtotal					20,36
Vienen					0,00
TOTAL					20,36

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO N°	

CAPITULO	1	ACABADOS	ITEM	1,03	Pintura Koraza muros exteriores	UNID.	M2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Descuento		
PRIMER PISO					
VENTANAS EXTERIORES	3,6	0,15		1	0,54
	1,8	0,15		1	0,27
SEGUINDO PISO					
VENTANAS EXTERIORES	5,6	0,15		4	3,36
	1,8	0,15		4	1,08
venta cocina	3,2	0,15		1	0,48
	1,8	0,15		1	0,27
ven locker	0,8	0,15		1	0,12
	2,4	0,15		1	0,36
ventana alojamiento					
	2,4	0,15		1	0,36
	1,8	0,15		1	0,27
TERCER PISO					
VENTANAS EXTERIORES					
	5,6	0,15		3	2,52
	1,8	0,15		3	0,81
ven locker	0,8	0,15		1	0,12
	2,4	0,15		1	0,36
ventana alojamiento					
	2,4	0,15		1	0,36
	1,8	0,15		1	0,27
					11,55
			Vienen		
			TOTAL		11,55

Residente de obra:	Director de obra:	Interventoria:
Mat. Profesional _____	Mat. Profesional _____	Mat. Profesional _____


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	2	Elementos de Concreto	ITEM	2,01	Elementos de concreto	UNID.	ml	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
anden frontal	10,00			1	10,00
	3,60			1	3,60
placa posterior	4,00			1	4,00
	1,50			1	1,50
Subtotal					19,10
Vienen					0,00
TOTAL					19,10

SERVACIONES:

Residente de obra:	Director de obra:	Interventoria:
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional


	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21		ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."

INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	2		elementos de concrteo	2.02	BANCA EN CONCRETO CELDA DE REFLEXIONES. Incluye acero de refuerzo	UNID.	ml	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
Celda de Hombres	3,15			1	3,15
Celda de Mujeres	2,42			1	2,42
Subtotal					5,57
Vienen					0,00
TOTAL					5,57

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional _____

Director de obra:
Mat. Profesional _____

Interventoria:
Mat. Profesional _____


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING_____


	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1


FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3.01	LOCKER ALOJAMIENTOS	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
SEGUNDO PISO					
Locker alojamientos	3,78		1,88	2	14,21
TERCER PISO					
Locker alojamientos	2,60		1,88	1	4,89
	3,57		1,88	1	6,71
Alojamiento T2	1,31		1,88	1	2,46
Subtotal					28,28
Vienen					0,00
TOTAL					**28,28**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3.02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
TERCER PISO					
alojamiento fiscal	1,97		2,20	1	4,33
Subtotal					4,33
Vienen					0,00
TOTAL					4,33

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
Tercer piso					
Baño fiscal	1,65		1,80	1	2,97
Baño T2	1,67		1,80	1	3,01
Subtotal					5,98
Vienen					0,00
TOTAL					5,98

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3,04	PUERTA EN BARROTES- INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
Celda retenidos hombres	0,80		2,10	1	1,68
celda retenidos mujeres	0,60		2,10	1	1,26

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
Tercer piso					
Baño retenidos	1,80		0,70	1	1,26
Baño retenidos	1,65		0,70	1	1,16

	POLICIA NACIONAL							
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO		0.90	2.50		2,25

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."						
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19		
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°			
CAPITULO	3 CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0.04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON TINTILLA Y COLOR DE 2.5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0.7 A 1.0M INCLUYE MARCO METALICO CARGADO CON GROUTING COLOR BLANCO	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
INFANCIA		0,90	2,50	1	2,25
COMANDANTE		0,90	2,50	1	2,25
DISPONIBLES		0,90	2,50	1	2,25
CCTV		0,90	2,50	1	2,25
BAÑO SOCIAL		0,70	2,50	1	1,75
SEGUNDO PISO					
DESPENSA		1,00	2,50	1	2,50
ALOJAMIENTO		0,90	2,50	1	2,25
BAÑO SOCIAL		0,70	2,50	1	1,75
ORINAL SOCIAL		0,70	2,50	1	1,75
TERCER PISO					
COCINA		0,90	2,50	1	2,25
APTO FISCAL		0,90	2,50	1	2,25
BAÑO FISCAL		0,70	2,50	1	1,75
BAÑO T2		0,70	2,50	1	1,75
APTO T2		0,90	2,50	1	2,25
APTO T2 DE CLOSET A APTO		0,90	2,50	1	2,25
ALOJAMIENTO		0,90	2,50	1	2,25
Subtotal					33,75
Vienen					
TOTAL					**33,75**


OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoría: Mat. Profesional

Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL										
JEFATURA DE			FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO							
PROCESO			CÓDIGO								
FECHA EMISIÓN			VERSIÓN			HOJA	1	DE	1		
FECHA	DD	19	MM	5	AA	21		ELABORÓ			

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."								
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ		NIT O C.C.	52 147 488-1		CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19		
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS		NIT O C.C.	900.520.848-4		CONTRATO N°			
CAPITULO	3	CARPINTERIA Y MOBILIARIO	ITEM	3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	UNID.	m2	UBICACIÓ	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
OFICINA DISPONIBLE PRIMER PISO FACHADA POSTERIOR	0,984	1,769		1	1,74
SEGUNDO PISO				1	0,00
SEGUNDO PISO ALOJAMIENTO PATRULL	0,864	1,144		1	0,99
SEGUNDO PISO ALOJAMIENTO PATRULL	1,204	0,374		1	0,45
VENTANA EN COCINA SEGUNDO PISO	0,854	1,559		1	1,33
VENTANA EN COCINA SEGUNDO PISO	0,854	2,784		1	2,38
VENTANA 1 EN COMEDOR SEGUNDO PISO	0,859	2,739		1	2,35
VENTANA 2 EN COMEDOR SEGUNDO PISO	0,859	2,744		1	2,36
VENTANA 3 EN COMEDOR SEGUNDO PISO	0,854	2,744		1	2,34
TERCER PISO				1	0,00
VENTANA TERCER PISO ALOJAMIENTO SOBRE LOKER	1,224	0,434		1	0,53
VENTANA TERCER PISO ALOJAMIENTO	0,884	1,144		1	1,01
TERCER PISO BAÑO ALOJAMIENTO PATRULLEROS	2,614	0,654		1	1,71
TERCER PISO BAÑO ALOJAMIENTO PATRULLEROS	2,354	0,734		1	1,73
TERCER PISO BAÑO ALOJAMIENTO PATRULLEROS	1,584	0,644		1	1,02
TERCER PISO ALOJAMIENTO T2	0,834	2,734		1	2,28
TERCER PISO SALA FISCAL	0,934	0,224		1	0,21
TERCER PISO SALA DE APARTAMENTO FISCAL	0,854	2,714		1	2,32
TERCER PISO ALOJAMIENTO FISCAL	0,884	2,754		1	2,43
BAÑO FISCAL TERCER PISO	0,554	0,414		1	0,23
			Subtotal		27,41
			Vienen		
			TOTAL		27,41

OBSERVACIONES:


Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional

	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	6	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3 ACTIVIDADES NO PREVISTAS	ITEM	3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Altura		
ARMERILLO	4,22		2,50		10,55
Subtotal					10,55
Vienen					
TOTAL					10,55

OBSERVACIONES:

Residente de obra:	Director de obra:	Interventoria:
Mat. Profesional _____	Mat. Profesional _____	Mat. Profesional _____


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING_____

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	3	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	ITEM	3.10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



SEGUNDO PISO



TERCER PISO

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
SEGUNDI PISO					
Cocina segundo piso	2,33	0,70		1,00	1,63
	0,66	0,70		1,00	0,46
	0,90	0,70		1,00	0,63
	1,53	0,70		1,00	1,07
TERCER PISO					
Cocina Apto fiscal					
	0,97	0,7		1,00	0,68
	1,72	0,7		1,00	1,20
			Subtotal		5,68
			Vienen		0,00
			TOTAL		**5,68**

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	4	RED CONTRA INCENDIO	ITEM	44200	EXTINTORES TIPO K 10 LBS	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



PRIMER PISO SEGUNDO PISO TERCER PISO

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO				1,0	1,00
SEGUNDO PISO				1,0	1,00
TERCER PISO				1,0	1,00
Subtotal					3,00
Vienen					0,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES:


Residente de obra:	Director de obra:	Interventoria:
Mat. Profesional 25700-42382	Mat. Profesional	Mat. Profesional A6012014-1102832601
Arq. Harold Wilson Briñez		Arq. Alfredo Palencia Diaz

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	4	RED CONTRA INCENDIO	ITEM	4.02	EXTINTORES TIPO DIOXIDO DE CARBONO 10 LBS	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
SEGUNDO PISO					
COCINA				1	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL							
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	


FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	


CAPITULO	4	RED CONTRA INCENDIO	ITEM	4,03	Gabinete Clase II completo,incluye accesorios	UNID.	ML	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO



TERCER PISO

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO				1,0	1,00
SEGUNDO PISO				1,0	1,00
TERCER PISO				1,0	1,00
Subtotal					3,00
Vienen					0,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:	Director de obra:	Interventoria:
Mat. Profesional	Mat. Profesional	Mat. Profesional


	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21


		ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	


CAPITULO	4	RED CONTRA INCENDIO	ITEM	4,04	TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	UNID.	ML	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



PRIMER PISO



SEGUNDO PISO



TERCER PISO

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
TJBERIA 2"	2,00			1,00	2,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional _____

Director de obra:
Mat. Profesional _____

Interventoria:
Mat. Profesional _____


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING_____

	POLICIA NACIONAL							
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO		CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	5	PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS	ITEM	5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES	UNID.	m2	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Altura		
PRIMER PISO					
patio	4,69	3,77		1	17,68
Planta electrica	2,85	3,77		1	10,74
Retenidos hombres	2,12	1,54		1	3,26
Retenidos mujeres	2,12	1,54		1	3,26
Subtotal					34,96
Vienen					
TOTAL					34,96

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING


	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	5	PISOS, ENCHAPES Y ZOCALOS	ITEM	5,02	GUARDAESCOBA EN GRES	UNID.	ML	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total	
	Longitud	Ancho	Altura			
caseta electrica	2,85			1,00	2,85	
	3,77			1	3,77	
	2,85			1,00	2,85	
	2,37			1,00	2,37	
patio	2,37			1,00	2,37	
	3,89			1,00	3,89	
	2,69			1,00	2,69	
	2,77			1,00	2,77	
Retenidos mujeres	2,12			1,00	2,12	4,69
	1,54			1,00	1,54	
	2,12			1,00	2,12	
	0,94			1,00	0,94	
Retenidos hombres	1,54			1,00	1,54	
	2,12			1,00	2,12	
	1,54			1,00	1,54	
	1,52			1,00	1,52	
				Subtotal		37,00
				Vienen		0,00
				TOTAL		37,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional _____

Director de obra:
Mat. Profesional _____

Interventoria:
Mat. Profesional _____


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING_____

	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	6	VARIOS	ITEM	6,01	Limpieza general de la Obra	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			AREA	TOTAL
	Longitud	Ancho	Altura		
AREAS DE INTERVENCION				200	200,00
Subtotal					200,00
Vienen					0,00
TOTAL					200,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	6	VARIOS	ITEM	6,02	Suministro e instalacion de pabellón de banderas, incluye pedestal	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
Pabellon banderas				1	1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	6	VARIOS	ITEM	6,03	Suministro e instalacion de Escudo y letras de caracter institucional	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA




Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
FACHADA FRONTAL				1	1,00

	POLICIA NACIONAL		
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO
PROCESO		CÓDIGO	
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN	HOJA 1 DE 1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	7	EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	7.01	S/I de Aire Acondicionado tipo split 12.000 btu, incluye ductería en cobre y rubaflex	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Altura		
TERCER PISO					
Alojamiento T2				1	1,00
Habiatación apto fiscal				1	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	7	EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	7,02	EQUIPO A/A 18.000 BTU/H TIPO MINISPLIT CON CONDENSADORA	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	PESO	Ancho	Altura		
Primer piso					
Oficina de denuncia e infancia				1	1,00
Oficina comandante				1	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional

Director de obra:
Mat. Profesional

Interventoria:
Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	7	EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	7,03	EQUIPO A/A 24.000 BTU/H TIPO MINISPLIT CON CONDENSADORA	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	PESO	Ancho	Altura		
Primer piso CCTV				1	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING


	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	6	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	7	EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	7,04	EQUIPO A/A 36.000 BTU/H TIPO CASSETTE 4 VIAS CON CONDENSADORA	UNID.	UND	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Altura		
Alojamiento 2do piso				1	1,00
Alojamiento 3er piso				1	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional	Director de obra: Mat. Profesional	Interventoria: Mat. Profesional


Revisado Tecnologo de Obras Civiles DIING

	POLICIA NACIONAL						
JEFATURA DE		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO		CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	19	MM	5	AA	21			ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	"RECONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."				
INTERVENTOR	ING. MARIA FERNANDA DÍAZ	NIT O C.C.	52 147 488-1	CONTRATO N°	06 – 6 – 10112 – 19
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS	NIT O C.C.	900.520.848-4	CONTRATO N°	

CAPITULO	7	EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS	ITEM	7,05	Refrigerante R410A	UNID.	KG	UBICACIÓN	LOTE BUENA VISTA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Lb	Ancho	Altura		
PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS	50.00			1	50.00

ITEM:	1,01
ACTIVIDAD:	ESTUCO MUROS INTERIORES
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
ESTUCO	KG	1,5	5	$ 3.950,0	$ 6.221,25
LIJA DE AGUA 965 SUPER	UN	0,02		$ 3.000,0	$ 60,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 6.281,25
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	23,55798690296540	$ 8.404,79
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 8.404,79
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	9.168,86	$ 458,44
ANDAMIO CERTIFICADO	SEC/DIA	0,30		6.960,00	$ 2.088,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 2.546,44
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	0,2		$ 2.160,0	$ 432,00
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 432,00

COSTO DIRECTO	17.664,48	$ 17.664,48

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal
Rep. Legal

Nueva pestaña | ESTUCOS Y PINT | ESTUCO PLASTIC | Estucos | Acabad | Estucos y Primer | ESTUCO NEVAD
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/349401/ESTUCO-NEVADO-CUNETE-30-kg/349401
CENTER SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C. 0
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR
y Terminaciones / Pinturas / Estucos y Primer / ESTUCO NEVADO CUNETE 30 kg



Corona

ESTUCO NEVADO CUNETE 30 kg

Código 349401

0.0 (0)

$160.900 UND

KILOGRAMO $5.363

Hecho en Colombia

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Sol
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 3
debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus a
manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícat

ITEM:	1,02
ACTIVIDAD:	PINTURA EN VINILO TIPO 1 - MUROS INTERIORES
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	0,025	0	$ 48,0	$ 1,20
RODILLO FELPA	UND	0,02	0	$ 19.800,0	$ 396,00
VINILO TIPO 1	GLN	0,07	5	$ 165.000,0	$ 12.127,50
BROCHA CERDA MONA 4	UND	0,01	0	$ 14.400,0	$ 144,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 12.668,70**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	31,68344781461240	$ 6.249,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 6.249,32**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	6.249,32	$ 312,46
ANDAMIO CERTIFICADO	SEC/DIA	0,30		6.960,00	$ 2.088,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 2.400,46**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	0,2		$ 2.160,0	$ 432,00
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 432,00**

COSTO DIRECTO	21.750,48	$	21.750,48

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

FERRETERÍA
CEMENTOS SANTA ROSA
Sandra Lizeth Fernández Moreno
NIL 37725855-7 Régimen Común

FERRETERIA CEMENTOS SANTA ROSA

NIT : 37.725.855-7
SANDRA LIZETH FERNANDEZ MORENO
Calle 12 # 11 - 05 ESQUINA
TELEFONOS : 3214793047

COTIZACION
02-0005337

CLIENTE:	SAFRID INGENIERIA S.A.S	**FECHA:**	miércoles, 12 de mayo de 2021
NIT o C.C.	900520848	**TELEFONO**	3146784614
DIRECCION:	BOGOTA	**BARRIO:**	CENTRO

En atención a su amable solicitud presento a consideración la siguiente cotización.

Fecha Impresion: 12/05/2021 11:47:19

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UND.	IVA	TOTAL
15568	ESTUCO INTERIOR 30KL CUÑETE SAPOLIN -AJ	1	54,000	19	54,000
16600	KORAZA BLANCO CUÑETE PINTUCO -AJ	1	276,000	19	276,000
15511	VINILICO BLANCO X CUÑETE 2 EN 1 -AJ	1	165,000	19	165,000

Caja No. 10 **Productos:** 3 **No. Articulos** 3

Observacion :

BASE/IMP	**415,966**
IVA	**79,034**
COMPRA	**495,000**

Elaborado Por: EIDER RUGELES ARDILA
Vendedor :

La presente cotización está sujeta a variación de precios sin previo aviso.

Escaneado con CamScanner

ITEM:	1,03
ACTIVIDAD:	PINTURA KORAZA MUROS EXTERIORES
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
AGUA	LTS	0,02	0	$ 48,0	$ 0,96
KORAZA	GLN	0,06	5	$ 246.000,0	$ 15.498,00
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 15.498,96
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	20,44	$ 9.686,50
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 9.686,50
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	9.686,50	$ 484,32
ANDAMIO CERTIFICADO	SEC/DIA	0,30		6.960,00	$ 2.088,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 2.572,32
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	0,2		$ 1.980,0	$ 396,00
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 396,00

COSTO DIRECTO	28.153,78	$ 28.153,78

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

C.S.R FERRETERIA
CEMENTOS SANTA ROSA
Sandra Lizeth Fernández Moreno
NIt. 37725855-7 Régimen Común

FERRETERIA CEMENTOS SANTA ROSA

NIT : 37.725.855-7
SANDRA LIZETH FERNANDEZ MORENO
Calle 12 # 11 - 06 ESQUINA
TELEFONOS : 3214793047

COTIZACION
02-0005337

CLIENTE:	SAFRID INGENIERIA S.A.S	**FECHA:**	miércoles, 12 de mayo de 2021
NIT o C.C.	900520848	**TELEFONO**	3146784614
DIRECCION:	BOGOTA	**BARRIO:**	CENTRO

En atención a su amable solicitud presento a consideración la siguiente cotización.

Fecha Impresion: 12/05/2021 11:47:19

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UND.	IVA	TOTAL
15568	ESTUCO INTERIOR 30KL CUÑETE SAPOLIN -AJ	1	54,000	19	54,000
16600	KORAZA BLANCO CUÑETE PINTUCO -AJ	1	276,000	19	276,000
15511	VINILICO BLANCO X CUÑETE 2 EN 1 -AJ	1	165,000	19	165,000

Caja No. 10 **Productos:** 3 **No. Artículos** 3

Observacion :

BASE/IMP	**415,966**
IVA	**79,034**
COMPRA	**495,000**

Elaborado Por: EIDER RUGELES ARDILA
Vendedor :

La presente cotización está sujeta a variación de precios sin previo aviso.

Escaneado con CamScanner

ITEM:	2,01
ACTIVIDAD:	CONCRETO BORDILLO 0.20 X 0.5 MTS. + REFUERZO
UNIDAD:	ML

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LAMINA MADERA SUPER T 19MM 2,44X1,53	UND	0,03	0	$ 245.044,80	$ 7.351,34
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 21,0 Mpa	m3	0,1	5	$ 595.537,49	$ 62.531,43
ACERO ESTRUCT. ASTM A-36	KLS	3	0	$ 5.355,00	$ 16.065,00
					$ -
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 85.947,77**
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	6,94	$ 28.533,33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 28.533,33**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05	0	28.533,33	$ 1.426,66
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 1.426,66**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	0,4		$ 1.980,0	$ 792,00
					$ -
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 792,00**
			COSTO DIRECTO	116.699,76	**$ 116.699,76**

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

ITEM:	2,02
ACTIVIDAD:	BANCA EN CONCRETO CELDA DE REFLEXIONES. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)
UNIDAD:	ML

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
BLOQUE MACIZO EN CERAMICA 20X10X6	UND	43	0	$ 1.020,00	$ 43.860,00
MORTERO 1:4	m3	0,06	5	$ 523.112,99	$ 32.956,11
AGUA	LTS	15	5	$ 48,00	$ 756,00
Granito Blanco	Kg	12	5	$ 6.900,00	$ 86.940,00
Marmolina blanca x 1KG	Kg	5	5	$ 4.200,00	$ 22.050,00
Mineral Neg/Ama/Roj/Ver	LBS	0,7	5	$ 13.440,00	$ 9.878,40
ALAMBRE NEGRO # 18	KLS	0,4	5	$ 6.720,00	$ 2.822,40
HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA	KLS	7	5	$ 5.355,00	$ 39.359,25
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI - 21,0 Mpa	m3	0,08	0	$ 595.537,49	$ 47.642,99
					$ 286.265,15
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	1,133453071664740	$ 174.687,43
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 174.687,43**
EQUIPO					
FORMALETA	m2	3,50		4.125,00	$ 14.437,50
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		174.687,43	$ 8.734,37
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 23.171,87**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	20		$ 1.980,0	$ 39.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 39.600,00**

COSTO DIRECTO	523.724,45	**$ 523.724,45**

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

ITEM:	3,01
ACTIVIDAD:	LOCKER ALOJAMIENTOS
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
LOCKER SEGÚN DISEÑO	M2	1	0	$ 904.000,0	$ 904.000,00
					$ -
					$ -
					$ 904.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. CARPINTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	4,27	$ 46.332,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 46.332,00
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		46.332,00	$ 2.316,60
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 2.316,60
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	20		$ 1.980,0	$ 39.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 39.600,00
			COSTO DIRECTO	992.248,60	$ 992.248,60

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

Bogotá DC, 09 de Febrero de 2021

Señores
SAFRID INGENIERIA S.A.S.
Referencia: Cotización S – 121 - 2021

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNITARIO	CAN	VALOR TOTOAL
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	M2	$ 1.050.271,20	28,2	$ 29.701.669,54
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	M2	$ 985.117,40	3,97	$ 3.910.916,08
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	M2	$ 869.271,69	6,94	$ 6.032.745,55
3,04	PUERTA EN BARROTES-INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	M2	$ 728.605,80	4,48	$ 3.264.153,98
3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	M2	$ 1.290.612,11	2,31	$ 2.981.313,97
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	M2	$ 1.336.466,21	2,38	$ 3.180.789,58
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON	M2	$ 734.917,40	33,7	$ 24.803.462,22

	TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA				
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.359.889,43	27,4	$ 119.504.569,22
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,5	$ 13.923.207,35
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 1.003.050,00	5,68	$ 5.697.323,99

Forma de Pago: Pagos parciales según cortes de obra.

Validez de la Oferta: 15 días.

Cordialmente,

ARGOTE BRAVO SONIA MARINA
C.C.52.500.148
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y EQUIPOS INGENIERIA LTDA
NIT 900.293.638-1

ITEM:	3,02
ACTIVIDAD:	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
CLOSET CON PUERTA ENTAMBORADA EN TRIPLEX DE 4MM CON REJILLAS EN MADERA TIPO PERSIANA CON LACA MATE CATALIZADA CON TINTILLA INCLUYE ENTREPAÑO EN TRIPLEX DE 4MM	M2	1	0	$ 824.000,0	$ 824.000,00
					$ -
					$ -
					$ 824.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. CARPINTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	1,490136651265830	$ 132.873,72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 132.873,72
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		132.873,72	$ 6.643,68
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6.643,68
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	10		$ 2.160,0	$ 21.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 21.600,00

COSTO DIRECTO	985.117,40	$ 985.117,40

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

Bogotá DC, 09 de Febrero de 2021

Señores
SAFRID INGENIERIA S.A.S.
Referencia: Cotización S – 121 - 2021

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNITARIO	CAN	VALOR TOTOAL
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	M2	$ 1.050.271,20	28,2	$ 29.701.669,54
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	M2	$ 985.117,40	3,97	$ 3.910.916,08
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	M2	$ 869.271,69	6,94	$ 6.032.745,55
3,04	PUERTA EN BARROTES-INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	M2	$ 728.605,80	4,48	$ 3.264.153,98
3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	M2	$ 1.290.612,11	2,31	$ 2.981.313,97
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	M2	$ 1.336.466,21	2,38	$ 3.180.789,58
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON	M2	$ 734.917,40	33,7	$ 24.803.462,22

	TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA				
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.359.889,43	27,4	$ 119.504.569,22
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,5	$ 13.923.207,35
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 1.003.050,00	5,68	$ 5.697.323,99

Forma de Pago: Pagos parciales según cortes de obra.

Validez de la Oferta: 15 días.

Cordialmente,

ARGOTE BRAVO SONIA MARINA
C.C.52.500.148
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y EQUIPOS INGENIERIA LTDA
NIT 900.293.638-1

ITEM:	3,03
ACTIVIDAD:	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO. (INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICAIONES DE DISEÑO PV-1 AL PV-3 Y DV-1
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA	M2	1	0	$ 646.800,0	$ 646.800,00
					$ 646.800,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	1,089670030389140	$ 181.706,38
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 181.706,38
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		181.706,38	$ 9.085,31
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 9.085,31
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GL	16		$ 1.980,0	$ 31.680,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 31.680,00

COSTO DIRECTO	869.271,69	$ 869.271,69

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

OBRAS & EQUIPOS
INGENIERIA LTDA.

OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES.
Nit. 900 293 688 1

Bogotá DC, 09 de Febrero de 2021

Señores
SAFRID INGENIERIA S.A.S.
Referencia: Cotización S – 121 - 2021

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNITARIO	CAN	VALOR TOTOAL
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	M2	$ 1.050.271,20	28,2	$ 29.701.669,54
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	M2	$ 985.117,40	3,97	$ 3.910.916,08
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	M2	$ 869.271,69	6,94	$ 6.032.745,55
3,04	PUERTA EN BARROTES-INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	M2	$ 728.605,80	4,48	$ 3.264.153,98
3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	M2	$ 1.290.612,11	2,31	$ 2.981.313,97
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	M2	$ 1.336.466,21	2,38	$ 3.180.789,58
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON	M2	$ 734.917,40	33,7	$ 24.803.462,22

	TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA				
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.359.889,43	27,4	$ 119.504.569,22
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,5	$ 13.923.207,35
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 1.003.050,00	5,68	$ 5.697.323,99

Forma de Pago: Pagos parciales según cortes de obra.

Validez de la Oferta: 15 días.

Cordialmente,

ARGOTE BRAVO SONIA MARINA
C.C.52.500.148
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y EQUIPOS INGENIERIA LTDA
NIT 900.293.638-1

ITEM:	3,04
ACTIVIDAD:	PUERTA EN BARROTES - INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO. PB-1
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA EN ANGULO CON VARILLA CORRUGADA DE 1"	M2	1	0	$ 520.000,0	$ 520.000,00
					$ -
					$ -
					$ 520.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. METALMECANICA 2 AYUDANTE-1 OFI	$ 182.000	80%	$ 360.360	2,380846819536540	$ 151.357,91
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 151.357,91**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		151.357,91	$ 7.567,89
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 7.567,89**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	KG	25		$ 1.980,0	$ 49.500,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 49.500,00**
			COSTO DIRECTO	728.425,80	**$ 728.425,80**

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
SAFRID NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

OBRAS & EQUIPOS
INGENIERIA LTDA.

OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES.

Bogotá DC, 09 de Febrero de 2021

Señores
SAFRID INGENIERIA S.A.S.
Referencia: Cotización S – 121 - 2021

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNITARIO	CAN	VALOR TOTOAL
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	M2	$ 1.050.271,20	28,2	$ 29.701.669,54
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	M2	$ 985.117,40	3,97	$ 3.910.916,08
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	M2	$ 869.271,69	6,94	$ 6.032.745,55
3,04	PUERTA EN BARROTES-INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	M2	$ 728.605,80	4,48	$ 3.264.153,98
3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	M2	$ 1.290.612,11	2,31	$ 2.981.313,97
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	M2	$ 1.336.466,21	2,38	$ 3.180.789,58
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON	M2	$ 734.917,40	33,7	$ 24.803.462,22

Calle 71ª No. 23 – 59 Ofic. 302 Bogotá – Colombia. Telefax: (0571) 217 9130
Cels. 321 3454638
Email:obrasyequipos@gmail.com

	TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA				
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.359.889,43	27,4	$ 119.504.569,22
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,5	$ 13.923.207,35
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 1.003.050,00	5,68	$ 5.697.323,99

Forma de Pago: Pagos parciales según cortes de obra.

Validez de la Oferta: 15 días.

Cordialmente,

ARGOTE BRAVO SONIA MARINA
C.C.52.500.148
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y EQUIPOS INGENIERIA LTDA
NIT 900.293.638-1

ITEM:	3,05
ACTIVIDAD:	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO Y PASADOR PARA BAÑOS.
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO Y PASADOR PARA BAÑOS.	M2	1	0	$ 339.150,0	$ 339.150,00
					$ -
					$ -
					$ 339.150,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. METALMECANICA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	2,15	$ 92.093,02
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 92.093,02**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		92.093,02	$ 4.604,65
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 4.604,65**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	25		$ 2.160,0	$ 54.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 54.000,00**

COSTO DIRECTO	489.847,67	**$ 489.847,67**

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
SAFRID NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal



NIT. 901.296.331-1

Todo lo relacionado con la ornamentación, puertas, ventanas, rejas, portones, cortinas, soldadura eléctrica en general, pintura electrostática.
TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
SERVICIO DE DOBLADORA Y CORTADORA

Cordial saludo,
Atendiendo su solicitud de los productos y/o servicios requeridos enviamos cotización.
Para nosotros es un gusto poner nuestra compañía a su servicio

COTIZACION
No 210

PROYECTO:	BUENA VISTA	**FECHA:** DD MM AÑO	1 de junio de 2021
CLIENTE:	SAFRID INGENIERIA SAS	**TELEFONO:**	7576146
NIT:	900.520.848 4	**CIUDAD:**	BOGOTA
CONTACTO:	Miguel Alexander Ceron Molina	**DIRECCION:**	CR 2 A BIS 44 A 29
E-MAIL	safridingenieria@gmail.com	**VENDEDOR:**	Pedro Lopez

Item	Descripción	Cantidad	Und de Medida	Valor Unitario	Total
1	Suminstro, Fabricacion puertas en aluminio, según diseño	2,42	Mtrs	285.000,0	689.700,0

OBSERVACIONES		
Los valores presentados están sujetos a cambios de acuerdo a modificaciones en cantidades, tamaños, acabados, costo de material, entre otros. NOTA. Pasados los 7 dias de la validez de oferta se recotizará	SubTotal	689.700,00
	Iva 19%	131.043,00
	ReteFte	
	ReteIca	
	Neto A Pagar	820.743,00

VALOR EN LETRAS **Ochocientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos M/Cte**

TERMINOS Y CONDICIONES	
FORMA DE PAGO: 50% Anticipo, 50% Contraentrega Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No 0550008600811742	
VALIDEZ DE LA OFERTA:	7 DIAS
TIEMPOS DE ENTREGA:	A CONVENIR

Dirección: CL 74 C Sur No 14 - 69 Este
Barrio. Juan Rey
Teléfono: 2176389
E-mail: metalicas.pyc@gmail.com
Bogotá, Colombia

Elaborado
Diana Patricia García Suárez
Gestión Contable y Administrativa

ITEM:	3,06
ACTIVIDAD:	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA PARA ARMERILLO LAMINA COLD ROLL CAL 18 A DOS CUERPOS	M2	1	0	$ 940.000,0	$ 940.000,00
					$ 940.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. METALMECANICA 1 AYUDANTE 1 OFICIAL	$ 100.000	80%	$ 198.000	0,7318716281715740	$ 270.539,25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 270.539,25
EQUIPO					-
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		270.539,25	$ 13.526,96
					$ -
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 13.526,96
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	30	0,5	$ 2.160,0	$ 32.400,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 32.400,00

COSTO DIRECTO	1.256.466,21	$ 1.256.466,21

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
SAFRID NIT. 9000.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

NIT. 901.296.331-1

Todo lo relacionado con la ornamentación, puertas, ventanas, rejas, portones, cortinas, soldadura eléctrica en general, pintura electrostática.
TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
SERVICIO DE DOBLADORA Y CORTADORA

Calidad en Cada Detalle

Cordial saludo,
Atendiendo su solicitud de los productos y/o servicios requeridos enviamos cotización.
Para nosotros es un gusto poner nuestra compañía a su servicio

COTIZACION No 203

PROYECTO: BUENA VISTA

FECHA: DD MM AÑO — 13 de mayo de 2021

CLIENTE:	SAFRID INGENIERIA SAS	**TELEFONO:**	7576146
NIT:	900.520.848 4	**CIUDAD:**	BOGOTA
CONTACTO:	Ing Jeanne Perez	**DIRECCION:**	CR 2 A BIS 44 A 29
E-MAIL	safridingenieria@gmail.com	**VENDEDOR:**	Pedro Lopez

Item	Descripción	Cantidad	Und de Medida	Valor Unitario	Total
1	PV-1 A PV-2 Y DC-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO PV-1 AL PV-3 Y DV-1	1,00	MT 2	640.000,00	640.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000,00	180.000
2	PUERTAS EN BARROTES - INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	1,00	MT 2	520.000,00	520.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	160.000,00	160.000
3	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 Y PI-2	1,00	MT 2	1.050.000	1.050.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000	180.000
4	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	1,00	MT 2	1.020.000	1.020.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000	180.000
5	VENTANA FIJA con marco en paltina DE 1/8 CON VIDRIO BLINDADO CL 56	1,0	MT 2	3.990.000	3.990.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	380.000	380.000

OBSERVACIONES

Los valores presentados están sujetos a cambios de acuerdo a modificaciones en cantidades, tamaños, acabados, costo de material, entre otros.

NOTA.
Pasados los 7 dias de la validez de oferta se recotizará

SubTotal		8.300.000,00
Administración	4%	332.000,00
Imprevistos	3%	249.000,00
Utilidad	5%	415.000,00
Iva Utilidad	19%	78.850,00
Total		9.374.850,00
ReteFte	2%	185.920,00
Reteica	0,69%	64.142,40
Neto A Pagar		9.124.787,60

VALOR EN LETRAS: Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte

TERMINOS Y CONDICIONES

FORMA DE PAGO:
50% Anticipo, 50% contraentrega

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No 0550008600811742

VALIDEZ DE LA OFERTA:	7 DIAS
TIEMPOS DE ENTREGA:	A CONVENIR

Dirección: CL 74 C Sur No 14 - 69 Este
Barrio. Juan Rey
Teléfono: 2176389
E-mail: metalicaspye@gmail.com
Bogotá, Colombia

Elaborado
Diana Patricia García Suárez
Gestión Contable y Administrativa

ITEM:	3,07
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA	M2	1		$ 405.000,00	$ 405.000,00
MANIJA CROMADA	UN	0,4		$ 197.000,00	$ 78.800,00
MARCO EN MADERA Y BISAGRAS	UN	0,4		$ 225.000,00	$ 90.000,00
					$ 573.800,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. CARPINTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	1,490136651265830	$ 132.873,72
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 132.873,72
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		132.873,72	$ 6.643,68
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6.643,68
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	10		$ 2.160,0	$ 21.600,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 21.600,00
			COSTO DIRECTO	734.917,40	$ 734.917,40

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

OBRAS & EQUIPOS
INGENIERIA LTDA.

OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES.
NIT. 900.293.688-1

Bogotá DC, 09 de Febrero de 2021

Señores
SAFRID INGENIERIA S.A.S.
Referencia: Cotización S – 121 - 2021

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VLR UNITARIO	CAN	VALOR TOTOAL
3,01	LOCKER ALOJAMIENTOS	M2	$ 1.050.271,20	28,2	$ 29.701.669,54
3,02	CLOSET MADERA ENTAMBORADA CON ENTREPAÑOS Y CAJONES EN CEDRO	M2	$ 985.117,40	3,97	$ 3.910.916,08
3,03	PV-1 A PV-2 Y DV-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PV-1 al PV-3 Y DV-1	M2	$ 869.271,69	6,94	$ 6.032.745,55
3,04	PUERTA EN BARROTES-INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	M2	$ 728.605,80	4,48	$ 3.264.153,98
3,05	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGUN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 y PI-2	M2	$ 1.290.612,11	2,31	$ 2.981.313,97
3,06	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	M2	$ 1.336.466,21	2,38	$ 3.180.789,58
3,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA INTERIOR EN MADERA ENTAMBORADA E=0,04 CON QUINTUPLEX DE 4 MM CON SELLADOR Y LACA MATE CATALIZADA CON	M2	$ 734.917,40	33,7	$ 24.803.462,22

	TINTILLA Y COLOR DE 2,5 DE ALTURA CON ANCHOS DE 0,7 A 1,0M INCLUYE MARCO EN MADERA				
3,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm	M2	$ 4.359.889,43	27,4	$ 119.504.569,22
3,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA DE LA ZONA, CON MEDIDAS 3.87 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO	M2	$ 1.319.735,29	10,5	$ 13.923.207,35
3,10	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS	ML	$ 1.003.050,00	5,68	$ 5.697.323,99

Forma de Pago: Pagos parciales según cortes de obra.

Validez de la Oferta: 15 días.

Cordialmente,

ARGOTE BRAVO SONIA MARINA
C.C.52.500.148
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS Y EQUIPOS INGENIERIA LTDA
NIT 900.293.638-1

ITEM:	3,08
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA DE 1/8" ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE EN ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO NIVEL IV CALIBRE 56mm
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN PLATINA 1/8 ANCLADO MEDIANTE CHAZO EXPANSIVO Y RESANE ANTICORROSIVO CON VIDRIO BLINDADO CALIBRE 56MM	M2	1		$ 3.890.000,00	$ 3.890.000,00
					$ -
					$ -
					$ 3.890.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Día	Valor-Unit.
M.O. METALMECANICA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 180.000	1,20	$ 150.000,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 150.000,00**
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		62.547,62	$ 3.127,38
				SUBTOTAL EQUIPO	**$ 3.127,38**
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	KG/M2	40		$ 2.160,0	$ 86.400,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	**$ 86.400,00**
			COSTO DIRECTO		**$ 4.129.527,38**

SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

NIT. 901.296.331-1

Calidad en Cada Detalle

Todo lo relacionado con la ornamentación, puertas, ventanas, rejas, portones, cortinas, soldadura eléctrica en general, pintura electrostática.
TRABAJOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
SERVICIO DE DOBLADORA Y CORTADORA

Cordial saludo,
Atendiendo su solicitud de los productos y/o servicios requeridos enviamos cotización.
Para nosotros es un gusto poner nuestra compañía a su servicio

COTIZACION
No 203

FECHA: DD MM AÑO — 13 de mayo de 2021

PROYECTO:	BUENA VISTA		
CLIENTE:	SAFRID INGENIERIA SAS	**TELEFONO:**	7576146
NIT:	900.520.848 4	**CIUDAD:**	BOGOTA
CONTACTO:	Ing Jeanne Perez	**DIRECCION:**	CR 2 A BIS 44 A 29
E-MAIL	safridingenieria@gmail.com	**VENDEDOR:**	Pedro Lopez

Item	Descripción	Cantidad	Und de Medida	Valor Unitario	Total
1	PV-1 A PV-2 Y DC-1 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO PV-1 AL PV-3 Y DV-1	1,00	MT 2	640.000,00	640.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000,00	180.000
2	PUERTAS EN BARROTES - INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO. PB-1	1,00	MT 2	520.000,00	520.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	160.000,00	160.000
3	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA SEGÚN ESPECIFICACION DE DISEÑO, PARA BAÑOS. PI-1 Y PI-2	1,00	MT 2	1.050.000	1.050.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000	180.000
4	PUERTA ARMERILLO EN LAMINA COLD ROLL CAL 18 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE A 2 CUERPOS	1,00	MT 2	1.020.000	1.020.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	180.000	180.000
5	VENTANA FIJA con marco en paltina DE 1/8 CON VIDRIO BLINDADO CL 56	1,0	MT 2	3.990.000	3.990.000
•	Mano de Obra	1,00	MT 2	380.000	380.000

OBSERVACIONES

Los valores presentados están sujetos a cambios de acuerdo a modificaciones en cantidades, tamaños, acabados, costo de material, entre otros.

NOTA.
Pasados los 7 dias de la validez de oferta se recotizará

SubTotal		8.300.000,00
Administración	4%	332.000,00
Imprevistos	3%	249.000,00
Utilidad	5%	415.000,00
Iva Utilidad	19%	78.850,00
Total		9.374.850,00
ReteFte	2%	185.920,00
Reteica	0,69%	64.142,40
Neto A Pagar		9.124.787,60

VALOR EN LETRAS: **Nueve Millones Ciento Veinticuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte**

TERMINOS Y CONDICIONES

FORMA DE PAGO:
50% Anticipo, 50% contraentrega

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No 0550008600811742

VALIDEZ DE LA OFERTA:	7 DIAS
TIEMPOS DE ENTREGA:	A CONVENIR

Dirección: CL 74 C Sur No 14 - 69 Este
Barrio. Juan Rey
Teléfono: 2176389
E-mail: metalicaspyc@gmail.com
Bogotá, Colombia

Elaborado
Diana Patricia García Suárez
Gestión Contable y Administrativa

ITEM:	3,09
ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE ARMERILLO EN MADERA CEDRO, CON MEDIDAS 4,22 METROS DE ANCHO X 2.55 DE ALTO Y POR 0.60 METROS DE PROFUNDIDAD, DIVIDIDO EN DOS CUERPOS CON ESPACIO PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE ACUERDO CON DISEÑO
UNIDAD:	M2

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MUEBLE ARMERILLO EN MADERA CEDRO	M2	1	5	$ 830.000,00	$ 871.500,00
					$ -
					$ -
					$ 871.500,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. CARPINTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	0.5	$ 388.235,29
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 388.235,29
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,05		120.000,00	$ 6.000,00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6.000,00
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	25		$ 2.160,0	$ 54.000,00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 54.000,00
			COSTO DIRECTO	1.319.735,29	$ 1.319.735,29

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
SAFRID NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustín (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal

MADERAS CIFUENTES

NIT: 1119211099-7

Bogota D.C, 9 de Mayo de 2021

Señores
SAFRID INGENIERÍA SAS
NIT: 900520848-4
Calle 24ª bis 44ª – 29

COTIZACIÓN

Estimados señores, por medio de la presente le hago llegar la siguiente cotización para 1 Armerillo en madera cedro, con medidas 4.22 metros de ancho x 2.50 de alto y por 0.60 metros de profundidad, dividido en dos cuerpos, como se ve en el plano.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- Armerillo con tapa en cedro, durmiente en cedro y estructura del mueble en madera cedro, con sellador y laca transparente.
- Huescas y molduras en cedro, según diseño
- Se garantiza la madera seca

Costo total del armerillo $ 13.554.000, este valor no incluye el transporte al sitio de la obra.

La obra tiene duración de 20 días avilés a partir de la fecha que se firme el contrato.

La forma de pago será 60% al comenzar la obra y el otro 40% al finalizar obra.

Si requiere el servicio de instalación, se tiene en cuenta adicionar los viáticos para dos personas, hasta el sitio de ubicación, y el hospedaje y comida, mas el costo de la instalación del armerillo.

Cordialmente;

ODILIO CIFUENTES
Nit 1.119.211.099 - 7
Cel.: 3132503991
Calle 16 N° 13 – 40, Barrio Los Mártires - Bogota

ITEM:	3,10
ACTIVIDAD:	MODULO DE CARPINTERIA INFERIOR PARA COCINAS
UNIDAD:	ML

DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
MATERIALES					
MUEBLE PARA COCINA	ML	1	0	$ 793.000,00	$ 793,000.00
					$ -
					$ -
					$ 793.000,00
MANO DE OBRA	Jornal	Prestac.	Jornal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.
M.O. CARPINTERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 100.000	80%	$ 198.000	1,5	$ 132,000.00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 132.000,00
EQUIPO					
HERRAMIENTA MENOR	GLB	0.05		120.000.00	$ 6,000.00
				SUBTOTAL EQUIPO	$ 6.000,00
TRANSPORTE					
TRANSPORTE DE MATERIAL	GLB	15		$ 2.160.0	$ 32,400.00
				SUBTOTAL TRANSPORTE	$ 32.400,00
			COSTO DIRECTO	963.400.00	$ 963.400,00

Cordialmente,

SAFRID INGENIERIA S.A.S
SAFRID NIT. 900.520.848-4

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
C.C. N° 1.082.774.968 de San Agustin (Huila)
SAFRID INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.520.848-4
Rep. Legal