ANEXO 3 - PROPUESTA ECONOMICA

Villavicencio,14 de septiembre de 2021

Señores
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — A.I.M.
Telefono: 8-6715933.
Calle 15 No. 40-101 lobby 1 piso 8
Centro comercial la primavera urbana
Villavicencio-Meta-Colombia.

Referencia: Propuesta Económica proceso mmima cuantia, **N° AIM-MC-CS-032-2021** cuyo objeto es el "**SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL META**"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTUDIO DE SUELOS DONDE INCLUYA EXPLORACION DE CAMPO Y CARACTERIZACION DEL SUBSUELO CON LA REALIZACION DE PERFORACION MECANICA DE PERCUSION PROFUNDIDAD 6 METROS QUE INCLUYA PERFIL ESTRATIGRAFICO, ENSAYOS DE LABORATORIO (GRANULOMETRÍA, LIMITE PLÁSTICO, LIMITE LIQUIDO, GRAVEDAD ESPECIFICA, COMPACTACIÓN, CAPACIDAD PORTANTE Y ASENTAMIENTO) Y RECOMENDACION DE CIMENTACION.	M	126.00	$ 139,225.36	$ 17,542,394.96
2	REALIZACION DE APIQUES EN SUELOS SOBRE VIA CON TOMA DE MUESTRAS ENSAYO CBR INALTERADO Y CARACTERIZACION DE MATERIAL DE CADA CAPA ENCONTRADA. REALIZACION DE APIQUES CON EXTRACCION DE CBR E INCLUYE ENSAYOS DE HUMEDAD, GRANULOMETRIA,LIMITE PLASTICO , LIMITE LIQUIDO, GRAVEDAD ESPECIFICA, COMPACTACION, CLASIFICACION DE SUELOS, RESISTENCIA CBR y MODULO DE REACCION DEL SUELO.	UND	3.00	$ 315,000.00	$ 945,000.00
VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE				SUBTOTAL	$ 18,487,394.96
NOTA: EL VALOR INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS				IVA 19%	$ 3,512,605.04
				TOTAL	**$ 22,000,000.00**

Nestor Hernan Suarez Quiñones
CC.79.877.431 de Bogota
R/L NHSQ INGENIERIA SAS
Nit. 901.047.361-5
gerencia@nhsqingenieria.com
Carrera 34 #21-34 San Benito-Villavicencio
Cel .3115021033